

สรุปราคากลาง

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

AR 62071(A01-A35), S 62030(S01-S32), SN 62005(SN01-SN18), EE 62034(EE01-EE19), M 62004(M01-M17),

(C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (EE01-EE03, EE04R2, EE05R1, EE06R2, EE07R1, EE08R1, EE09-EE14),

EE16,EE19-EE23,(SN01-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03)) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (EE04R3, EE06R3, EE08R2,

EERV01-EERV03),(SNRV01), (MERV01)), AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03),

AR 59143(A01-A05), EE 60009(EE01-EE02), S 60090(S01-S03), AR 59145(A01-A05), S60014(S01-S02), AR 59146 (A01-A07),

S60089(S01-S06), SN-60048(SN01),EE15R1,EE17R1,EE18R1


ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ตาม คำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๔		
	เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	สรุปผลดังนี้ :		
1	อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (ฐานรากเสาเข็มตอก) 1 อาคาร เป็นเงินประมาณ	30,270,696.60	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้ออาคารสำนักงาน เป็นเงินประมาณ	1,251,342.53	
3	อาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) เป็นเงินประมาณ	19,643,819.06	
4	ครุภัณฑ์จัดซื้ออาคารชุดพักอาศัย (11ห้องพัก) เป็นเงินประมาณ	1,987,011.40	
5	แบบมาตรฐานป้อมยาม (ฐานรากเสาเข็ม) 2 หลัง 318,535.18 เป็นเงินประมาณ	637,070.36	
6	แบบมาตรฐานป้ายโครงการ (ฐานรากเสาเข็ม) เป็นเงินประมาณ	391,959.50	
7	แบบมาตรฐานเสาธงสูง 18.00 ม. (ฐานรากเสาเข็ม) เป็นเงินประมาณ	250,310.63	
8	แบบอาคารเก็บพัสดุ (ฐานรากเสาเข็ม) เป็นเงินประมาณ	1,022,359.31	
9	ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารสำนักงาน) เป็นเงินประมาณ	8,623,811.08	
10	ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี	120,000.00	
11	ค่าขยายเขตไฟฟ้า เป็นเงินประมาณ	1,845,591.65	
12	ค่าขยายเขตประปา เป็นเงินประมาณ	179,038.19	
	∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	66,223,010.31	
	∴ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	66,223,010.31	
	(ทกลีบทศานสองแสนสองหมื่นสามพันสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)		

(นางสาวณัฐณิศา พงศ์เพชรดี)

ประธานกรรมการ


(นายปรเมศวร์ ศิริขมภู)

กรรมการ

(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ

(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ


(นายบรรณรัตน์ คนยืน)

กรรมการ

(นายสุรวิทย์ แสนพรหม)

กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ช.
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	AR 62071(A01-A35), S 62030(S01-S32), SN 62005(SN01-SN18), EE 62034(EE01-EE19), M 62004(M01-M17)
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 51 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	24,860,953.19	1.2176	30,270,696.60	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			30,270,696.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกกร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสตางค์)			30,270,696.60	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	1,219 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวมณีนุช พงษ์เพชรดิถ)

ประธานกรรมการ



(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

กรรมการ



(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ



(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ



(นายบรรณรัตน์ คนยืน)

กรรมการ



(นายสราวุธ แสนพรหม)

กรรมการ



(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุท)

กรรมการและเลขานุการ

รายการปริมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถาบันที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนาวง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

[illegible]

รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจักษ์จันทัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	เจาะสำรวจดิน	2.00	จุด	-	-	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 12 ม.	89.00	ต้น	3,925.00	349,325.00	766.00	68,174.00	417,499.00	
	ตัดหัวเสาเข็ม	89.00	ต้น	-	-	250.00	22,250.00	22,250.00	
1.3	DYNAMIC LOAD TEST	3.00	ต้น	-	-	20,000.00	60,000.00	60,000.00	
1.4	SEISMIC INTEGRITY TEST	89.00	ต้น	-	-	300.00	26,700.00	26,700.00	
1.5	ชุดดิน	311.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	34,832.00	34,832.00	
1.6	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	327.10	3,271.00	104.00	1,040.00	4,311.00	
1.7	คอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	1,710.28	8,551.40	327.00	1,635.00	10,186.40	
1.8	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทรงกระบอก	288.00	ลบ.ม.	1,803.74	519,477.12	519.00	149,472.00	668,949.12	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทรงกระบอก (กันซึม)	52.00	ลบ.ม.	1,853.74	96,394.48	519.00	26,988.00	123,382.48	
1.9	แบบหล่อคอนกรีต	1,927.00	ตร.ม.	402.99	776,561.73	-	-	776,561.73	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3,210.00	ตร.ม.	-	-	139.00	446,190.00	446,190.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	579.00	ลบ.ฟ.	256.00	148,224.00	-	-	148,224.00	
	ไม้ค้ำ	843.00	ต้น	60.00	50,580.00	-	-	50,580.00	
1.10	ตะปู	802.00	กก.	45.17	36,226.34	-	-	36,226.34	
1.11	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	2,500.00	กก.	22.84	57,100.00	4.40	11,000.00	68,100.00	
	dia. 9 มม.	10,567.00	กก.	22.30	235,644.10	4.40	46,494.80	282,138.90	

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ประมาณราคาค่าเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	1,783.00	กก.	21.71	38,708.93	3.60	6,418.80	45,127.73	
	dia. 16 มม.	3,806.00	กก.	21.56	82,057.36	3.60	13,701.60	95,758.96	
	dia. 20 มม.	13,456.00	กก.	21.88	294,417.28	3.10	41,713.60	336,130.88	
	dia. 25 มม.	25,825.00	กก.	23.61	609,728.25	3.10	80,057.50	689,785.75	
1.2	ลวดผูกเหล็ก	1,877.00	กก.	27.96	52,480.92	-	-	52,480.92	
1.3	พื้น HOLLOW CORE หนา 8 ซม. (รับ นน. /<300กก./ตร.ม.)	857.00	ตร.ม.	280.00	239,960.00	25.00	21,425.00	261,385.00	
	พื้น HOLLOW CORE หนา 8 ซม. (รับ นน. /<500กก./ตร.ม.)	77.00	ตร.ม.	280.00	21,560.00	25.00	1,925.00	23,485.00	
	Topping หนา 5 ซม. เสริมเหล็ก Wire Mesh dia.4 มม.@0.15ม. #	934.00	ตร.ม.	158.00	147,572.00	29.00	27,086.00	174,658.00	
1.3.1	เหล็กรูปพรรณ								
	- [125x50x20x3.2mm. (6.13 kg./m.)	451.00	กก.	29.81	13,444.31	10.00	4,510.00	17,954.31	
	- [125x65x8mm. (13.40 kg./m.)	12,177.00	กก.	24.65	300,163.05	10.00	121,770.00	421,933.05	
	- PL. หนา 6 มม.	34.00	กก.	27.00	918.00	10.00	340.00	1,258.00	
	- PL. หนา 9 มม.	227.00	กก.	27.00	6,129.00	10.00	2,270.00	8,399.00	
	- BOLTS 12 มม.	118.00	ชุด	50.00	5,900.00	-	-	5,900.00	
	- ทาสีกันสนิม	2,625.00	ตร.ม.	40.00	105,000.00	35.00	91,875.00	196,875.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				4,199,394.27		1,337,868.30	5,537,262.57	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ป.ระจําจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวจ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (พื้นหลังคา)	7,424.00	แผ่น	55.00	408,320.00	-	-	408,320.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (สันหลังคา)	160.00	แผ่น	55.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (เชิงชายหลังคา)	489.00	แผ่น	55.00	26,895.00	-	-	26,895.00	
	- ครอบสันหลังคา	79.00	แผ่น	72.00	5,688.00	-	-	5,688.00	
	- ครอบตะเข้สัน	149.00	แผ่น	72.00	10,728.00	-	-	10,728.00	
	- ครอบข้างบันลม	12.00	แผ่น	72.00	864.00	-	-	864.00	
	- ครอบปิดจั่ว	1.00	แผ่น	72.00	72.00	-	-	72.00	
	- ครอบ 3 ทาง	2.00	แผ่น	72.00	144.00	-	-	144.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6.00	แผ่น	97.00	582.00	-	-	582.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้อง	707.00	ตร.ม.	-	-	74.00	52,318.00	52,318.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันหลังคา	27.00	เมตร	-	-	74.00	1,998.00	1,998.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันตะเข้	51.00	เมตร	-	-	74.00	3,774.00	3,774.00	
	- ค่าแรงมุงครอบข้าง	3.56	เมตร	-	-	74.00	263.44	263.44	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	31.00	ชุด	1,200.00	37,200.00	-	-	37,200.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน	707.00	ตร.ม.	165.00	116,655.00	20.00	14,140.00	130,795.00	
	- ปีกกันปูนปั้น ค.ส.ล (จั่วเล็ก+ข้างห้องลิฟท์)	24.00	เมตร	270.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- แป้สำเร็จรูป	707.00	ตร.ม.	149.00	105,343.00	25.00	17,675.00	123,018.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป	45.00	กล่อง	300.00	13,500.00	-	-	13,500.00	

1. $\frac{1}{2}$

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

บัญชีที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (อิฐ มอก.) ทหนาครึ่งแผ่น	1,764.00	ตร.ม.	314.00	553,896.00	94.00	165,816.00	719,712.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (อิฐ มอก.) ทหนาเต็มแผ่น	226.00	ตร.ม.	643.00	145,318.00	176.00	39,776.00	185,094.00	
	- เสาดินและตามทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	1,146.00	ม.	114.00	130,644.00	46.00	52,716.00	183,360.00	
	- เสาดินและตามทับหลัง คสล. เต็มแผ่น	146.00	ม.	161.00	23,506.00	64.00	9,344.00	32,850.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	3,610.00	ตร.ม.	77.00	277,970.00	87.00	314,070.00	592,040.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	727.00	ตร.ม.	77.00	55,979.00	105.00	76,335.00	132,314.00	
	- ผ 2 ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12" x 24"	329.00	ตร.ม.	748.00	246,092.00	189.00	62,181.00	308,273.00	
	- ผ 4 ผนังทำผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	160.00	ตร.ม.	85.00	13,600.00	87.00	13,920.00	27,520.00	
	- ผ 5 ผนังฉุยมิเยม คอมโพสิต โครงเหล็กกล่อง ขนาด 1"x2"	436.00	ตร.ม.	2,950.00	1,286,200.00	-	-	1,286,200.00	
	- ผ 6 ผนังทาสีเกรนิต สีอะครีลิกสีเทาเข้ม โทนสีเทาเข้ม	144.00	ตร.ม.	780.00	112,320.00	50.00	7,200.00	119,520.00	
	- บัวปูเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 0.10 ม. (ขอบหน้าต่าง)	276.00	ม.	150.00	41,400.00	50.00	13,800.00	55,200.00	
	- บัวฉุยมิเยมคอมโพสิต ขนาด 0.10 ม. (ขอบประตู ป1)	4.00	ตร.ม.	2,950.00	11,800.00	-	-	11,800.00	
	รวมงานผนังและวัสดุกรุผนัง				2,898,725.00		755,158.00	3,653,883.00	

11-00000

ศูนย์พักพิงก่อสร้าง ตำบลรัตนวาปี อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พ1 พื้นผิวปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 16"x16" (0.40x0.40 ม.)	898.00	ตร.ม.	649.00	582,802.00	192.00	172,416.00	755,218.00	
	- พ2 พื้นผิวปูกระเบื้อง HOMOGENEIOUS TILE โทนสีน้ำตาล ขนาด 24" x 24" ผิวด้าน	132.00	ตร.ม.	717.00	94,644.00	222.00	29,304.00	123,948.00	
	- พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 24"	10.00	ตร.ม.	542.00	5,420.00	158.00	1,580.00	7,000.00	
	ทำผิวพื้นใหม่ปิดปรัง								
	- พ4 พื้นผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (ห้องเครื่องปั้มน้ำ)	12.00	ตร.ม.	111.00	1,332.00	40.00	480.00	1,812.00	
	- พ5 พื้นผิวขัดหยาบ	147.00	ตร.ม.			30.00	4,410.00	4,410.00	
	- พ6 พื้นผิวขัดมันเรียบทึบระบบกันซึม (โพลีพท์+กันสาด)	308.00	ตร.ม.	340.00	104,720.00	40.00	12,320.00	117,040.00	
	- พ7 พื้นผิวขัดขนาด 1"x8" วางบนตงเหล็ก หรือตงไม้อย่างดี	77.00	ตร.ม.	4,145.00	319,165.00	188.00	14,476.00	333,641.00	
	- พื้นกระเบื้องบอกลทางเดินพิการ	8.00	ตร.ม.	1,900.00	15,200.00	158.00	1,264.00	16,464.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	983.00	ตร.ม.	107.00	105,181.00			105,181.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อเื่อเพอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4"หนา 8 มม.(พ1,พ2,พ3,พ7)	528.00	ม.	45.00	23,760.00	45.00	23,760.00	47,520.00	
	รวมงานพื้นและวัสดุปูพื้น				1,252,224.00		260,010.00	1,512,234.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

ฐานโครงสร้าง ตีบเสาเข็มวาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 6720, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	2.00	ชุด	24,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- ป2	6.00	ชุด	21,325.00	127,950.00	-	-	127,950.00	
	- ป3	11.00	ชุด	11,650.00	128,150.00	-	-	128,150.00	
	- ป5	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ป6	5.00	ชุด	18,200.00	91,000.00	-	-	91,000.00	
	- ป7+ตัวงกบ	3.00	ชุด	17,380.00	52,140.00	-	-	52,140.00	
	- ป8+ตัวงกบ	2.00	ชุด	30,800.00	61,600.00	-	-	61,600.00	
	- ป9	1.00	ชุด	10,100.00	10,100.00	-	-	10,100.00	
	- ป10	4.00	ชุด	15,480.00	61,920.00	-	-	61,920.00	
	- ป11	9.00	ชุด	7,465.00	67,185.00	-	-	67,185.00	
	- น1	1.00	ชุด	18,644.00	18,644.00	-	-	18,644.00	
	- น2	87.00	ชุด	6,216.00	540,792.00	-	-	540,792.00	
	- น3	9.00	ชุด	3,968.00	35,712.00	-	-	35,712.00	
	- น4	7.00	ชุด	3,040.00	21,280.00	-	-	21,280.00	
	- น5	1.00	ชุด	5,008.00	5,008.00	-	-	5,008.00	
	- น6	3.00	ชุด	3,024.00	9,072.00	-	-	9,072.00	
	- น7	6.00	ชุด	11,296.00	67,776.00	-	-	67,776.00	

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานการณ์ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

วัตถุประสงค์การกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับรายการ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
- น8		6.00	ชุด	11,129.00	66,774.00	-	-	66,774.00	
- น9		8.00	ชุด	10,073.00	80,584.00	-	-	80,584.00	
รวมงานประติ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์					1,508,687.00			1,508,687.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาหว้า อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 6720, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	450.00	450.00	3,960.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์แบบเต็มใบ พร้อมอุปกรณ์	13.00	ชุด	4,002.00	52,026.00	450.00	5,850.00	57,876.00	
	- โถปัสสาวะชายขนาดเล็ก พร้อมวาล์วกด	9.00	ชุด	4,970.00	44,730.00	450.00	4,050.00	48,780.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	19.00	ชุด	2,600.00	49,400.00	450.00	8,550.00	57,950.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (ห้องน้ำคนพิการ)	1.00	ชุด	7,560.00	7,560.00	450.00	450.00	8,010.00	
	- สายฉีดชำระ	20.00	อัน	525.00	10,500.00	35.00	700.00	11,200.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	อัน	847.00	1,694.00	70.00	140.00	1,834.00	
	- กระเบื้องเงาหน้า 6 มม.	147.00	ตร.ฟ.	160.00	23,520.00	-	-	23,520.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	1.00	ชุด	1,372.00	1,372.00	70.00	70.00	1,442.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	อัน	409.00	409.00	70.00	70.00	479.00	
	- ที่ใส่สบู่ล้างมือ	2.00	อัน	409.00	818.00	70.00	140.00	958.00	
	- ราวจับแขวนผ้า โลหะชุบโครเมียม ยาว 0.60 ม.	2.00	อัน	870.00	1,740.00	70.00	140.00	1,880.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูปแบบเต็มห้องพร้อมอุปกรณ์	18.00	ห้อง	13,500.00	243,000.00	800.00	14,400.00	257,400.00	
	- เคาน์เตอร์ คลส. ผิววูทีนแกรนิต 0.60 ม.	14.10	ม.	4,700.00	66,270.00	-	-	66,270.00	
	- ราวจับตรงตัวท่อน รูปตัว U สแตนเลส แบบพับได้ สำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	อัน	3,330.00	6,660.00	105.00	210.00	6,870.00	
	- ราวจับตรงตัว รูปตัว L ท่อสแตนเลส สำหรับโถส้วม	2.00	อัน	2,617.00	5,234.00	105.00	210.00	5,444.00	
	- เครื่องทำน้ำอุ่น 3500 W	1.00	ชุด	4,690.00	4,690.00	200.00	200.00	4,890.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)				523,133.00		35,630.00	558,763.00	

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุมาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได								
	ST1								
	- ขึ้นบันไดคู่ตั้ง-ลูกนอน พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค	37.00	ม.	542.00	20,054.00	158.00	5,846.00	25,900.00	
	ขนาด 0.30 X 0.60 ม.								
	- จมูกบันไดสแตนเลสพร้อมร่องกันลื่น	44.00	ม.	195.00	8,580.00	40.00	1,760.00	10,340.00	
	LAMP								
	- พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 24" ทำผิว	9.00	ตร.ม.	542.00	4,878.00	158.00	1,422.00	6,300.00	
	- พื้นทางลาดผิวทรายล้าง	13.00	ตร.ม.	311.00	4,043.00	104.00	1,352.00	5,395.00	
	- ค่าแรงช่างระองทางลาด	13.00	ตร.ม.			45.00	585.00	585.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	13.00	ตร.ม.	107.00	1,391.00			1,391.00	
	- ยกขอบทางลาด	36.00	ม.	161.00	5,796.00	64.00	2,304.00	8,100.00	
	- ราวจับสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด \varnothing 1 1/2" +	36.00	ม.	3,500.00	126,000.00			126,000.00	
	ราวเส้นนอนสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 12x40 มม. +								
	ราวเส้นตั้งสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 15x50 มม.								
	ST2								
	- ขึ้นบันไดคู่ตั้ง-ลูกนอน พื้นผิวทำหินขัดกับที่ สีขาว (พ8)	78.00	ม.	283.00	22,074.00	179.00	13,962.00	36,036.00	
	- จมูกบันไดสแตนเลสกันลื่น 4 ร่อง	85.00	ม.	380.00	32,300.00	40.00	3,400.00	35,700.00	
	- พื้นขามพัก พื้นผิวทำหินขัดกับที่ สีขาว (พ8)	16.00	ตร.ม.	283.00	4,528.00	153.00	2,448.00	6,976.00	
	- ราวจับสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด \varnothing 1 1/2"	56.00	ม.	3,500.00	196,000.00			196,000.00	

สถาบันที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนาวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

क्रमशः प्रमाणित करारों के बीच

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

[illegible]

รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบุง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
29	งานเปิดเตลิด								
	เสาเหล็กตัว H ขนาด 150x150x7x10 มม.	3,881.00	กก.	30.00	116,430.00	10.00	38,810.00	155,240.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม 1								
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	4.00	ชุด	4,480.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	34.00	ชุด	3,040.00	103,360.00	-	-	103,360.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม 2								
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	4.00	ชุด	4,480.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	22.00	ชุด	3,040.00	66,880.00	-	-	66,880.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม 3								
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	6.00	ชุด	4,480.00	26,880.00	-	-	26,880.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	24.00	ชุด	3,040.00	72,960.00	-	-	72,960.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม 4								
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	2.00	ชุด	4,480.00	8,960.00	-	-	8,960.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	18.00	ชุด	3,040.00	54,720.00	-	-	54,720.00	
	เหล็กบุพรรณหลังคาคลุมทางลาดคนพิการ								
	- หลังคาโปร่งแสง	35.00	ตร.ม.	2,480.00	86,800.00	200.00	7,000.00	93,800.00	
	- H 250x175x7x11mm.	926.00	กก.	35.29	32,678.54	10.00	9,260.00	41,938.54	
	- [125x50x20x3.2mm.	404.00	กก.	29.81	12,043.24	10.00	4,040.00	16,083.24	
	- PL. หน้า 9 มม.	138.00	กก.	27.00	3,726.00	10.00	1,380.00	5,106.00	
	- BOLTS 12 มม.	64.00	ชุด	50.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- ทาสีกันสนิม	64.00	ตร.ม.	40.00	2,560.00	35.00	2,240.00	4,800.00	

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
160	0.00	0.00	0.00
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
9.38			

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนวาเง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตุนาเงา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโสตริก								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำโสตริก (ท่อ PVC-13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	26.00	เมตร	54.67	1,421.42	40.00	1,040.00	2,461.42	
	- ขนาด Dia. 3"	3.00	เมตร	161.57	484.71	75.00	225.00	709.71	
	- ขนาด Dia. 4"	118.00	เมตร	239.02	28,204.36	100.00	11,800.00	40,004.36	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม	12,044.20	12,044.20	3,613.26	3,613.26	15,657.46	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	9,033.15	9,033.15	2,709.94	2,709.94	11,743.09	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	3,011.05	3,011.05	903.31	903.31	3,914.36	
	FCO.								
	- ขนาด Dia. 3"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	300.00	300.00	1,660.00	
	- ขนาด Dia. 4"	10.00	ชุด	1,360.00	13,600.00	400.00	4,000.00	17,600.00	
	SCO.								
	- ขนาด Dia. 4"	3.00	ชุด	240.00	720.00	200.00	600.00	1,320.00	
	ข้อต่ออย่างแนวรัศมีแบบเลส								
	- ขนาด Dia. 4"	6.00	ชุด	440.00	2,640.00	200.00	1,200.00	3,840.00	
	- ขนาด Dia. 6"	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
	รวมงานข้อ 3.1				73,718.89		26,991.51	100,710.40	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC-13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	119.00	เมตร	54.67	6,505.73	40.00	4,760.00	11,265.73	
	- ขนาด Dia. 3"	34.00	เมตร	161.57	5,493.38	75.00	2,550.00	8,043.38	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ	1.00	รวม	4,799.64	4,799.64	1,439.89	1,439.89	6,239.53	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	3,599.73	3,599.73	1,079.92	1,079.92	4,679.65	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,199.91	1,199.91	359.97	359.97	1,559.88	
	FCO.								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	995.00	995.00	200.00	200.00	1,195.00	
	- ขนาด Dia. 3"	5.00	ชุด	1,360.00	6,800.00	300.00	1,500.00	8,300.00	
	SCO.								
	- ขนาด Dia. 3"	3.00	ชุด	175.00	525.00	150.00	450.00	975.00	
	FD - ขนาด Dia. 2"	19.00	ชุด	905.00	17,195.00	200.00	3,800.00	20,995.00	
	P-TRAP - ขนาด Dia. 2"	19.00	ชุด	259.00	4,921.00	77.70	1,476.30	6,397.30	
	ข้อต่ออ่อนยางแหว่นรัดแบนเลส								
	- ขนาด Dia. 3"	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	150.00	600.00	2,000.00	

แผ่นที่ 21 จาก 51

คำชี้แจง	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
	งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC-8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	10.00	เมตร	24.01	240.10	30.00	300.00	540.10	
	- ขนาด Dia. 2"	244.00	เมตร	37.85	9,235.40	40.00	9,760.00	18,995.40	
	- ขนาด Dia. 3"	30.00	เมตร	83.06	2,491.80	75.00	2,250.00	4,741.80	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	4,786.92	4,786.92	1,436.08	1,436.08	6,223.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดติดและรองรับท่อ	1.00	รวม	3,590.19	3,590.19	1,077.06	1,077.06	4,667.25	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,196.73	1,196.73	359.02	359.02	1,555.75	
	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2" (ชนิดด้านข้าง)	4.00	ชุด	575.00	2,300.00	200.00	800.00	3,100.00	
	- ขนาด Dia. 3"	3.00	ชุด	1,355.00	4,065.00	300.00	900.00	4,965.00	
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด	290.00	580.00	100.00	200.00	780.00	
	รวมงานข้อ 3.3				28,486.14		17,082.16	45,568.30	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนวาเง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบท่อระบายน้ำฝน								
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ท่อ PVC-8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	8.00	เมตร	37.85	302.80	40.00	320.00	622.80	
	- ขนาด Dia. 3"	47.00	เมตร	83.06	3,903.82	75.00	3,525.00	7,428.82	
	- ขนาด Dia. 4"	142.00	เมตร	134.58	19,110.36	100.00	14,200.00	33,310.36	
	ข้อต่อ ข้อธงต่างๆ	1.00	รวม	9,326.79	9,326.79	2,798.04	2,798.04	12,124.83	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	6,904.25	6,904.25	2,071.28	2,071.28	8,975.53	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	2,301.42	2,301.42	690.43	690.43	2,991.85	
	RD								
	- ขนาด Dia. 3"	20.00	ชุด	1,160.00	23,200.00	300.00	6,000.00	29,200.00	
	- ขนาด Dia. 4"	10.00	ชุด	1,180.00	11,800.00	400.00	4,000.00	15,800.00	
	ข้อต่ออ่อนยางแนวหัวรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 3"	2.00	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	- ขนาด Dia. 4"	10.00	ชุด	440.00	4,400.00	200.00	2,000.00	6,400.00	
	รวมงานข้อ 3.4				81,949.44		35,904.75	117,854.19	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	ระบบท่อประปา								
	งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PP-R CLASS PN-10)								
	- ขนาด Dia. 3/4"	156.00	เมตร	46.00	7,176.00	30.00	4,680.00	11,856.00	
	- ขนาด Dia. 1"	158.00	เมตร	76.00	12,008.00	30.00	4,740.00	16,748.00	
	- ขนาด Dia. 2"	4.00	เมตร	287.00	1,148.00	40.00	160.00	1,308.00	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ	1.00	รวม	10,166.00	10,166.00	3,049.80	3,049.80	13,215.80	
	ค่าอุปกรณ์ยึดยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	4,066.40	4,066.40	1,219.92	1,219.92	5,286.32	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	2,033.20	2,033.20	609.96	609.96	2,643.16	
	STOP VALVE								
	- ขนาด Dia. 1/2"	55.00	ชุด	160.00	8,800.00	50.00	2,750.00	11,550.00	
	ประตุน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 1"	6.00	ชุด	1,118.16	6,708.96	200.00	1,200.00	7,908.96	
	- ขนาด Dia. 2"	8.00	ชุด	3,434.00	27,472.00	400.00	3,200.00	30,672.00	
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	14,625.00	14,625.00	400.00	400.00	15,025.00	
	CHECK VALVE ขนาด Dia. 2"								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	2,040.00	2,040.00	400.00	400.00	2,440.00	
	FOOT VAVLE STAINLESS STEEL STRAINER								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	400.00	400.00	4,800.00	

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รวมงานข้อ 3.7

รายการประมาณราคาค่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ป.ร.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เอาเข็มตอก)

สถาบันที่ก่อสร้าง ดำเนินงานจ้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.7.2	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ฝापิดค.ส.ล.								
	- บุตดิน-ถมกลับ	2.00	ลบ.ม.	-		112.00	224.00	224.00	
	- ทราขหายาบ	0.06	ลบ.ม.	327.10	19.63	104.00	6.24	25.87	
	- คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	1,710.28	68.41	327.00	13.08	81.49	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.20	ลบ.ม.	1,803.74	360.75	519.00	103.80	464.55	
	- ค่าแรงไม่แบบ	3.94	ตร.ม.			139.00	547.66	547.66	
	- ไม่แบบ	1.31	ตร.ม.	402.99	527.92			527.92	
	- ไม่เคร่า	0.32	ลบ.ฟ.	256.00	81.92			81.92	
	- เหล็ก RB 9	11.37	กก.	22.30	266.93	4.40	52.67	319.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.35	กก.	27.96	9.79			9.79	
	- ตะแกรงเหล็กหล่อกันขยะ		ชิ้น	543.36					
	- ฉาบปูนขัดมันเรียบ	1.36	ตร.ม.	88.00	119.68	87.00	118.32	238.00	
	ฝापค.ส.ล. 1 ฝाप								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.03	ลบ.ม.	1,803.74	54.11	519.00	15.57	69.68	
	- ไม่แบบ	0.50	ตร.ม.	402.99	201.50			201.50	
	- เหล็กขอบฝाप 75 x 6 มม. และเหล็กขอบรูยกฝापบ่อ	4.35	กก.	27.99	135.75	10.00	48.50	184.25	
	- เหล็ก RB 6	1.44	กก.	22.84	32.89	4.40	6.34	39.23	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.04	กก.	27.96	1.12			1.12	
	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ฝापิดค.ส.ล.				1,880.39		1,136.18	3,016.57	

รายได้ประเมินราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

อู่สร้าง ตำบลรัตนวาปี อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

การกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานพิก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

รายการประมาณราคาค่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เช่าเข้มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	หม้อแปลงไฟฟ้า								
	- 315 KVA TRANSFORMER ชนิดน้ำมัน FULLY HERMETICALLY	-	Set	คิดราคาอยู่ในงานขยายเขตไฟฟ้า					
	22kV OR 33kV 400/230V 3Ø-4W 50Hz PEA. STANDARD OR ตามมาตรฐาน								
	การไฟฟ้าตั้งบนนั่งร้านตามมาตรฐานการไฟฟ้า								
	\ รวมหม้อแปลงไฟฟ้า							-	
4.1.2	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน								
	MDB มอก.1436-2540 (FORM 2)								
	- MCCB 500AT-3P IC ≥ 25kA	1.00	Set	34,340.00	34,340.00	-	-	34,340.00	
	- MCCB 80AT 3P IC ≥ 25kA	5.00	Set	5,180.00	25,900.00	-	-	25,900.00	
	- MCCB 60AT,3P IC ≥ 25kA	3.00	Set	5,180.00	15,540.00	-	-	15,540.00	
	- MCCB 40AT 3P IC ≥ 25kA	2.00	Set	5,010.00	10,020.00	-	-	10,020.00	
	- DIGITAL POWER METER	1.00	Set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- COMBINATION TYPE (TN-C) IEC OR UL STANDARD	1.00	Set	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- หลักลายดิน COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL ขนาด Ø14.20 มม. ยาว 2.40 เมตร	1.00	Set	840.00	840.00	250.00	250.00	1,090.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot	60,000.00	60,000.00	3,000.00	8,000.00	68,000.00	
	\ รวมแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน				189,880.00		8,310.00	198,190.00	
4.1.3	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP1								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถาบันก่อสร้าง ตำบลตาขุนเข่ง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC \geq 6 kA (RCBO)	9.00	Set	2,340.00	21,060.00	36.00	324.00	21,384.00	
	- MINIATURE CB. 25AT 1P IC \geq 6 kA	1.00	Set	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC \geq 6 kA	20.00	Set	189.00	3,780.00	36.00	720.00	4,500.00	
	LP2								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC \geq 25 kA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC \geq 6 kA (RCBO)	14.00	Set	2,340.00	32,760.00	36.00	504.00	33,264.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC \geq 6 kA	15.00	Set	189.00	2,835.00	36.00	540.00	3,375.00	
	LP1								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC \geq 25 kA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC \geq 6 kA (RCBO)	10.00	Set	2,340.00	23,400.00	36.00	360.00	23,760.00	
	- MINIATURE CB. 50AT 1P IC \geq 10 kA	1.00	Set	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC \geq 6 kA	19.00	Set	189.00	3,591.00	36.00	684.00	4,275.00	
	\ รวม แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์				133,974.00		6,804.00	140,778.00	
4.1.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- HDPE 4" (110 mm.)	101.00	m	234.00	23,634.00	34.00	3,434.00	27,068.00	
	- IMC 1 1/2" (40 mm.)	22.00	m	187.00	4,114.00	42.00	924.00	5,038.00	
	- IMC 1" (25 mm.)	17.00	m	118.00	2,006.00	32.00	544.00	2,550.00	
	- EMT 1 1/2" (40 mm.)	56.00	m	129.00	7,224.00	38.00	2,128.00	9,352.00	
	- EMT 1 1/4" (32 mm.)	21.00	m	111.00	2,331.00	32.00	672.00	3,003.00	
	- EMT 3/4" (20 mm.)	12.00	m	44.00	528.00	24.00	288.00	816.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	3,365.00	m	31.00	104,315.00	22.00	74,030.00	178,345.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เหมาเขมือบ)

สรุปรื้อก่อสร้าง ตำบลตาดนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	28,830.00	28,830.00	8,649.00	8,649.00	37,479.00	
	\ รวม ท่อร้อยสายไฟฟ้า				172,982.00		90,669.00	263,651.00	
4.1.5	สายไฟฟ้า								
	- NYV 185 SQ.MM	423.00	m	668.00	282,564.00	115.00	48,645.00	331,209.00	
	- FRC 25 SQ.MM.	92.00	m	218.00	20,056.00	35.00	3,220.00	23,276.00	
	- FRC 6 SQ.MM.	23.00	m	72.00	1,656.00	16.00	368.00	2,024.00	
	- IEC 01 35 SQ.MM.	260.00	m	119.00	30,940.00	30.00	7,800.00	38,740.00	
	- IEC 01 25 SQ.MM.	97.00	m	90.00	8,730.00	25.00	2,425.00	11,155.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	168.00	m	36.00	6,048.00	16.00	2,688.00	8,736.00	
	- IEC 01 6 SQ.MM.	57.00	m	21.00	1,197.00	12.00	684.00	1,881.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	99.00	m	12.00	1,188.00	10.00	990.00	2,178.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	10,888.00	m	8.00	87,104.00	7.00	76,216.00	163,320.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	43,948.00	43,948.00	13,184.00	13,184.00	57,132.00	
	\ รวม สายไฟฟ้า				483,431.00		156,220.00	639,651.00	
4.1.6	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ขั้วตึงสีเงิน ชนิดติดตั้งฝ้าเพดาน Ø>150 มม. (โดยประมาณ)	152.00	Set	500.00	76,000.00	115.00	17,480.00	93,480.00	
	มีขั้วต่อสายดิน หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 800								
	800 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ให้แสงแบบ COOL WHITE								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ขั้วตึงสีเงิน ชนิดติดตั้งฝ้าเพดาน Ø>150 มม. (โดยประมาณ)	12.00	Set	541.00	6,492.00	115.00	1,380.00	7,872.00	
	มีขั้วต่อสายดิน หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 800								

ระบบประเมินราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เช่าเชื่อมต่อ)

สถาปัตย์ก่อสร้าง ตำบลตาบั่ว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1,100 หลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ให้แสงแบบ COOL WHITE								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมกล่องเหล็กชนิดติดลอย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE T8	1.00	Set	339.00	339.00	115.00	115.00	454.00	
	ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน ให้แสงแบบ COOL WHITE								
	CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดผนังหรือเพดาน								
	- โคมกล่องเหล็กชนิดติดลอย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE T8	37.00	Set	450.00	16,650.00	115.00	4,255.00	20,905.00	
	ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน ให้แสงแบบ COOL WHITE								
	CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดผนังหรือเพดาน								
	- ดึงโคมตะแกรงอลูมิเนียม (RECESS PROFILE MIRROR LOUVER)	131.00	Set	3,080.00	403,480.00	150.00	19,650.00	423,130.00	
	ตัวโคมทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. พื้นด้วยสีฝุ่น								
	มีขอบอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมเคลือบสีรอบตัวโคม มีช่อง								
	หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง								
	ไม่น้อยกว่า 87% ชนิดหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 3x10 วัตต์								
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 3x1,000 ลูเมน ให้แสงแบบ COOL WHITE ค่า CRI หรือ RA								
	ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคมแอลอีดี PANEL ขนาด 0.60x0.60m. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต หลอด LED	14.00	Set	3,825.00	53,550.00	150.00	2,100.00	55,650.00	
	ขนาดไม่เกิน 50 วัตต์ ให้แสงแบบ COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ลูเมน ค่า								
	CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคม LED FLOODLIGHT สำหรับส่องป้าย ขนาดไม่เกิน 50 วัตต์ ให้แสงแบบ	2.00	Set	8,177.00	16,354.00	150.00	300.00	16,654.00	
	WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,500 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 70								
	ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP65 มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากภายในดวงโคม								

รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สัญญาจ้างก่อสร้าง ตำบลธาตุมาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	สามารถปรับปรุงแสงสว่างได้ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง									
	ติดตั้งบานยื่นขึ้นปิดป้องกันสนิมหรือสนแลสพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด									
	- ดวงโคมไฟติดผนัง(OUT DOOR TYPE) ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM	16.00	Set	1,181.00	18,896.00	150.00	2,400.00		21,296.00	
	หลอด LED BULB 3 นิ้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ให้แสงแบบ WARM WHITE									
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 900 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น									
	ไม่น้อยกว่า 65 พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด									
	- ดวงโคมไฟติดผนัง (IN DOOR TYPE) ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM	9.00	Set	2,873.00	25,857.00	150.00	1,350.00		27,207.00	
	หลอด LED BULB 3 นิ้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ให้แสงแบบ WARM WHITE									
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 900 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ									
	- ดวงโคมไฟบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CHARGER และ	9.00	Set	2,600.00	23,400.00	200.00	1,800.00		25,200.00	
	BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความสว่างและรูปแบบ									
	ของป้าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ									
	วสท. ฉบับล่าสุด									
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2x9 วัตต์ พร้อม BAT	28.00	Set	2,600.00	72,800.00	200.00	5,600.00		78,400.00	
	ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง									
	\ รวม ดวงโคมไฟฟ้า				713,818.00		56,430.00		770,248.00	
4.1.7	สวิตช์ และเต้ารับ									
	- สวิตช์ไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	94.00	Set	60.00	5,640.00	80.00	7,520.00		13,160.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว จำนวน 2 ตัว หรือ 3 ตัว ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบกันน้ำ	2.00	Set	388.00	776.00	80.00	160.00		936.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	4.00	Set	92.00	368.00	85.00	340.00		708.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีขาเดิน พร้อมฝาครอบพลาสติก	28.00	Set	122.00	3,416.00	90.00	2,520.00		5,936.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตุนาแว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เติร์ปไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีชาติน พร้อมฝาครอบพลาสติก	104.00	Set	184.00	19,136.00	90.00	9,360.00	28,496.00	
	- เติร์ปไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีชาติน พร้อมฝาครอบกันน้ำกัน	7.00	Set	512.00	3,584.00	90.00	630.00	4,214.00	
	- สวิตช์ถูกเดินสำหรับห้องน้ำคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงและเสียง	1.00	Set	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
	ตาม DIAGRAM FOR EMERGENCY CALL SYSTEM IN TOILET								
	\ รวม สวิตช์ และเติร์ป								
4.1.8	ค่าดำเนินการขุดติดตั้งมีเตอร์แรงสูงการไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน)	-	Lot		34,920.00		20,730.00	55,650.00	
	- ค่าตรวจไฟฟ้า								
	- ค่าต่อไฟฟ้า								
	\ รวมค่าดำเนินการขุดติดตั้งมีเตอร์แรงสูงการไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน)								
	\ รวม ระบบไฟฟ้า				1,729,005.00		339,163.00	2,068,168.00	
4.2	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL	1.00	Set	142,000.00	142,000.00	20,000.00	20,000.00	162,000.00	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR BOARD ขนาดไม่ต่ำกว่า A3	1.00	Set	35,000.00	35,000.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	
	- TERMINAL BOX ประจําชั้น	1.00	Set	1,200.00	1,200.00	250.00	250.00	1,450.00	
	- PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR	35.00	Set	3,540.00	123,900.00	200.00	7,000.00	130,900.00	
	- MANUAL STATION	4.00	Set	2,600.00	10,400.00	200.00	800.00	11,200.00	
	- ALARM BELL Ø6 นิ้ว	4.00	Set	4,000.00	16,000.00	200.00	800.00	16,800.00	
	- FIRE STROBE LIGHT	4.00	Set	3,850.00	15,400.00	200.00	800.00	16,200.00	
	- EMT 3/4" (20 mm.)	21.00	m	44.00	924.00	24.00	504.00	1,428.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	297.00	m	31.00	9,207.00	22.00	6,534.00	15,741.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตุนาแว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- IEC01 1.5 SQ.MM.	518.00	m	5.00	2,590.00	7.00	3,626.00	6,216.00	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	163.00	m	41.00	6,683.00	12.00	1,956.00	8,639.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	2,953.00	2,953.00	885.00	885.00	3,838.00	
	\ รวม ระบบแรงเหวี่ยงเหล็กใหม่				366,257.00		46,655.00	412,912.00	
4.3	ระบบโทรศัพท์								
	PABX ขนาด 8/48 คู่สาย มีรายละเอียดดังนี้								
	- จำนวนสายนอกแบบบอมาลือก								
	- จำนวนสายในแบบบอมาลือก								
	- วงจรโทรศัพท์ภายในชนิด Digital								
	- เครื่องโทรศัพท์สำหรับพนักงานรับสาย (Operator Console (OPC))								
	มีปุ่ม Memory Key อย่างน้อย 24 ปุ่ม								
	- ระบบตอบรับอัตโนมัติ								
	- ระบบ Billing Software สำหรับบันทึกการใช้งาน	1.00	ระบบ	195,000.00	195,000.00	10,000.00	10,000.00	205,000.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ Billing Software								
	- เครื่องพิมพ์ ชนิดหัวเข็ม Dot Matrix Printer								
	- เครื่องโทรศัพท์แบบบอมาลือก มีปุ่ม Memory Key อย่างน้อย 8 ปุ่ม								
	- เครื่องโทรศัพท์แบบ Digital มีปุ่ม Memory Key อย่างน้อย 12 ปุ่ม								
	- ระบบสำรองไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (พร้อมแสดงรายการคำนวณแบตเตอรี่)								
	- จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานหรือบุคลากร อย่างน้อย 1 ครั้ง								
	- แผงกระจายสายเมนรวม (MDF) ขนาด 100P/100P (CROSS CONNECT)	1.00	Set	3,990.00	3,990.00	1,850.00	1,850.00	5,840.00	

รายงานประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (แล้วเสร็จ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สลัฟ สายนอก 8 ตัว	8.00	Set	350.00	2,800.00	50.00	400.00	3,200.00	
	- เติร์ปโทรศัพท์ชนิด MODULAR JACK 4 PINS RJ11 (สำหรับเครื่องรับโทรศัพท์ Ana	34.00	Set	187.00	6,358.00	90.00	3,060.00	9,418.00	
	- เติร์ปโทรศัพท์ชนิด MODULAR JACK 4 PINS RJ11 (สำหรับเครื่องรับโทรศัพท์ Digi	4.00	Set	187.00	748.00	90.00	360.00	1,108.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบโทรศัพท์								
	- HDPE 2" (63 mm.)	99.00	m	83.00	8,217.00	25.00	2,475.00	10,692.00	
	- EMT 3/4" (20 mm.)	36.00	m	44.00	1,584.00	24.00	864.00	2,448.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	829.00	m	31.00	25,699.00	22.00	18,238.00	43,937.00	
	- 2C 0.65mm.TIVE	871.00	m	8.00	6,968.00	6.00	5,226.00	12,194.00	
	- 20P 0.65mm TPEV	43.00	m	104.00	4,472.00	24.00	1,032.00	5,504.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	8,244.00	8,244.00	2,473.00	2,473.00	10,717.00	
	\ รวม ระบบโทรศัพท์				264,080.00		45,978.00	310,058.00	
4.4	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
	ตู้กระจายสายสัญญาณประธาน (MDP) ประกอบด้วย								
	- RACK 19" 15U ลึกอย่างน้อย 60cm CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR FLOOR	1.00	ชุด	12,300.00	12,300.00	1,500.00	1,500.00	13,800.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- รางไฟเดินไฟฟ้า อย่างน้อย 12 ช่อง พร้อม SURGE PROTECTION และสายยาว 3	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	1.00	ชุด	280.00	280.00	-	-	280.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	4,800.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	16.00	ชุด	80.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สปีชีส์	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เครื่องสกรูไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ชนิด Rack Mount สกรูองไฟไม่น้อยกว่า 15 นาที	1.00	ชุด	5,394.00	5,394.00		-	5,394.00	
	ตู้กระจายสายสัญญาณย่อย DP1, DP2, DP3 ประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยต่อชุด ดังนี้								
	- RACK 19" 9U ล็อกอย่างน้อย 50cm CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	1,200.00	3,600.00	16,200.00	
	- พัฒลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- รางไฟใต้รับไฟฟ้า อย่างน้อย 12 ช่อง พร้อม SURGE PROTECTION และสายยาว 3	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00		-	5,400.00	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	3.00	ชุด	280.00	840.00		-	840.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	1,800.00	5,400.00	14,400.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	48.00	ชุด	80.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 switch) ขนาด 16 ช่อง	3.00	ชุด	15,000.00	45,000.00		-	45,000.00	
	- เครื่องสกรูไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ชนิด Rack Mount สกรูองไฟไม่น้อยกว่า 15 นาที	3.00	ชุด	5,394.00	16,182.00		-	16,182.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6 พร้อมฝาครอบพลาสติก	41.00	Set	247.00	10,127.00	110.00	4,510.00	14,637.00	
	พอร์ร้อยสายและสายระบบคอมพิวเตอร์								
	- HDPE 2" (63 mm.)	104.00	m	73.00	7,592.00	25.00	2,600.00	10,192.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	935.00	m	31.00	28,985.00	22.00	20,570.00	49,555.00	
	- UTP CAT6	990.00	m	16.00	15,840.00	7.00	6,930.00	22,770.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	8,899.00	8,899.00	2,669.00	2,669.00	11,568.00	
	\ รวม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์				208,159.00		49,579.00	257,738.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบะหวาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S6063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	ระบบกล้องวงจรปิด								
	ตู้กระจายประธาน (CCTV) ประกอบด้วย								
	- RACK 19" 15U ล็อกอย่างน้อย 60 cm W/ACRYLIC DOOR FLOOR RACK	1.00	ตู้	12,300.00	12,300.00	1,500.00	1,500.00	13,800.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
	- รางไฟเต้ารับไฟฟ้า อย่างน้อย 6 ช่อง พร้อม SURGE PROTECTION และสายยาว 3 M	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	4,800.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord 1M.	16.00	ชุด	80.00	1,280.00			1,280.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
	- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	1.00	ชุด	57,000.00	57,000.00			57,000.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA สำรองไฟฟ้ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที	1.00	ชุด	29,760.00	29,760.00			29,760.00	
	- จอ LED SMART TV ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00			5,400.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายชนิด DOME แบบมุมมองคงที่	9.00	Set	16,000.00	144,000.00	500.00	4,500.00	148,500.00	
	สำหรับติดตั้งภายในอาคาร								
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายชนิด BULLET หรือ DOME	4.00	Set	22,000.00	88,000.00	500.00	2,000.00	90,000.00	
	แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร								
	พอร์ยสายและสายระบบกล้องวงจรปิด								
	- IMC 1/2" (15 mm.)	108.00	m	65.00	7,020.00	26.00	2,808.00	9,828.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	224.00	m	31.00	6,944.00	22.00	4,928.00	11,872.00	
	- UTP CAT 6	358.00	m	16.00	5,728.00	7.00	2,506.00	8,234.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	4,510.00	4,510.00	1,353.00	1,353.00	5,863.00	
	\ รวม ระบบกล้องวงจรปิด				382,242.00		21,395.00	403,637.00	

ขึ้น (เสาชემตอก)

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานีก่อสร้าง ตำบลตาขัน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S6063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
5.1.1	ระบบปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น								
5.1.2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	ชั้นที่ 1								
	- CDU-101 & FCU-101 To CDU-104 & FCU-104 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Moun	4.00	ชุด	21,540.00	86,160.00	1,500.00	6,000.00	92,160.00	
	- CDU-105 & FCW-105 (9,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	7,330.00	7,330.00	1,500.00	1,500.00	8,830.00	
	- CDU-106 & FCU-106 To CDU-109 & FCU-109 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Moun	4.00	ชุด	21,540.00	86,160.00	1,500.00	6,000.00	92,160.00	
	ชั้นที่ 2								
	- CDU-201 & FCU-201 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	21,540.00	21,540.00	1,500.00	1,500.00	23,040.00	
	- CDU-202 & FCU-202 To CDU-203 & FCU-203 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Moun	2.00	ชุด	21,540.00	43,080.00	1,500.00	3,000.00	46,080.00	
	- CDU-204 & FCW-204 (18,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	14,130.00	14,130.00	1,500.00	1,500.00	15,630.00	
	- CDU-205 & FCU-205 To CDU-207 & FCU-207 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Moun	3.00	ชุด	21,540.00	64,620.00	1,500.00	4,500.00	69,120.00	
	- CDU-208 & FCS-208 (40,000 BTU/Hr,Ceiling Cassette Type)	1.00	ชุด	59,640.00	59,640.00	2,000.00	2,000.00	61,640.00	
	- CDU-209 & FCW-209 (9,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	7,330.00	7,330.00	1,500.00	1,500.00	8,830.00	
	ชั้นที่ 3								
	- CDU-301 & FCU-301 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	21,540.00	21,540.00	1,500.00	1,500.00	23,040.00	
	- CDU-302 & FCU-302 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	21,540.00	21,540.00	1,500.00	1,500.00	23,040.00	
	- CDU-303 & FCS-303 To CDU-305 & FCS-305 (40,000 BTU/Hr,Ceiling Casset	3.00	ชุด	59,640.00	178,920.00	2,000.00	6,000.00	184,920.00	
	- CDU-306 & FCW-306 (9,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	7,330.00	7,330.00	1,500.00	1,500.00	8,830.00	
	- CDU-307 & FCU 307 To CDU-308 & FCU-308 (30,000 BTU/Hr,Ceiling Moun	2.00	ชุด	28,640.00	57,280.00	1,500.00	3,000.00	60,280.00	
	รวมงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน				676,600.00		41,000.00	717,600.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชานุาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 566063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2	งานก่อสร้างความแข็งแรงของเครื่องปรับอากาศ								
5.2.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	35.20	เมตร	44.00	1,548.80	13.00	457.60	2,006.40	
	- Dia.3/8"	182.10	เมตร	74.00	13,475.40	30.00	5,463.00	18,938.40	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.3/8"	27.50	เมตร	74.00	2,035.00	30.00	825.00	2,860.00	
	- Dia.1/2"	7.70	เมตร	117.00	900.90	50.00	385.00	1,285.90	
	- Dia.5/8"	135.50	เมตร	168.00	22,764.00	65.00	8,807.50	31,571.50	
	- Dia.3/4"	46.75	เมตร	207.00	9,677.25	80.00	3,740.00	13,417.25	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.3/4"	131.50	เมตร	10.00	1,315.00	25.00	3,287.50	4,602.50	
	- Dia.1"	53.00	เมตร	14.00	742.00	25.00	1,325.00	2,067.00	
	4) Fitting	1.00	เหมา	13,110.00	13,110.00	3,930.00	3,930.00	17,040.00	
	5) Hanger, Support & Accessories	1.00	เหมา	7,860.00	7,860.00	2,350.00	2,350.00	10,210.00	
5.2.2	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 3/4"								
	- Dia.1/4"	35.00	เมตร	43.00	1,505.00	12.00	420.00	1,925.00	
	- Dia.3/8"	74.00	เมตร	46.00	3,404.00	13.00	962.00	4,366.00	
	- Dia.1/2"	8.00	เมตร	50.00	400.00	15.00	120.00	520.00	

รายการประเมินราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Dia.5/8"	135.30	เมตร	54.00	7,306.20	16.00	2,164.80	9,471.00	
	- Dia.3/4"	47.00	เมตร	58.00	2,726.00	18.00	846.00	3,572.00	
	2) Drain Pipe Insulation Thick 1/2"								
	- Dia.3/4"	131.50	เมตร	35.00	4,602.50	14.00	1,841.00	6,443.50	
	- Dia.1"	53.00	เมตร	41.00	2,173.00	16.00	848.00	3,021.00	
	3) Accessories	1.00	เหมา	1,100.00	1,100.00	330.00	330.00	1,430.00	
	รวมงานก่อสร้างทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ				96,645.05		38,102.40	134,747.45	
5.3	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
5.3.1	Propeller Fan Type								
	Wall Mounted Type								
	- EF- Ø8" (300 CFM)	5.00	ชุด	1,005.00	5,025.00	400.00	2,000.00	7,025.00	
5.3.2	Ceiling Mounted Type								
	- CEF-1 (45 CFM @0.05 in.wg.)	4.00	ชุด	2,605.00	10,420.00	650.00	2,600.00	13,020.00	
	- CEF-2 (80 CFM @0.05 in.wg.)	6.00	ชุด	3,145.00	18,870.00	650.00	3,900.00	22,770.00	
	- CEF-3 (100 CFM @0.05 in.wg.)	2.00	ชุด	4,095.00	8,190.00	650.00	1,300.00	9,490.00	
	- CEF-4 (120 CFM @0.05 in.wg.)	1.00	ชุด	4,095.00	4,095.00	650.00	650.00	4,745.00	
	- CEF-5 (160 CFM @0.05 in.wg.)	8.00	ชุด	5,370.00	42,960.00	650.00	5,200.00	48,160.00	
	- CEF-6 (200 CFM @0.05 in.wg.)	2.00	ชุด	7,230.00	14,460.00	650.00	1,300.00	15,760.00	
5.3.3	High Pressure Industrial Type								

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สรุปรายละเอียด ค่าวัสดุงาน อำเภอมืองสลนคร จังหวัดสลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.3.4	- EF. (1,000 CFM)	1.00	ชุด	5,880.00	5,880.00	750.00	750.00	6,630.00	
	- EF. (2,000 CFM)	1.00	ชุด	9,495.00	9,495.00	750.00	750.00	10,245.00	
	Cycle Ceiling Fan								
5.3.5	- CCF. Ø16"	12.00	ชุด	2,280.00	27,360.00	400.00	4,800.00	32,160.00	
	Mini Sirocco Fan								
	- MSF-1 (320 CFM @0.35 in.wg)	6.00	ชุด	6,705.00	40,230.00	750.00	4,500.00	44,730.00	
รวมงานพัฒนาระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง									
5.4	งานท่อลมและอุปกรณ์								
	Exhaust Air Grille (EAG.)								
	- Size 6" x 6"	34.00	อัน	125.00	4,250.00	125.00	4,250.00	8,500.00	
5.4.2	- Size 8" x 8"	10.00	อัน	155.00	1,550.00	125.00	1,250.00	2,800.00	
	- Size 12" x 8"	6.00	อัน	205.00	1,230.00	150.00	900.00	2,130.00	
	Fresh Air Grille (FAG.) W/INS. Screen								
5.4.3	- Size 12" x 12"	1.00	อัน	345.00	345.00	150.00	150.00	495.00	
	Volume Damper								
	- Size 8" x 8"	3.00	อัน	145.00	435.00	125.00	375.00	810.00	
5.4.4	Exhaust Air Grille (EAG. NZ)								
	- Size 6" x 6"	3.00	อัน	125.00	375.00	125.00	375.00	750.00	
	Gavity Shuter								
5.4.5	- Gavity Shuter	1.00	อัน	2,370.00	2,370.00	175.00	175.00	2,545.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบึง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4.6	Rainhood								
	- Rainhood	1.00	อัน	3,115.00	3,115.00	175.00	175.00	3,290.00	
5.4.7	Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No. 26	515.00	ตร.ฟ.	17.00	8,755.00	18.00	9,270.00	18,025.00	
	Hanger, Support & Accessories	1.00	เหมา	2,620.00	2,620.00	780.00	780.00	3,400.00	
5.4.8	Flexible Duct								
	- Dia.6"	20.00	เมตร	79.00	1,580.00	30.00	600.00	2,180.00	
	- Dia.8"	8.00	เมตร	105.00	840.00	40.00	320.00	1,160.00	
	รวมงานท่อลมและอุปกรณ์				27,465.00		18,620.00	46,085.00	
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.5.1	AP.-1								
	- 18 Circuit, Main 60 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,050.00	13,050.00	1,200.00	1,200.00	14,250.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	6.00	อัน	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	1.00	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	8.00	อัน	189.00	1,512.00	36.00	288.00	1,800.00	
	AP.-2								
	- 18 Circuit, Main 60 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,050.00	13,050.00	1,200.00	1,200.00	14,250.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	6.00	อัน	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ป.ระจ.จังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

ศูนย์วิจัยสร้าง ตำบลตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Branch CB 25 AT-1P	6.00	อัน	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- Branch CB 16 AT-3P	1.00	อัน	1,980.00	1,980.00	108.00	108.00	2,088.00	
	AP.-3								
	- 24 Circuit , Main 75 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,590.00	13,590.00	1,200.00	1,200.00	14,790.00	
	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	5.00	อัน	189.00	945.00	36.00	180.00	1,125.00	
	- Branch CB 20AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 25AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 30 AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 16 AT-3P	3.00	อัน	1,980.00	5,940.00	108.00	324.00	6,264.00	
5.5.2	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	3,720.00	เมตร	9.00	33,480.00	7.00	26,040.00	59,520.00	
	- 4 sq.mm.	950.00	เมตร	13.00	12,350.00	10.00	9,500.00	21,850.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,290.00	2,290.00	680.00	680.00	2,970.00	
5.5.3	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia.1/2"	1,082.00	เมตร	31.00	33,542.00	22.00	23,804.00	57,346.00	
	- Dia.3/4"	167.00	เมตร	44.00	7,348.00	24.00	4,008.00	11,356.00	
	2) IMC								
	- Dia.1/2"	272.00	เมตร	65.00	17,680.00	26.00	7,072.00	24,752.00	
	- Dia.3/4"	173.00	เมตร	87.00	15,051.00	28.00	4,844.00	19,895.00	

ราคา งบประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น (เสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ S66063 S(01-32), AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3) Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	11,040.00	11,040.00	3,310.00	3,310.00	14,350.00	
5.5.4	Disconnecting Switch (Out Door)								
	- Size 16 A, 1P	4.00	อัน	780.00	3,120.00	100.00	400.00	3,520.00	
	- Size 25 A, 1P	16.00	อัน	1,260.00	20,160.00	100.00	1,600.00	21,760.00	
	- Size 30 A, 1P	2.00	อัน	1,260.00	2,520.00	100.00	200.00	2,720.00	
	- Size 16 A, 3P+N	4.00	อัน	900.00	3,600.00	200.00	800.00	4,400.00	
5.5.5	Fan Switch	34.00	อัน	38.00	1,292.00	80.00	2,720.00	4,012.00	
5.5.6	Fan Switch w/Thermostat	2.00	อัน	1,200.00	2,400.00	80.00	160.00	2,560.00	
5.5.7	ตู้รับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	36.00	อัน	122.00	4,392.00	90.00	3,240.00	7,632.00	
	รวมงานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				225,435.00		93,850.00	319,285.00	
6	ระบบลิฟต์								
	ลิฟต์โดยสาร ชนิดไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม	1.00	ชุด	1,350,000.00	1,350,000.00			1,350,000.00	
	จำนวนรับ-ส่ง 3 ชั้น 3 ประตู ความเร็วไม่ต่ำกว่า 60 เมตร/นาที (รายละเอียดตามแบบ)								
	รวมหมวดงานระบบลิฟต์				1,350,000.00			1,350,000.00	

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


<input type="checkbox"/> ประเภท	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ช.
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลรัตนวาเญ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ภูมิโยธาธิการและผังเมือง	
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	AR 62071(A27-A29)
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,169,479.00	81,863.53	1,251,342.53	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,251,342.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์)			1,251,342.53	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมณีนุช ญาณิศ พงศ์เพชรดิถ)

ประธานกรรมการ


(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

กรรมการ

(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ

(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ

(นายบรรณรต คนยืน)

กรรมการ

(นายสรารัฐ แสนพรหม)

กรรมการ

(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาขุนเว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ AR 62071(A27-A29)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	- W1 ม่านม้วน กว้าง 1.50x1.65 ม.	1.00	ชุด	1,775.00	1,775.00	-	-	1,775.00	
	- W2 ม่านม้วน กว้าง 1.60x1.65 ม.	84.00	ชุด	1,895.00	159,180.00	-	-	159,180.00	
	ชุดโต๊ะทำงานระดับขี้นมาตรฐานพิเศษ จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย								
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 200 x 100 x 75 ซม.	4.00	ตัว	10,654.00	42,616.00	-	-	42,616.00	
	- ตู้ข้างโต๊ะ ขนาด 120 x 45 x 70 ซม.	4.00	ตู้	3,831.00	15,324.00	-	-	15,324.00	
	- เก้าอี้ทำงานระดับขี้นมาตรฐานพิเศษ	4.00	ตัว	4,766.00	19,064.00	-	-	19,064.00	
	ชุดโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ จำนวน 12 ชุด ประกอบด้วย								
	- โต๊ะทำงาน 2 ชั้นชัก ขนาด 150 x 75 x 75 ซม.	12.00	ตัว	5,420.00	65,040.00	-	-	65,040.00	
	- โต๊ะต่อข้าง ขนาด 100 x 45 x 75 ซม. พร้อมรางคีย์บอร์ด	12.00	ตัว	1,495.00	17,940.00	-	-	17,940.00	
	- รางคีย์บอร์ด	12.00	ตัว	934.00	11,208.00	-	-	11,208.00	
	- เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	12.00	ตัว	3,644.00	43,728.00	-	-	43,728.00	
	ชุดโต๊ะทำงานสูงตามสัญญาจ้าง จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย								
	- โต๊ะทำงาน 2 ชั้นชัก ขนาด 120 x 60 x 75 ซม.	6.00	ตัว	3,738.00	22,428.00	-	-	22,428.00	
	- รางคีย์บอร์ด	6.00	ตัว	934.00	5,604.00	-	-	5,604.00	
	- เก้าอี้ทำงานสูงตามสัญญาจ้าง	6.00	ตัว	3,177.00	19,062.00	-	-	19,062.00	
	ชุดโต๊ะห้องใต้ส่วน 1 และห้องใต้ส่วน 2 ประกอบด้วย								
	- โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด 210 x 60 x 75 ซม.	4.00	ตัว	4,580.00	18,320.00	-	-	18,320.00	
	- เก้าอี้ทำงาน พนักงานกลาง + ไฮโดรลิก	10.00	ตัว	4,205.00	42,050.00	-	-	42,050.00	

รายการ: งบประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบมาตรฐาน อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ความสูง 3 ชั้น

สถาปัตย์ก่อสร้าง ตำบลตาขุนทาง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมาธิการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ AR 62071(A27-A29)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชุดโต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง								
	- โต๊ะแบบต่อโค้ง ขนาด 65 x 65 x 75 ซม.	4.00	ตัว	2,430.00	9,720.00	-	-	9,720.00	
	- โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด 80 x 60 x 75 ซม.	2.00	ตัว	3,550.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
	- โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด 210 x 60 x 75 ซม.	8.00	ตัว	4,580.00	36,640.00	-	-	36,640.00	
	- เก้าอี้ทำงาน พนักพิงกลาง + ไส้ถูลัด	39.00	ตัว	4,205.00	163,995.00	-	-	163,995.00	
	- เก้าอี้ทำงาน พนักพิงสูง + ไส้ถูลัด	1.00	ตัว	4,485.00	4,485.00	-	-	4,485.00	
	ชุดระบบภาพและเสียงห้องประชุม ขนาด 40 ที่นั่ง ประกอบด้วย								
	- CONTROL UNIT WITH RECORDER	1.00	เครื่อง	51,588.00	51,588.00	-	-	51,588.00	
	- DELEGATE UNIT WITH LONG MICROPHONE	20.00	เครื่อง	11,215.00	224,300.00	-	-	224,300.00	
	- CHAIRMAN UNIT WITH LONG MICROPHONE	1.00	เครื่อง	14,485.00	14,485.00	-	-	14,485.00	
	- MIXER 8 CH.	1.00	เครื่อง	12,616.00	12,616.00	-	-	12,616.00	
	- WIRELESS MICROPHONE	1.00	ชุด	21,495.00	21,495.00	-	-	21,495.00	
	- VGA INLET	2.00	ชุด	794.00	1,588.00	-	-	1,588.00	
	- POWER AMPLIFIER 500 W	1.00	เครื่อง	27,196.00	27,196.00	-	-	27,196.00	
	- 300 W TWO-WAY SPEAKER	2.00	ตู้	9,626.00	19,252.00	-	-	19,252.00	
	- 150" MOTORIZED SCREEN	1.00	จอ	18,598.00	18,598.00	-	-	18,598.00	
	- LCD PROJECTOR 3500 ANSI Lumens	1.00	เครื่อง	26,074.00	26,074.00	-	-	26,074.00	
	- STANDARD RACK 19"	1.00	ตู้	15,233.00	15,233.00	-	-	15,233.00	
	- INSTALLATION & ACCESSORIES	1.00	งาน	31,775.00	31,775.00	-	-	31,775.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				1,169,479.00			1,169,479.00	

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


<input type="checkbox"/> ประเภท	แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาชะเมต)
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลรัตนวาปี อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	(C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (EE01-EE03, EE04R2, EE05R1, EE06R2, EE07R1, EE08R1, EE09-EE14, EE16, EE19-EE23), (SN01-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03)) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (EE04R3, EE06R3, EE08R2, EERV01-EERV03), (SNRV01), (MERV01), EE15R1, EE17R1, EE18R1)
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 42 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
3	ประเภทงานอาคาร	16,133,228.53	1.2176	19,643,819.06	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันหลังวันหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			19,643,819.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสิบเก้าบาทหกสตางค์)			19,643,819.06	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	952 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	20,634 บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมณีนุช วัฒนศิริ)

ประธานกรรมการ


(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

กรรมการ

(นางสาวอริสา กอบกิจ)


กรรมการ

(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ


(นายบรรณรัตน์ คนยืน)

กรรมการ


(นายสรวิศ แสนพรหม)

กรรมการ


(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	เจาะสำรวจดิน	1.00	จุด	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม. ยาว 12 ม.	104.00	ต้น	4,429.91	460,710.64	871.00	90,584.00	551,294.64	
	สกรูหัวเสาเข็ม	104.00	ต้น	-	-	280.00	29,120.00	29,120.00	
	Sonic Integrity Test	-	ต้น	-	-	300.00	-	-	
	Dynamic Test	1.00	จุด	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.3	ขุดดิน	171.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	19,152.00	19,152.00	
1.4	ทรายรตน้ำอัดแน่น	10.00	ลบ.ม.	327.10	3,271.00	104.00	1,040.00	4,311.00	
1.5	คอนกรีตหยาบ	8.00	ลบ.ม.	1,710.28	13,682.24	327.00	2,616.00	16,298.24	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc. (ทรงกระบอก)	288.00	ลบ.ม.	1,850.47	532,935.36	519.00	149,472.00	682,407.36	
1.7	แบบหล่อคอนกรีต	1,202.00	ตร.ม.	402.99	484,393.98	-	-	484,393.98	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,405.00	ตร.ม.	-	-	139.00	334,295.00	334,295.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	361.00	ลบ.ฟ.	256.00	92,416.00	-	-	92,416.00	
	เสาค้ำ 4"x4 ม.	512.00	ต้น	60.00	30,720.00	-	-	30,720.00	
1.8	ตะปู	601.00	กก.	45.17	27,147.17	-	-	27,147.17	
1.9	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	700.00	กก.	22.84	15,988.00	4.40	3,080.00	19,068.00	
	dia. 9 มม.	7,332.00	กก.	22.30	163,503.60	4.40	32,260.80	195,764.40	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	10,554.00	กก.	21.71	229,127.34	3.60	37,994.40	267,121.74	
	dia. 16 มม.	3,980.00	กก.	21.56	85,808.80	3.60	14,328.00	100,136.80	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์									
	ป1	2.00	ชุด	17,600.00	35,200.00	-	-	-	35,200.00	
	ป2	1.00	ชุด	14,400.00	14,400.00	-	-	-	14,400.00	
	ป3	1.00	ชุด	18,700.00	18,700.00	-	-	-	18,700.00	
	ป4	23.00	ชุด	12,400.00	285,200.00	-	-	-	285,200.00	
	ป5	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	-	16,000.00	
	ป6	13.00	ชุด	13,500.00	175,500.00	-	-	-	175,500.00	
	ป7	4.00	ชุด	14,000.00	56,000.00	-	-	-	56,000.00	
	ป8	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	-	-	-	36,000.00	
	ป9	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	-	18,500.00	
	ป10 พร้อมบานมุ้งลวด	25.00	ชุด	32,000.00	800,000.00	-	-	-	800,000.00	
	ป10-1 บานเลื่อนเดี่ยวพร้อมบานมิดิตาย และบานมุ้งลวด	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	-	28,000.00	
	น1 พร้อมบานมุ้งลวด	2.00	ชุด	25,600.00	51,200.00	-	-	-	51,200.00	
	น2 พร้อมบานมุ้งลวด	12.00	ชุด	17,600.00	211,200.00	-	-	-	211,200.00	
	น3	7.00	ชุด	10,440.00	73,080.00	-	-	-	73,080.00	
	น4	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	-	7,000.00	
	น5	7.00	ชุด	8,500.00	59,500.00	-	-	-	59,500.00	
	รวมงานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				1,885,480.00				1,885,480.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.8	งานพาสี									
	- ทาสีน้ำอะคริลิค กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดพาสายใน	2,154.00	ตร.ม.	70.00	150,780.00	28.00	60,312.00		211,092.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดพาสายนอก	1,436.00	ตร.ม.	73.00	104,828.00	31.00	44,516.00		149,344.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค 100% เกรดที่ 2 ชนิดพาสายใน (ทาฝ้า)	920.00	ตร.ม.	70.00	64,400.00	28.00	25,760.00		90,160.00	
	- สีนํ้ามันทาไม้	495.00	ตร.ม.	95.00	47,025.00	35.00	17,325.00		64,350.00	
	รวมงานพาสี				367,033.00		147,913.00		514,946.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด									
	- แผงบังแดดอลูมิเนียม ขนาด 3.40x1.00 เมตร	40.80	ตร.ม.	2,850.00	116,280.00	-	-		116,280.00	
	- ระบบกำจัดปลวก	264.00	ตร.ม.	160.00	42,240.00	-	-		42,240.00	
	- รวาระเบียงกันตกเหล็กพร้อมทาสี	96.00	ม.	1,850.00	177,600.00	-	-		177,600.00	
	- ตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 เมตร	20.00	ม.	22.00	440.00	18.00	360.00		800.00	
	- คั่นหินกันล้อ	12.00	ชุด	385.00	4,620.00	100.00	1,200.00		5,820.00	
	- หน่วยงานน้อยพร้อมดิน	160.00	ตร.ม.	37.00	5,920.00	20.00	3,200.00		9,120.00	
	- คั่นหินค.ส.ล. สำเร็จรูป	105.00	ม.	160.00	16,800.00	-	-		16,800.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				363,900.00		4,760.00		368,660.00	

สถานีก่อสร้าง ตำบลตาขัน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

(S001-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03)) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (EE04R4, EE06R4, EE08R2, EE09V1-EE09V3), (SNRV01), (MERV01), EE15R1, EE17R1, EE18R1)

วงเงินงบประมาณการกำหนดราคากลาง วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
3.2.1	งานดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	96.00	เมตร	37.85	3,633.60	40.00	3,840.00	7,473.60	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	12.00	เมตร	61.53	738.36	50.00	600.00	1,338.36	
	- ขนาด Dia. 3"	24.00	เมตร	83.06	1,993.44	75.00	1,800.00	3,793.44	
	- ขนาด Dia. 4"	12.00	เมตร	138.17	1,658.04	100.00	1,200.00	2,858.04	
3.2.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	3,209.38	3,209.38	962.81	962.81	4,172.19	
3.2.3	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	2,407.03	2,407.03	722.11	722.11	3,129.14	
3.2.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	802.34	802.34	240.70	240.70	1,043.04	
3.2.5	FCO .								
	- ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	400.00	400.00	1,760.00	
3.2.6	CO.								
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	6.00	ชุด	160.00	960.00	125.00	750.00	1,710.00	
3.2.7	FD รุ่น มอก. ขนาด Dia. 2"	13.00	ตัว	1,050.00	13,650.00	200.00	2,600.00	16,250.00	
3.2.8	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	13.00	ตัว	222.00	2,886.00	66.00	858.00	3,744.00	
3.2.9	ข้อต่ออ่างล้างหน้าสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	200.00	200.00	1,250.00	
	รวมระบบท่อระบายน้ำทิ้ง				34,348.19		14,173.62	48,521.81	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
3.3.1	งานเดินท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/4"	92.00	เมตร	25.70	2,364.40	30.00	2,760.00	5,124.40	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	36.00	เมตร	33.88	1,219.68	30.00	1,080.00	2,299.68	
	- ขนาด Dia. 2"	12.00	เมตร	37.85	454.20	40.00	480.00	934.20	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	8.00	เมตร	61.53	492.24	50.00	400.00	892.24	
	- ขนาด Dia. 3"	16.00	เมตร	83.06	1,328.96	75.00	1,200.00	2,528.96	
	- ขนาด Dia. 4"	4.00	เมตร	138.17	552.68	100.00	400.00	952.68	
3.3.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	2,564.86	2,564.86	769.46	769.46	3,334.32	
3.3.3	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	1,923.65	1,923.65	577.09	577.09	2,500.74	
3.3.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	641.22	641.22	192.36	192.36	833.58	
3.3.5	AVC.								
	- ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	1,530.00	1,530.00	400.00	400.00	1,930.00	
3.3.6	ข้อต่ออ่อนยางแหว่นรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	รวมระบบท่อระบายอากาศ				13,721.89		8,358.91	22,080.80	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาเข็มตอก)

แบบเลขที่ (C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (EE01-EE03, EE04R2, EE05R1, EE06R1, EE07R1, EE08R1, EE09-EE14, EE15, EE19-EE23),

สถานีปลูกสร้าง ตำบลตาขัน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

(SNO-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03) (C-610711-11 (A01, A08, A08-1, A13, 1), (EE04R4, EE06R4, EE08R2, EERV01-EERV03), (SNRV01), (MERV01), EE15R1, EE17R1, EE18R1)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบท่อประปา								
3.4.1	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	252.00	เมตร	13.09	3,298.68	30.00	7,560.00	10,858.68	
	- ขนาด Dia. 3/4"	36.00	เมตร	15.89	572.04	30.00	1,080.00	1,652.04	
	- ขนาด Dia. 1"	20.00	เมตร	24.77	495.40	30.00	600.00	1,095.40	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	32.00	เมตร	36.70	1,174.40	30.00	960.00	2,134.40	
	- ขนาด Dia. 2"	36.00	เมตร	54.67	1,968.12	40.00	1,440.00	3,408.12	
3.4.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	3,754.32	3,754.32	1,126.30	1,126.30	4,880.62	
3.4.3	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	1,501.73	1,501.73	450.52	450.52	1,952.25	
3.4.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	750.86	750.86	225.26	225.26	976.12	
3.4.5	ก๊อกรน้ำ (ห้องน้ำ และเครื่องซักผ้า)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	23.00	ชุด	156.55	3,600.65	50.00	1,150.00	4,750.65	
3.4.6	STOP VALVE								
	- ขนาด Dia. 1/2"	39.00	ชุด	310.00	12,090.00	50.00	1,950.00	14,040.00	
3.4.7	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	22.00	เครื่อง	412.00	9,064.00	150.00	3,300.00	12,364.00	
	- ขนาด Dia. 1"	4.00	เครื่อง	645.00	2,580.00	200.00	800.00	3,380.00	
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	เครื่อง	1,736.00	3,472.00	400.00	800.00	4,272.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาเข็มตอก)

แบบเลขที่ (C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (EE01-EE03, EE04R2, EE05R1, EE06R2, EE07R1, EE08R1, EE09-EE14, EE15-EE23),

สถานีก่อสร้าง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอสกสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(SN01-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03)) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (EE0CR4, EE06R4, EE08R2, EERV01-EERV03), (SNRV01), (MERV01), EE15R1, EE17R1, EE18R1)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4.9	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE								
	- ขนาด Dia. 2"	4.00	เครื่อง	2,040.00	8,160.00	400.00	1,600.00	9,760.00	
3.4.9	ประตูน้ำ FOOT VALVE								
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	เครื่อง	4,400.00	4,400.00	400.00	400.00	4,800.00	
3.4.10	ประตูน้ำ FLOAT VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	1.00	เครื่อง	412.00	412.00	150.00	150.00	562.00	
3.4.11	ประตูน้ำ STRAINER								
	- ขนาด Dia. 3/4"	1.00	เครื่อง	412.00	412.00	150.00	150.00	562.00	
3.4.12	มาตรวัดน้ำ ภายใน								
	- ขนาด Dia. 1/2"	11.00	มาตร	955.00	10,505.00	100.00	1,100.00	11,605.00	
	- ขนาด Dia. 3/4"	1.00	มาตร	รวมอยู่ในค่าขายเขตการประปาภูมิภาค					
3.4.13	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 182 ลิตร/นาที ที่ความสูง 26 เมตร								
	ขนาดถึง 100 ลิตร	1.00	ชุด	175,000.00	175,000.00	10,000.00	10,000.00	185,000.00	
3.4.14	เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 3500 W	12.00	เครื่อง	3,500.00	42,000.00	200.00	2,400.00	44,400.00	
3.4.15	ถังเก็บน้ำ ขึ้นดาดฟ้า ความจุ 1 ลบ.ม. (ถังสแตนเลสพร้อมขาตั้ง)	4.00	ใบ	9,400.00	37,600.00	940.00	3,760.00	41,360.00	
3.4.16	ถังเก็บน้ำใต้ดิน ความจุ 10 ลบ.ม.	1.00	ใบ	69,520.00	69,520.00	34,564.00	34,564.00	104,084.00	
	รวมระบบท่อประปา				392,331.20		75,566.08	467,897.28	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาชิมตอก)

แปลเลขที่ (C-610711 A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (E01-E03, E04R2, E05R1, E06R2, E07R1, E08R1, E09-E14, E16, E19-EE23),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(S01-SN15), (A01-A07), (M01-M03) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), E04R4, E04R4, E08R2, EERV01-EERV03), (SNRV01), (M01-E15R1, E17R1, E18R1)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	ระบบท่อระบายน้ำฝน								
3.5.1	งานเดินท่อระบายน้ำฝน ท่อ PVC 8.5								
	- ขนาด Dia. 2"	24.00	เมตร	37.85	908.40	40.00	960.00	1,868.40	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	144.00	เมตร	61.53	8,860.32	50.00	7,200.00	16,060.32	
	- ขนาด Dia. 3"	40.00	เมตร	83.06	3,322.40	75.00	3,000.00	6,322.40	
3.5.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	5,236.45	5,236.45	1,570.93	1,570.93	6,807.38	
3.5.3	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	2,618.22	2,618.22	785.47	785.47	3,403.69	
3.5.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,309.11	1,309.11	392.73	392.73	1,701.84	
3.5.5	RD รั้ว มอก.								
	- ขนาด Dia. 3"	2.00	ชุด	1,565.00	3,130.00	300.00	600.00	3,730.00	
3.5.6	FD. รั้ว มอก.								
	- ขนาด Dia. 2"	24.00	ตัว	1,050.00	25,200.00	200.00	4,800.00	30,000.00	
3.5.7	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	8.00	ชุด	750.00	6,000.00	125.00	1,000.00	7,000.00	
	- ขนาด Dia. 3"	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	150.00	300.00	2,000.00	
	รวมระบบท่อระบายน้ำฝน				58,284.90		20,609.13	78,894.03	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	แผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ								
	DB1	1.00	Set	301,614.00	301,614.00	45,242.10	45,242.10	346,856.10	
	- CB 300AT, 3P IC \geq 25 kA	1.00	Set	-	-	-	-	-	
	- CB 50AT, 3P IC \geq 25 kA	1.00	Set	-	-	-	-	-	
	- CB 40AT, 3P IC \geq 25 kA	2.00	Set	-	-	-	-	-	
	- CB 20AT, 3P IC \geq 25 kA	2.00	Set	-	-	-	-	-	
	- CB 80AT, 2P IC \geq 25 kA	1.00	Set	-	-	-	-	-	
	- CB 50AT, 2P IC \geq 25 kA	10.00	Set	-	-	-	-	-	
	- CB 30AT, 2P IC \geq 25 kA	1.00	Set	-	-	-	-	-	
	- SURGE SUPPRESSION DEVICE 80kA	1.00	Set	-	-	-	-	-	
	- KILOWATT HOUR METER	1.00	Set	-	-	-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot	-	-	-	-	-	
	MP1	1.00	Set	50,622.00	50,622.00	7,593.00	7,593.00	58,215.00	
	- KILOWATT HOUR METER 15(45) A 220V 1 PHASE 2 WIRE	10.00	Set	-	-	-	-	-	
	- KILOWATT HOUR METER 30(100) A 220V 1 PHASE 2 WIRE	1.00	Set	-	-	-	-	-	
	- KILOWATT HOUR METER 30(100) A 220V 3 PHASE	1.00	Set	-	-	-	-	-	
	- CUBICLE	1.00	Lot	-	-	-	-	-	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาเข็มตอก)

แปลนที่ (C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (E01-EE03, EE04R2, EE05R1, EE06R2, EE07R1, EE08R1, EE09-EE14, EE16, EE19-EE23), (S01-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03)) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (EE04R4, EE06R4, EE08R2, EERV01-EERV03), (SNRV01), (MVRV01), EE17R1, EE18R1)

ก่อสร้าง ตำบลนาหวาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- LDB	1.00	Set	20,840.00	20,840.00	3,126.00	3,126.00	23,966.00	
	- CB 40AT, 3P IC ≥ 18 kA	1.00	Set	-	-	-	-	-	
	- CB 30AT, 3P IC ≥ 18 kA	1.00	Set	-	-	-	-	-	
	- CB 20AT, 2P IC ≥ 18 kA	1.00	Set	-	-	-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot	-	-	-	-	-	
รวมแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ									
4.1.2	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์				373,076.00		55,961.10	429,037.10	
	LP1	1.00	Set	6,802.00	6,802.00	1,200.00	1,200.00	8,002.00	
	- แผงย่อย 24 วงจร MAIN LUG 100A	1.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 10 kA (ELCB 30 mA.)	2.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 10 kA	10.00	Set						
	LPa	11.00	Set	5,704.00	62,744.00	1,200.00	13,200.00	75,944.00	
	- แผงย่อย 8 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC ≥ 10 kA	11.00	Set						
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC ≥ 5 kA (ELCB 10 mA.)	11.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 5 kA (ELCB 30 mA.)	22.00	Set						
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC ≥ 5 kA	11.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 5 kA	33.00	Set						
	LPb	1.00	Set	9,169.00	9,169.00	1,200.00	1,200.00	10,369.00	
	- แผงย่อย 14 วงจรพร้อมเมน 80AT 2P IC ≥ 10 kA	1.00	Set						
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC ≥ 5 kA (ELCB 30 mA.)	2.00	Set						
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 5 kA (ELCB 30 mA.)	3.00	Set						

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาเข็มตอก)

แบบเลขที่ (C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (EE01-EE03, EE04R2, EE05R1, EE06R1, EE07R1, EE08R1, EE09-EE14, EE16, EE19-EE23),

สถานีก่อสร้าง ตำบลธาตุมาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(SN01-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03)) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (EE04R4, EE08R2, EERV01-EERV03), (SNRV01), (MVRV01), EE17R1, EE18R1)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วยเมตร
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์								
	- TC1	1.00	Set	5,000.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	6,200.00	
	- TB1	1.00	Set	35,000.00	35,000.00	2,000.00	2,000.00	37,000.00	
	COMPUTER OUTLET RJ45 CAT6	12.00	Set	247.00	2,964.00	110.00	1,320.00	4,284.00	
	- TELEPHONE OUTLET (PLASTIC PLATE) RJ11	24.00	Set	187.00	4,488.00	90.00	2,160.00	6,648.00	
	- COPPER CLAD STEEL GROUND ROD DIA 16 mm. DIA, 3 m. LENGTH	1.00	Set	860.00	860.00	250.00	250.00	1,110.00	
	รางเดินสาย ท่อร้อยสายและสายระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์								
	- 16 PRS - 0.65 mm. AP - FSF	80.00	m	111.00	8,880.00	18.00	1,440.00	10,320.00	
	- FIBER OPTIC SINGLE MODE OUTDOOR TYPE 6C-9/125 MICRON	80.00	m	22.00	1,760.00	12.00	960.00	2,720.00	
	- 4PRS-CAT6 UTP	450.00	m	15.00	6,750.00	7.00	3,150.00	9,900.00	
	- 4C - 0.65 mm. TIEV	900.00	m	9.00	8,100.00	6.00	5,400.00	13,500.00	
	- IEC01 6 SQ.MM.	3.00	m	21.23	63.69	12.00	36.00	99.69	
	- DIA. 1/2" EMT	21.00	m	31.03	651.63	22.00	462.00	1,113.63	
	- DIA. 3/4" EMT	246.00	m	44.80	11,020.80	24.00	5,904.00	16,924.80	
	- DIA. 3/4" PVC	2.00	m	13.85	27.70	23.00	46.00	73.70	
	- DIA. 1 1/2" IMC.	15.00	m	187.13	2,806.95	42.00	630.00	3,436.95	
	- WIREWAY H : 100 mm. W : 100 mm.	18.00	m	482.00	8,676.00	45.00	810.00	9,486.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	7,191.00	7,191.00	2,157.00	2,157.00	9,348.00	
	รวมระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์				104,239.77		27,925.00	132,164.77	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.6	ระบบสัญญาณโทรศัพท์สำรอง (MATV)								
	- BOARD BAND AMP	1.00	Set	12,700.00	12,700.00	1,000.00	1,000.00	13,700.00	
	- UHF ANTENNA WITH SURGE PROTECTION	1.00	Set	14,500.00	14,500.00	2,000.00	2,000.00	16,500.00	
	- 2-WAY SPLITTER	13.00	Set	270.00	3,510.00	100.00	1,300.00	4,810.00	
	- 4-WAY SPLITTER	4.00	Set	400.00	1,600.00	100.00	400.00	2,000.00	
	- TV OUTLET, PLASTIC PLATE	25.00	Set	237.00	5,925.00	90.00	2,250.00	8,175.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบสัญญาณโทรทัศน์รวม								
	- RG6/U, 60% SHIELD	400.00	m	8.00	3,200.00	7.00	2,800.00	6,000.00	
	- RG11/U, 60% SHIELD	60.00	m	17.00	1,020.00	7.00	420.00	1,440.00	
	- DIA. 3/4" EMT	51.00	m	44.80	2,284.80	24.00	1,224.00	3,508.80	
	- DIA. 1/2" EMT	200.00	m	31.03	6,206.00	22.00	4,400.00	10,606.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	2,120.00	2,120.00	636.00	636.00	2,756.00	
	รวมระบบสัญญาณโทรศัพท์สำรอง (MATV)				53,065.80		16,430.00	69,495.80	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	ระบบ ACCESS CONTROL								
	READER & FIELD DEVICES								
	- ACCESS CONTROL CENTER	1.00	Set	87,278.00	87,278.00	26,183.00	26,183.00	113,461.00	
	- CARD READER I/O INTERFACE UNIT	1.00	Set	40,779.00	40,779.00	12,233.00	12,233.00	53,012.00	
	- MIFARE CARD READER	2.00	Set	4,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- MAGNETIC DOOR CONTACT	4.00	Set	670.00	2,680.00	-	-	2,680.00	
	- ELECTROMAGNETIC DOOR LOCK	4.00	Set	2,680.00	10,720.00	-	-	10,720.00	
	- POWER SUPPLY	1.00	Set	2,240.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
	- BREAK GLASS	2.00	Set	910.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
	- EXIT PUSH BUTTON	2.00	Set	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- BUZZER	2.00	Set	938.00	1,876.00	-	-	1,876.00	
	- CARDS	200.00	Set	144.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบ ACCESS CONTROL								
	- EMT 1"	21.00	m	63.70	1,337.70	28.00	588.00	1,925.70	
	- TWISTED PAIR 1.5 Sq.mm.	30.00	m	11.00	330.00	7.00	210.00	540.00	
	- IEC01 2.5 SQ.MM.	140.00	m	7.94	1,111.60	7.00	980.00	2,091.60	
	- IEC01 1.5 SQ.MM.	60.00	m	5.33	319.80	5.00	300.00	619.80	
	- 4 PRS-CAT5e	26.00	m	11.00	286.00	7.00	182.00	468.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	542.00	542.00	162.00	162.00	704.00	
	รวมระบบ ACCESS CONTROL				189,920.10		40,838.00	230,758.10	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก (เสาเข็มตอก)

แปลนที่ (C-610711 (A01-A13, A13-1-A13-2, A14-A33), (S00-S19), (EE01-EE03, EE04R2, EE05R1, EE06R2, EE07R1, EE08R1, EE09-EE14, EE16, EE19-EE23),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(SN01-SN15), (AC01-AC07), (M01-M03)) (C-610711-11 (A01, A08, A08.1, A13.1), (EE04R4, EE05R4, EE08R2, EE09R1, EE15R1, EE17R1, EE18R1)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ระบบ INVERTOR								
	- FCU&CDU-01 (12,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	11.00	ชุด	12,150.00	133,650.00	1,500.00	16,500.00	150,150.00	
	- FCU&CDU-01 (18,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	2.00	ชุด	18,030.00	36,060.00	1,500.00	3,000.00	39,060.00	
	- FCU&CDU-01 (22,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	2.00	ชุด	25,030.00	50,060.00	1,500.00	3,000.00	53,060.00	
	- FCU&CDU-02 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	10.00	ชุด	27,130.00	271,300.00	1,500.00	15,000.00	286,300.00	
	รวมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				491,070.00		37,500.00	528,570.00	
5.2	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
5.2.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.3/8"	110.00	เมตร	77.00	8,470.00	30.00	3,300.00	11,770.00	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.5/8"	110.00	เมตร	174.00	19,140.00	65.00	7,150.00	26,290.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.1/2"	100.00	เมตร	14.49	1,449.00	25.00	2,500.00	3,949.00	
	4) Fitting	1.00	เหมา	7,260.00	7,260.00	2,170.00	2,170.00	9,430.00	
	5) Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	4,350.00	4,350.00	1,300.00	1,300.00	5,650.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4	งานท่อลมและอุปกรณ์								
5.4.1	Exhaust Air Grille (EAG.)								
	- Size 6" x 6"	17.00	อัน	125.00	2,125.00	125.00	2,125.00	4,250.00	
5.4.2	Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No. 26	565.00	ตร.ฟ.	17.00	9,605.00	18.00	10,170.00	19,775.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,880.00	2,880.00	860.00	860.00	3,740.00	
	รวมงานท่อลมและอุปกรณ์				14,610.00		13,155.00	27,765.00	
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
5.5.1	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	330.00	เมตร	7.94	2,620.20	7.00	2,310.00	4,930.20	
	Accessories	1.00	เหมา	130.00	130.00	30.00	30.00	160.00	
5.5.2	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia.1/2"	110.00	เมตร	31.03	3,413.30	22.00	2,420.00	5,833.30	
	2) Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	510.00	510.00	150.00	150.00	660.00	
5.5.3	Fan Switch	18.00	อัน	38.00	684.00	80.00	1,440.00	2,124.00	
	รวมงานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ				7,357.50		6,350.00	13,707.50	

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/> ประเภท	ครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก				
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.				
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร				
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	C-610711 (A13-1-A13-2), C-610711-11 (A13.1)				
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
4	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,857,020.00	129,991.40	1,987,011.40	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,987,011.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)			1,987,011.40	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมณีนุชญาณีศ พงศ์เพชรดิถ)

ประธานกรรมการ


(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

กรรมการ

(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ

(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ


(นายบรรณรัตน์ คนยืน)

กรรมการ

(นายสรารัฐ แสนพรหม)

กรรมการ

(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ครุภัณฑ์จัดซื้อแบบมาตรฐาน อาคารชุดพักอาศัย 11 ห้องพัก

ศูนย์วิจัยสร้าง ตำบลนาแว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ C-610711 (A13-1-A13-2); C-610711-11 (A13.1)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	F1 เติยงนอน 5 ฟุต	12.00	ชุด	16,000.00	192,000.00	-	-	192,000.00	
	F1.1 ที่นอนสปริง 5 ฟุตหนา 8"	12.00	ชุด	8,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
2	F2 ตู้ผ้าบานเปิด 1.50x.60x2.10	12.00	ชุด	22,500.00	270,000.00	-	-	270,000.00	
3	F3 โต๊ะอาหาร 1.60x0.90x0.75 ม.	11.00	ชุด	9,500.00	104,500.00	-	-	104,500.00	
	F3.1 เก้าอี้ทานอาหาร	46.00	ชุด	3,800.00	174,800.00	-	-	174,800.00	
4	F4 โซฟา 3 ที่นั่งหุ้มหนังเทียม	12.00	ชุด	21,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
5	F5 โต๊ะกลาง 0.90x0.60x0.40 ม.	11.00	ชุด	3,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	
6	F6 ตู้วางทีวี 1.40x0.45x0.60 ม.	13.00	ชุด	9,800.00	127,400.00	-	-	127,400.00	
7	F7 ชุดครัวตู้บน+ตู้ล่าง+ซิงค์ล้างจาน (ขนาด ตู้บน 2.30x0.60x0.85 ม. และขนาด ตู้ลอย 2.30x0.35x0.60 ม.)	11.00	ชุด	42,000.00	462,000.00	-	-	462,000.00	
8	F8 โต๊ะทำงาน (1.50x0.75x0.75 ม.)	2.00	ชุด	13,700.00	27,400.00	-	-	27,400.00	
	F8.1 เก้าอี้โต๊ะทำงาน มีล้อเลื่อน มีพนักพิงหลัง	2.00	ชุด	5,460.00	10,920.00	-	-	10,920.00	
9	F9 โต๊ะแต่งตัวพร้อมกระจกเงา (1.00x0.40x1.70 ม.)	1.00	ชุด	11,400.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	F9.1 เก้าอี้สตูล โต๊ะแต่งตัว	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
10	ตู้ใส่รองเท้า (1.20x0.40x0.90 ม.)	1.00	ชุด	8,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
11	ผ้าปูประตู ขนาด 2.20 x 2.10 ม.	24.00	ชุด	2,200.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
12	ผ้าปูหน้าต่าง ขนาด 2.00 x 1.50 ม.	14.00	ชุด	1,750.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				1,857,020.00			1,857,020.00	

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	แบบมาตรฐานป้อมยาม (ฐานรากเสาเข็ม)
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 10 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
5	ประเภทงานอาคาร	261,609.05	1.2176	318,535.18	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			318,535.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)			318,535.18	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	6.25 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	50,966 บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวมณีนุช พงศ์เพชรดิถ)

ประธานกรรมการ



(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

กรรมการ



(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ



(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ



(นายบรรณรัตน์ คนยืน)

กรรมการ



(นายสรวิธ แสนพรหม)

กรรมการ



(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

แบบมาตรฐานป้อมยาม (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาแวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	16.00	ต้น	760.92	12,174.72	129.00	2,064.00	14,238.72	
	ขุดดิน	4.84	ลบ.ม.	-	-	112.00	542.08	542.08	
	ทรายร่วนน้ำอัดแน่น	0.20	ลบ.ม.	327.10	65.42	104.00	20.80	86.22	
	คอนกรีตหยาบ	0.32	ลบ.ม.	1,710.28	547.29	327.00	104.64	651.93	
	คอนกรีตโครงสร้าง f'c 210 ksc. แบ่งทรงกระบอก	3.55	ลบ.ม.	1,803.74	6,403.28	519.00	1,842.45	8,245.73	
	แบบหล่อคอนกรีต	36.00	ตร.ม.	402.99	14,507.64	-	-	14,507.64	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	45.00	ตร.ม.	-	-	139.00	6,255.00	6,255.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	11.00	ลบ.ฟ.	256.00	2,816.00	-	-	2,816.00	
	ตะปู	11.00	กก.	45.17	496.87	-	-	496.87	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	45.00	กก.	22.84	1,027.80	4.40	198.00	1,225.80	
	dia. 9 มม.	53.00	กก.	22.30	1,181.90	4.40	233.20	1,415.10	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	177.00	กก.	21.71	3,842.67	3.60	637.20	4,479.87	
	dia. 16 มม.	35.00	กก.	21.56	754.60	3.60	126.00	880.60	
	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	27.96	335.52	-	-	335.52	
	[- 100x50x20x3.2 มม.	220.00	กก.	28.10	6,182.00	10.00	2,200.00	8,382.00	
	ทาสีกันสนิม	20.00	ตร.ม.	43.00	860.00	30.00	600.00	1,460.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				51,195.71		14,823.37	66,019.08	

แบบมาตรฐานป้อมยาม (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเวียง อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา (กลุ่มสี่เหลี่ยม)								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (พื้นหลังคา)	120.00	แผ่น	55.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (เชิงชายหลังคา)	42.00	แผ่น	55.00	2,310.00	-	-	2,310.00	
	- ครอบ 4 ทง	1.00	แผ่น	93.00	93.00	-	-	93.00	
	- ครอบตะเข้สัน	33.00	แผ่น	72.00	2,376.00	-	-	2,376.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	4.00	แผ่น	97.00	388.00	-	-	388.00	
	- เเชิงชาย + ทับเชิงชาย ไม่เทียม ขนาด 8" + 6"	14.00	เมตร	130.00	1,820.00	73.00	1,022.00	2,842.00	
	- ค่าแรงมุงครอบสันหลังคา	15.40	ตร.ม.	-	-	74.00	1,139.60	1,139.60	
	- ค่าแรงมุงครอบสันตะเข้	11.24	เมตร	-	-	74.00	831.76	831.76	
	- แผ่นรองใต้หลังคา+แผ่นรองใต้เชิงชาย+แผ่นสะท้อนความร้อน	15.40	ตร.ม.	165.00	2,541.00	20.00	308.00	2,849.00	
	- แป้สำเร็จรูป	15.40	ตร.ม.	149.00	2,294.60	25.00	385.00	2,679.60	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	1.00	กล่อง	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	4.00	ม้วน	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- แผ่นฉิครอบต่อ	1.00	จุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
	รวมงานหลังคา (กลุ่มสี่เหลี่ยม)				23,922.60		3,686.36	27,608.96	

แบบมาตรฐานซ่อมแซม (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบึง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่า	6.00	ตร.ม.	265.00	1,590.00	75.00	450.00	2,040.00	
	เหล็กชุบสังกะสี								
	- ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์หนา 3" (ใต้หลังคา)	12.00	ตร.ม.	144.00	1,728.00	25.00	300.00	2,028.00	
	- ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อฉาบเรียบ	6.00	ตร.ม.	310.00	1,860.00	75.00	450.00	2,310.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	รวมงานฝ้าเพดาน				5,178.00		1,200.00	6,378.00	
2.3	งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	22.00	ตร.ม.	314.00	6,908.00	94.00	2,068.00	8,976.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	13.20	ม.	114.00	1,504.80	46.00	607.20	2,112.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	44.00	ตร.ม.	77.00	3,388.00	87.00	3,828.00	7,216.00	
	- ฝ2 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	11.00	ตร.ม.	243.00	2,673.00	166.00	1,826.00	4,499.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 0.10 ม. (ขอบประตู-หน้าต่าง-หัวเสา)	12.60	ม.	150.00	1,890.00	50.00	630.00	2,520.00	
	รวมงานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง				16,363.80		8,959.20	25,323.00	
2.4	งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น								
	- พ1 พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	6.00	ตร.ม.	302.00	1,812.00	158.00	948.00	2,760.00	
	รวมงานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น				1,812.00		948.00	2,760.00	

แบบมาตรฐานป้อมยาม (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวจ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	1.00	ชุด	11,060.00	11,060.00	-	-	11,060.00	
	- ป2	1.00	ชุด	8,580.00	8,580.00	-	-	8,580.00	
	- น1	2.00	ชุด	11,940.00	23,880.00	-	-	23,880.00	
	- น2	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	- น3	1.00	ชุด	3,190.00	3,190.00	-	-	3,190.00	
	รวมงานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				48,360.00			48,360.00	
2.6	งานสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขา)								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	1.00	ชุด	3,510.00	3,510.00	450.00	450.00	3,960.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	450.00	450.00	3,050.00	
	- สายฉีดชำระโครเมียม	1.00	อัน	525.00	525.00	35.00	35.00	560.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	อัน	847.00	847.00	70.00	70.00	917.00	
	- กระจากงาปรับระดับพร้อมชิ้นวางของ	1.00	ชุด	408.00	408.00	140.00	140.00	548.00	
	รวมงานสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขา)				7,890.00		1,145.00	9,035.00	
2.7	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทากายโน	16.00	ตร.ม.	70.00	1,120.00	28.00	448.00	1,568.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทากายนอก	17.00	ตร.ม.	73.00	1,241.00	31.00	527.00	1,768.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เกรดที่ 2 ชนิดทากายโน (ทาฝ้า)	12.00	ตร.ม.	70.00	840.00	28.00	336.00	1,176.00	
	รวมงานทาสี				3,201.00		1,311.00	4,512.00	

แบบมาตรฐานป้อมยาม (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบะหวาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานเปิดเตล็ด								
	เสาบัวปูนปั้น	4.00	ตัน	3,440.00	13,760.00			13,760.00	
	รวมงานเปิดเตล็ด				13,760.00			13,760.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	งานเดินท่อโอสไครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	16.00	เมตร	37.85	605.60	40.00	640.00	1,245.60	
	- ขนาด Dia. 4"	8.00	เมตร	134.58	1,076.64	100.00	800.00	1,876.64	
	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 3/4"	12.00	เมตร	15.89	190.68	30.00	360.00	550.68	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	749.17	749.17	224.75	224.75	973.92	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	561.88	561.88	168.56	168.56	730.44	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	187.29	187.29	56.19	56.19	243.48	
	ประตูน้ำ ขนาด Dia. 3/4"	1.00	เครื่อง	412.00	412.00	150.00	150.00	562.00	
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3.00	ชุด	310.00	930.00	50.00	150.00	1,080.00	
	ก๊อกล้ำ ขนาด Dia. 1/2"	1.00	ชุด	156.55	156.55	50.00	50.00	206.55	
	FCO. ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	995.00	995.00	200.00	200.00	1,195.00	
	FCO. ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	1,360.00	1,360.00	400.00	400.00	1,760.00	
	FD รุ่น มอก. ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	905.00	905.00	200.00	200.00	1,105.00	
	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	259.00	259.00	66.00	77.70	336.70	

แบบเลขที่
AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

แบบมาตรฐานป้อนยาม (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชานุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59144(A01-A18), S 61052(S0-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- แผงย่อย 6 วงจรพร้อมเมน 32AT 2P IC 10 kA	1.CO	Set	2,835.00	2,835.00	500.00	500.00	3,335.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	4.CO	Set	189.00	756.00	36.00	144.00	900.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.CO	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- COPPER BOND GROUND ROD ตามมาตรฐาน UL	1.CO	Set	840.00	840.00	250.00	250.00	1,090.00	
	ขนาด Ø 14.2 mm. ยาว 2.40 เมตร								
	รวมแผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์				4,671.00		954.00	5,625.00	
4.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าและกล่องพลาสติกพร้อมคาร์ทริดจ์								
	- PVC 1/2"	2.CO	m	11.00	22.00	20.00	40.00	62.00	
	- EMT 1/2"	57.CO	m	31.00	1,767.00	22.00	1,254.00	3,021.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.CO	Lot	357.00	357.00	107.00	107.00	464.00	
	รวมท่อร้อยสายไฟฟ้าและกล่องพลาสติกพร้อมคาร์ทริดจ์				2,146.00		1,401.00	3,547.00	
4.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 10 SQ.MM.	3.CO	m	36.00	108.00	16.00	48.00	156.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	190.CO	m	8.00	1,520.00	7.00	1,330.00	2,850.00	
	- ACCESSORIES	1.CO	Lot	162.00	162.00	48.00	48.00	210.00	
	รวมสายไฟฟ้า				1,790.00		1,426.00	3,216.00	

แบบมาตรฐานซ่อมแซม (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ชัดเงาสีเงิน ขนาด > 100 มม.	1.00	Set	350.00	350.00	115.00	115.00	465.00	
	หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 5 วัตต์ ให้แสงชนิด COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE ขนาดไม่เกิน 1-20Wชนิดให้แสง COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,600 ลูเมน ติดลอย	1.00	Set	730.00	730.00	115.00	115.00	845.00	
	- โคมไฟผนัง IP54 หลอด LED BULB ขนาดไม่เกิน 5W ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน	4.00	Set	4,500.00	18,000.00	165.00	660.00	18,660.00	
	ขั้ว E27 ให้แสงแบบ WARM WHITE ตัวโคมทำจาก ALUMINIUM โป๊ยะแก้ว หรือ ACRYLICติดตั้งสูงจากพื้น ประมาณ 2.00 เมตร								
	รวมดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				19,080.00		890.00	19,970.00	
4.5	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	3.00	Set	60.00	180.00	80.00	240.00	420.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาเดินพร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	3.00	Set	184.00	552.00	90.00	270.00	822.00	
	รวมสวิตช์ และเต้ารับ				732.00		510.00	1,242.00	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/> ประเภท	แบบมาตรฐานป้ายโครงการ (ฐานรากเสาเข็ม)				
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.				
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลรัตนวาปี อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร				
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง					
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	AR 59143(A01-A05), EE 60009(EE01-EE02), S 60090(S01-S03)				
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ป.ร.4	จำนวน	5	แผ่น	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
6	ประเภทงานอาคาร	321,911.55	1.2176	391,959.50	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			391,959.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์)			391,959.50	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐญาณิส พงศ์เพชรดี)

ประธานกรรมการ



(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

กรรมการ



(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ



(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ



(นายบรรณรต คนยืน)

กรรมการ



(นายสราวุธ แสนพรหม)

กรรมการ



(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐานป้ายโครงการ (ฐานรากเสาเข็ม)

สถาปัตย์ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59143(A01-A05), EE 60009(EE01-EE02), S 60090(S01-S03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	20.00	ต้น	760.92	15,218.40	129.00	2,580.00	17,798.40	
	ขุดดิน	8.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	896.00	896.00	
	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	104.00	104.00	431.10	
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,710.28	1,710.28	327.00	327.00	2,037.28	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	4.00	ลบ.ม.	1,803.74	7,214.96	519.00	2,076.00	9,290.96	
	แบบหล่อคอนกรีต	33.00	ตร.ม.	402.99	13,298.67	-	-	13,298.67	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	41.00	ตร.ม.	-	-	139.00	5,699.00	5,699.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	10.00	ลบ.ฟ.	256.00	2,560.00	-	-	2,560.00	
	ตะปู	10.00	กก.	45.17	451.70	-	-	451.70	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	35.00	กก.	22.84	799.40	4.40	154.00	953.40	
	เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	10.00	กก.	22.30	223.00	4.40	44.00	267.00	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	392.00	กก.	21.71	8,510.32	3.60	1,411.20	9,921.52	
	dia. 16 มม.	101.00	กก.	21.56	2,177.56	3.60	363.60	2,541.16	
	ลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.	27.96	447.36	-	-	447.36	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				52,938.75		13,654.80	66,593.55	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานป้ายโครงการ (ฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตุนาแว อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59143(A01-A05), EE 60009(EE01-EE02), S 60090(S01-S03)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม LED FLOODLIGHT IP65 ตัวโคมชนิด DIE CAST	5.00	Set	2,560.00	12,800.00	150.00	750.00	13,550.00	
	ALUMINIUM หลอด LED ขนาดไม่เกิน 60 วัตต์ ความสว่าง								
	ไม่น้อยกว่า 3,500 ลูเมน อุณหภูมิสีของแสง 4,000K ลักษณะของ								
	การกระจายแสงแบบมุมกว้าง อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000								
	ชั่วโมง ค่าความถูกต้องของสี (Ra) ไม่น้อยกว่า 70 โคมเป็นชนิด								
	ปรับมุมส่องสว่างได้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ติดตั้ง								
	พร้อมกันเหล็กยึดชนิดสแตนเลสได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 1.00 ม.								
	สามารถรองรับน้ำหนักของดวงโคมได้อย่างมั่นคงแข็งแรงและ								
	อุปกรณ์ยึดชนิดสแตนเลส ครบชุด								
	รวมดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				12,800.00		750.00	13,550.00	
4	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/> ประเภท	แบบมาตรฐานเสาสูง 18.00 ม. ฐานรากเสาเข็ม (สำนักงาน ป.ป.ช.)				
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.				
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลหาดนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร				
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง					
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	AR 59145(A01-A05), S60014(S01-S02)				
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	3	แผ่น	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
7	ประเภทงานอาคาร	205,577.06	1.2176	250,310.63	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,310.63	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนห้าหมื่นสามร้อยสิบบาทหกสิบสามสตางค์)			250,310.63	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมณีนุชญาณี พงศ์เพชรดีถ)

ประธานกรรมการ

(นายปรเมศวร์ ศิริชุมภู)

กรรมการ

(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ

(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ

(นายบรรณรัตน์ คนยืน)

กรรมการ

(นายสราวุธ แสนพรหม)

กรรมการ

(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

แผ่นที่ 1 จาก 3

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐานเสาสูง 18.00 ม. ฐานรากเสาเข็ม (สำนักงาน บ.ป.ช.)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบั่ว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59145(A01-A05), S60014(S01-S02)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	16.00	ต้น	760.92	12,174.72	129.00	2,064.00	14,238.72	
	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	104.00	104.00	431.10	
	งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,710.28	1,710.28	327.00	327.00	2,037.28	
	คอนกรีต ค.3 fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	7.00	ลบ.ม.	1,803.74	12,626.18	519.00	3,633.00	16,259.18	
	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	402.99	4,029.90	-	-	4,029.90	
	- ค่าแรงไม้แบบ	13.00	ตร.ม.	-	-	139.00	1,807.00	1,807.00	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ	3.00	ลบ.พ.	256.00	768.00	-	-	768.00	
	- ตะปู	3.00	กก.	45.17	135.51	-	-	135.51	
	เหล็ก								
	- SR.24 Dia. 9 mm	73.00	กก.	22.30	1,627.90	4.40	321.20	1,949.10	
	- SD 40 Dia. 12 mm	529.00	กก.	21.71	11,484.59	3.60	1,904.40	13,388.99	
	- ลวดผูกเหล็ก	18.00	กก.	27.96	503.28	-	-	503.28	
	เสาธง (เหล็กชุบ GAL) แบบมีข้อพับ พร้อม เชือกชักเสาธง	1.00	ชุด	103,000.00	103,000.00	3,000.00	3,000.00	106,000.00	
	Ø 1 ซม. พร้อมแผ่นธงชาติไทย ขนาด 2.80 x 2.70 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				148,387.46		13,160.60	161,548.06	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบมาตรฐานเสาเข็ม 18.00 ม. ฐานรากเสาเข็ม (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตะนาวศรี อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ AR 59145(A01-A05), S60014(S01-S02)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานพื้น								
	- พ1 พื้นผิวฐานทำผิวทรายล่าง+ผนังฐานโดยรอบทำผิวทรายล่าง	20.00	ตร.ม.	224.00	4,480.00	104.00	2,080.00	6,560.00	
	2.2 งานผนัง								
	- ฉาบโครงสร้างเสา	14.00	ตร.ม.	77.00	1,078.00	105.00	1,470.00	2,548.00	
	- ผ1 เสาประดับ ทำผิวทรายล่าง	7.00	ตร.ม.	335.00	2,345.00	201.00	1,407.00	3,752.00	
	- ผ2 ฐานกรุแผ่นแกรนิต สีน้ำตาล	7.00	ตร.ม.	2,498.00	17,486.00	207.00	1,449.00	18,935.00	
	2.3 งานบันได								
	- บันไดลูกตั้งลูกนอนทำผิวทรายล่าง	9.00	ม.	160.00	1,440.00	99.00	891.00	2,331.00	
	- จมูกบันไดทำผิวทรายล่างเสาช่อง	16.00	ม.			130.00	2,080.00	2,080.00	
	2.4 งานอื่นๆ								
	- ไขคล้องเหล็กทาสี	8.00	ชุด	530.00	4,240.00	100.00	800.00	5,040.00	
	- ชุดสายล่อฟ้าสายทองแดงอาบตีบุก No. 10/14 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,283.00	2,283.00	500.00	500.00	2,783.00	
	ครบชุด								
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				33,352.00		10,677.00	44,029.00	
3	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/> ประเภท	แบบอาคารเก็บพัสดุ (สำนักงาน ป.ป.ช.)				
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.				
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลรัตนวาปี อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร				
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี				
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	ยผจ.สท. 20/2563				
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	4	แผ่น	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
8	ประเภทงานอาคาร	839,651.21	1.2176	1,022,359.31	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,022,359.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)			1,022,359.31	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	96 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	10,650 บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวมณีนุช พงศ์เพชรดี)

ประธานกรรมการ



(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

กรรมการ



(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ



(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ



(นายบรรณรัตน์ คนยืน)

กรรมการ



(นายสราวุธ แสนพรหม)

กรรมการ



(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบอาคารเก็บพัสดุ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.สท. 20/2563

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารเก็บพัสดุ								
	เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 12.00 ม.	12.00	ต้น	2,747.66	32,971.92	816.80	9,801.60	42,773.52	
	ตัดหัวเสาเข็ม	12.00	ต้น	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00	
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	7.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	840.00	840.00	
	งานทรายรองก้นฐานราก+ทรายปรับระดับ	0.50	ลบ.ม.	327.10	163.55	104.00	52.00	215.55	
	งานคอนกรีตรองก้นฐานราก	0.20	ลบ.ม.	1,710.28	342.06	327.00	65.40	407.46	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (CUBE)	24.00	ลบ.ม.	1,803.74	43,289.76	519.00	12,456.00	55,745.76	
	งานเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	143.00	กก.	22.84	3,266.12	4.40	629.20	3,895.32	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	283.00	กก.	22.30	6,310.90	4.40	1,245.20	7,556.10	
	- เหล็ก SD 40 Dia 12 มม.	288.00	กก.	21.71	6,252.48	3.60	1,036.80	7,289.28	
	- เหล็ก SD 40 Dia 16 มม.	1,810.00	กก.	21.56	39,023.60	3.60	6,516.00	45,539.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	47.00	กก.	27.96	1,314.12		-	1,314.12	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	177.00	ตร.ม		-	121.00	21,417.00	21,417.00	
	- ค่าไม้แบบ	141.00	ลบ.ฟ.	402.99	56,821.59	-	-	56,821.59	
	- ไม้แครง	42.00	ลบ.ฟ.	256.00	10,752.00	-	-	10,752.00	
	- ไม้ค้ำยัน	128.00	ต้น	60.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
	- ตะปู	35.00	กก.	45.17	1,580.95	-	-	1,580.95	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบอาคารเก็บพัสดุ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ยผจ.สท. 20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานพื้นสำเร็จชนิดท้องเรียบ LL 300	96.00	ตร.ม.	235.00	22,560.00	25.00	2,400.00	24,960.00	
	- เหล็ก วายเมท ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	136.00	ตร.ม.	33.00	4,488.00	5.00	680.00	5,168.00	
	งานเหล็กโครงสร้าง								
	- เหล็กกล่องขนาด 6"x6" หนา 3.2 มม.	87.00	กก.	29.70	2,583.90	10.00	870.00	3,453.90	
	- เหล็กกล่องขนาด 3"x6" หนา 3.2 มม.	66.00	กก.	29.70	1,960.20	10.00	660.00	2,620.20	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4" หนา 2.3 มม.	802.00	กก.	29.43	23,602.86	10.00	8,020.00	31,622.86	
	- แปเหล็กล้ำรูป	140.00	ตร.ม.	149.00	20,860.00	25.00	3,500.00	24,360.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.(ภายในแบบกรุฉนวน)	96.00	ตร.ม.	238.00	22,848.00	75.00	7,200.00	30,048.00	
	คร่าวโลหะชุบสังกะสี								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.(ภายในแบบกรุฉนวน	44.00	ตร.ม.	264.00	11,616.00	75.00	3,300.00	14,916.00	
	/ ภายนอกแบบกันชื้น) คร่าวโลหะชุบสังกะสี								
	งานผนังและตักแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	101.00	ตร.ม.	314.00	31,714.00	94.00	9,494.00	41,208.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	202.00	ตร.ม.	77.00	15,554.00	87.00	17,574.00	33,128.00	
	งานพื้นและตักแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60x60 (ผิวมัน)	105.00	ตร.ม.	595.00	62,475.00	222.00	23,310.00	85,785.00	
	- พื้นขัดหยาบ	40.00	ตร.ม.	121.00	4,840.00	30.00	1,200.00	6,040.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบอาคารเก็บพัสดุ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สถานีก่อสร้าง ตำบลรัตนวาเว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ยผจ.สท. 20/2563

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป1 บานกระจกใสวงกลมนิยัม	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	- น 1 บานกระจกใส วงกลมนิยัม พร้อมผ้าม่าน	5.00	ชุด	7,500.00	37,500.00		-	37,500.00	
	งานเชิงชายไม้สักเรีจุรูป								
	- เชิงชาย + ทับเชิงชาย ไม้เทียม	48.00	เมตร	153.00	7,344.00	73.00	3,504.00	10,848.00	
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ	1,815.00	แผ่น	55.00	99,825.00		-	99,825.00	
	- ครอบสันหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบ	12.00	แผ่น	72.00	864.00		-	864.00	
	- ครอบตะเข้สันคอนกรีตแผ่นเรียบ	70.00	แผ่น	72.00	5,040.00		-	5,040.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทงคอนกรีตแผ่นเรียบ	2.00	แผ่น	72.00	144.00		-	144.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้สันคอนกรีตแผ่นเรียบ	4.00	แผ่น	97.00	388.00		-	388.00	
	- ค่าแรงผูกหลังคา	460.00	ตรม.			74.00	34,040.00	34,040.00	
	งานทาสี								
	- สีส้นพลาสติก	360.00	ตร.ม.	35.00	12,600.00	28.00	10,080.00	22,680.00	
	- งานสีกันสนิม สีส้นมัน	48.00	ตร.ม.	43.00	2,064.00	30.00	1,440.00	3,504.00	

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี			
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่				
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
10	ประเภทงานอาคาร	120,000.00	-	120,000.00	รวมภาษี
	**รวมค่าดำเนินการและภาษีแล้ว				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			120,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			120,000.00	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมณูชฎาณิศ พงศ์เพชรดิถ)

ประธานกรรมการ

(นายปรเมศวร์ ศิริชุม)

กรรมการ

(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ

(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ

(นายบรรณรัตน์ คนยืน)

กรรมการ

(นายสรอาวุธ แสนพรหม)

กรรมการ

(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาขุนทาง อำเภอมะนัง สกลนคร จังหวัดสกลนคร
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1	ค่าเครื่องจักรกลพิเศษในงานก่อสร้าง Mobile Craneฯ								
	- ค่า Mobile Crane	1.00	L/S	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				120,000.00			120,000.00	

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/> ประเภท	ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ				
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.				
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลรัตนวาปี อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร				
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร				
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	(AR 59144(A01-A18), S 61052(S01-S07), SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 63/2566				
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	28	แผ่น	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568				


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
8	ประเภทงานอาคาร	7,082,630.65	1.2176	8,623,811.08	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,623,811.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ (แปลนด้านทศมาสสองหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์)			8,623,811.08	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสาวนุชชญานิษฐ์ พงศ์เพชรดิถ)

ประธานกรรมการ




(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)

กรรมการ



(นางสาวอริสา กอบกิจ)

กรรมการ




(นางสาวปิยาภรณ์ เจริญไชย)

กรรมการ



(นายบรรณรต คนอื่น)

กรรมการ



(นายสราวุธ แสนพรหม)

กรรมการ



(นายกิตติชัย เหล่าลุ่มพุก)

กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาตุ๋นาเวจ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ผผจ.สน 88/2567

ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับระดับดิน	1.00	รวม					113,895.09	
2	งานถนนคสล. ลานคสล. คันหินคสล. พื้นทางเท้า	1.00	รวม					2,963,084.80	
3	งานประตูรั้ว A	2.00	รวม	31,994.29	63,988.58	-	-	63,988.58	
4	เสารั้วเหล็กกล่อง	19.00	ต้น	5,052.10	95,989.90	-	-	95,989.90	
5	งานรั้วแบบที่ 1 รั้วโปร่ง (เหล็กกล่องขนาด 1"x 1" พร้อมทำสี)	34.00	เมตร	3,720.32	126,490.88	-	-	126,490.88	
6	งานรั้วแบบที่ 2 รั้วทึบ (คอนกรีตบล็อก สูง 9 ก้อน)	167.00	เมตร	3,952.75	660,109.25	-	-	660,109.25	
7	งานโรงจอดรถ จำนวน 6 คัน	2.00	หลัง	143,257.92	286,515.84	-	-	286,515.84	
8	งานโรงจอดรถ จำนวน 4 คัน	1.00	หลัง	106,005.19	106,005.19	-	-	106,005.19	
9	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปลูกต้นไม้)	1.00	รวม					133,368.00	
10	งานระบบประปาภายนอกอาคาร	1.00	รวม					229,075.20	
11	งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร	1.00	รวม					819,284.99	
12	งานระบบไฟฟ้าผังบริเวณ	1.00	รวม					1,001,157.00	
13	งานระบบกล้องวงจรปิดผังบริเวณ	1.00	รวม					402,991.32	
14	งานศาลพระภูมิพร้อมฐาน คสล.	1.00	รวม					46,200.00	
15	งานป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.40x3.60 ม.	1.00	รวม					34,474.61	
16	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	1.00	รวม					-	
	รวมรวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							7,082,630.65	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับระดับดิน								
	- งานขุด-ขนดิน ปรับระดับดิน	1,283.00	ลบ.ม.	49.79	63,880.57	-	-	63,880.57	
	- ดินบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 90% Standard Proctor Density	3,423.00	ตร.ม.	-	-	14.59	50,014.52	50,014.52	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานปรับถมดิน				63,880.57		50,014.52	113,895.09	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

[illegible]

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยพจ.สน 88/2567

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานประตูลูกเหล็กกล่องกรอบบานขนาด 2"x2"หนา 3.2 มม.+ 1"x1" พร้อมทาสี								
3.1	หมวดงานโครงสร้างประตูรั้ว A	1.00	ชุด	14,660.79	14,660.79	-	-	14,660.79	
3.2	งานสถาปัตยกรรมประตูรั้ว A	1.00	ชุด	17,333.50	17,333.50	-	-	17,333.50	
	รวมหมวดงานประตูรั้ว A				31,994.29			31,994.29	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฝั่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาขุนเขา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567

ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	หมวดงานสถาปัตยกรรมประตูดั้ว A								
	ประตูดั้ว A ขนาดกว้าง 5.60 ม.สูง 2.65 ม.บานเปิดคู่เหล็กกล่องกรอบบานขนาด 2"x2"หนา 3.2 มม.+ 1"x1" พร้อมทำสี								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2" หนา 3.2 มม.	5.00	ท่อน	486.45	2,432.25	-	-	2,432.25	
	- เหล็กกล่องขนาด 1" x 1"	15.00	ท่อน	119.16	1,906.56	-	-	1,906.56	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมตันขนาด 1"x1" (30.06 กก./ท่อน)	2.00	ท่อน	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	2.04	กก.	22.84	46.59	4.40	8.98	55.57	
	- หัวเหล็กกลมกลึง Ø 1"	63.00	อัน	38.00	2,584.00	-	-	2,584.00	
	- บูท 1 1/2"	5.00	ชุด	65.00	390.00	-	-	390.00	
	- หูช้าง	2.00	คู่	45.00	90.00	-	-	90.00	
	- กลอนชัย - ขวา ขนาด 16"	2.00	อัน	95.00	190.00	-	-	190.00	
	- Plate 12 มม. (ฝังในเสา 0.15 x 0.15)	5.00	อัน	70.00	420.00	-	-	420.00	
	- ฟันลิ้นสนิม สีนํ้ามัน	15.38	ตร.ม.	65.00	1,064.70	38.00	622.44	1,687.14	
	รวมค่าวัสดุ							11,255.52	
	- ค่าแรงทำแบบและประกอบงานเหล็ก (mold 10%,l 40%)	1.00	งาน			5,738.64	5,738.64	4,502.21	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							15,757.73	
	- ค่าแรงติดตั้ง (5%,10%)	1.00	งาน			2,008.52	2,008.52	1,575.77	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมประตูดั้ว A				10,624.10		8,378.58	17,333.50	

รายการประมาณราคาค่อสร้าง ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบุงแวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ผผ.สน 88/2567
ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดเสาเข็มเหล็กกล่องขนาด 2"x2" หน้า 3.2 มม. พร้อมทำสี (ที่ 1 ต้น)								
	- เหล็กกล่อง 2"x2" หน้า 3.2 มม.	4.00	ท่อน	489.41	1,957.64	-	-	1,957.64	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 3.2 มม.	1.00	ท่อน	337.38	337.38	-	-	337.38	
	- Plate 3.2 thk..	0.75	กก.	27.00	20.25	-	-	20.25	
	- Plate 300 x 300 x 10 mm..	7.06	กก.	27.00	190.62	-	-	190.62	
	- ฟันสีกันสนิม สีนํ้ามัน	5.70	ตร.ม.	65.00	370.50	38.00	216.60	587.10	
	รวมค่าวัสดุ							3,092.99	
	- ค่าแรงทำแบบและประกอบงานเหล็ก (mold 10%, (40%)	1.00	งาน			1,237.20	1,237.20	1,237.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							4,330.19	
	- ค่าแรงติดตั้ง (10%)	1.00	งาน			433.02	433.02	433.02	
	สรุปราคาต่อต้น				2,876.39		2,175.71	5,052.10	
5	หมวดงานรั้วแบบที่ 1 รั้วโปร่ง (เหล็กกล่องขนาด 1"x 1" พร้อมทำสี)								
5.1	โครงสร้างงานรั้วแบบที่ 1	1.00	เมตร					1,894.41	
5.2	สถาปัตยกรรมงานรั้วแบบที่ 1	1.00	เมตร					1,825.91	
	รวมหมวดงานรั้วแบบที่ 1 เหล็กกล่องขนาด 1"x 1" พร้อมทำสี							3,720.32	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฝั่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาขุนเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567

ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	โครงสร้างงานรั้วแบบที่ 1	31.00	ม.						
	ขุดดิน	7.39	ลบ.ม.	-	-	112.00	827.68	827.68	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	22.00	ต้น	760.92	16,740.24	129.00	2,838.00	19,578.24	
	ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	327.10	-	104.00	-	-	
	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	1,700.00	-	327.00	-	-	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	2.45	ลบ.ม.	1,803.74	4,419.16	519.00	1,271.55	5,690.71	
	แบบหล่อคอนกรีต	7.20	ตร.ม.	402.99	2,901.53	-	-	2,901.53	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	60.00	ตร.ม.	-	-	139.00	8,340.00	8,340.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	5.00	ลบ.ฟ.	256.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	ตะปู	15.00	กก.	45.17	677.55	-	-	677.55	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	65.00	กก.	22.84	1,507.44	4.40	290.40	1,797.84	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	320.00	กก.	21.71	6,947.20	3.60	1,152.00	8,099.20	
	dia. 16 มม.	115.00	กก.	21.56	2,500.96	3.60	417.60	2,918.56	
	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	27.96	419.40	-	-	419.40	
	PL. 20 มม.	155.00	กก.	25.78	3,995.90	-	-	3,995.90	
	Bolts & Nuts พร้อมแหวนรอง Ø 16 มม.	44.00	ชุด	50.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รวมงานโครงสร้างงานรั้วแบบที่ 1				43,589.38		15,137.23	58,726.61	
	** คัดที่ความยาว 31 ม. เฉลี่ย/เมตร	1.00	เมตร					1,894.41	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฝั่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบนาเวจ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ผจ.สน 88/2567
 ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2	สถาปัตยกรรมงานรั้วแบบที่ 1								
	รั้วเหล็กกล่องขนาด 1"x 1" พร้อมทำสี	2.80	ม.						
	- เหล็กกล่องขนาด 1"x1"	9.00	ท่อน	119.16	1,072.44	-	-	1,072.44	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.95	กก.	22.84	21.70	4.40	4.18	25.88	
	- หัวเหล็กกลมกลึง Ø 1"	38.00	อัน	38.00	1,444.00	-	-	1,444.00	
	- ฟันสีก้นสนิม สีนํ้ามัน	5.40	ตร.ม.	65.00	351.00	38.00	205.20	556.20	
	รวมค่าวัสดุ							3,098.52	
	- ค่าแรงทำแบบและประกอบงานเหล็ก (mold 10%, l 40%)	1.00	งาน			2,268.51	2,268.51	1,549.26	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							4,647.78	
	- ค่าแรงติดตั้ง (10%)	1.00	งาน			680.55	680.55	464.78	
	รวมค่าวัสดุค่าแรงงานและค่าติดตั้ง				2,889.14		3,158.44	5,112.56	
	สรุป ราคาต่อเมตร							1,825.91	
6	หมวดงานรั้วแบบที่ 2 รั้วทึบ (คอนกรีตบล็อก สูง 9 ก้อน)								
6.1	โครงสร้างงานรั้วแบบที่ 2	1.00	เมตร					3,165.30	
6.2	สถาปัตยกรรมงานรั้วแบบที่ 2	1.00	เมตร					787.45	
	รวม งานรั้วแบบที่ 2 รั้วทึบ (คอนกรีตบล็อก สูง 9 ก้อน)							3,952.75	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาบุง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ผจ.สน 88/2567

ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.1	โครงสร้างงานรั้วแบบที่ 2	30.00	เมตร						
	ขุดดิน	14.11	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,580.32	1,580.32	
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	42.00	ต้น	760.92	31,958.64	129.00	5,418.00	37,376.64	
	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	327.10	196.26	104.00	62.40	258.66	
	คอนกรีตหยาบ	0.97	ลบ.ม.	1,710.28	1,658.97	327.00	317.19	1,976.16	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)	6.36	ลบ.ม.	1,803.74	11,471.79	519.00	3,300.84	14,772.63	
	แบบหล่อคอนกรีต	21.00	ตร.ม.	402.99	8,462.79	-	-	8,462.79	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	70.00	ตร.ม.	-	-	139.00	9,730.00	9,730.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	6.00	ลบ.ฟ.	256.00	1,536.00	-	-	1,536.00	
	ตะปู	18.00	กก.	45.17	813.06	-	-	813.06	
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	67.00	กก.	22.84	1,530.28	4.40	294.80	1,825.08	
	dia. 9 มม.	32.00	กก.	22.30	713.60	4.40	140.80	854.40	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	600.00	กก.	21.71	13,026.00	3.60	2,160.00	15,186.00	
	ลวดผูกเหล็ก	21.00	กก.	27.96	587.16	-	-	587.16	
	รวมหมวดงานโครงสร้างงานรั้วแบบที่ 2				71,954.55		23,004.35	94,958.90	
	** คัดที่ความยาว 30.00 ม. เฉลี่ยราคา/เมตร	1.00	เมตร					3,165.30	

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

แผ่นที่ 11 จาก 28

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานโรงจอดรถ จำนวน 6 คัน								
	ดินชุด-ถมกลับ	3.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	336.00	336.00	
	เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน 0.15 x 0.15 ม. ยาว 8 ม.	15.00	ต้น	1,209.00	19,344.00	172.00	2,752.00	22,096.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	327.10	98.13	104.00	31.20	129.33	
	คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,710.28	513.08	327.00	98.10	611.18	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc. แบ่งทรงกระบอก	2.60	ลบ.ม.	1,850.47	4,811.22	519.00	1,349.40	6,160.62	
	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	402.99	4,029.90	-	-	4,029.90	
	ค่าแรงไม้แบบ	12.40	ตร.ม.	-	-	139.00	1,723.60	1,723.60	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	3.00	ลบ.ฟ.	256.00	768.00	-	-	768.00	
	ตะปู	3.10	กก.	45.17	140.03	-	-	140.03	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm. SR 24	13.42	กก.	22.84	306.51	4.40	59.05	365.56	
	RB 9 mm. SR 24	29.90	กก.	22.30	666.77	4.40	131.56	798.33	
	DB 12 mm. SD 40	170.35	กก.	21.71	3,698.30	3.60	613.26	4,311.56	
	ลวดผูกเหล็ก	26.00	กก.	27.96	726.96	-	-	726.96	
	เหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กกลม ขนาด 2" หนา 3.2 มม.	130.17	กก.	23.20	3,019.94	10.00	1,301.70	4,321.64	
	เหล็กกลม ขนาด 2.5" หนา 3.2 มม.	360.04	กก.	25.17	9,062.21	10.00	3,600.40	12,662.61	
	เหล็ก C ขนาด 125x50x20 หนา 3.2 มม.	671.60	กก.	29.81	20,020.40	10.00	6,716.00	26,736.40	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฝั่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาตุ่มเวียง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),
SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ผจ.สน 88/2567
วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	งานโรงจอดรถ จำนวน 4 คัน								
	ดินชุด-ถมกลับ	2.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	280.00	280.00	
	เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน 0.15 x 0.15 ม. ยาว 8 ม.	12.00	ต้น	1,209.00	14,508.00	172.00	2,064.00	16,572.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.25	ลบ.ม.	327.10	81.78	104.00	26.00	107.78	
	คอนกรีตหยาบ	0.25	ลบ.ม.	1,710.28	427.57	327.00	81.75	509.32	
	คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 240 ksc. แห่งทรงระบอก	2.00	ลบ.ม.	1,850.47	3,700.94	519.00	1,038.00	4,738.94	
	ไม้แบบ	7.50	ตร.ม.	402.99	3,022.43	-	-	3,022.43	
	ค่าแรงไม้แบบ	9.30	ตร.ม.	-	-	139.00	1,292.70	1,292.70	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	2.25	ลบ.ฟ.	256.00	576.00	-	-	576.00	
	ตะปู	2.30	กก.	45.17	103.89	-	-	103.89	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 มม. SR 24	10.00	กก.	22.84	228.40	4.40	44.00	272.40	
	RB 9 มม. SR 24	23.00	กก.	22.30	512.90	4.40	101.20	614.10	
	DB 12 มม. SD 40	128.00	กก.	21.71	2,778.88	3.60	460.80	3,239.68	
	ลวดผูกเหล็ก	4.80	กก.	27.96	134.21	-	-	134.21	
	เหล็กรูปพรรณ								
	เหล็กกลม ขนาด 2" หนา 3.2 มม.	98.00	กก.	23.20	2,273.60	10.00	98.00	3,253.60	
	เหล็กกลม ขนาด 2.5" หนา 3.2 มม.	270.00	กก.	25.17	6,795.90	10.00	2,700.00	9,495.90	
	เหล็ก C ขนาด 125x50x20 หนา 3.2 มม.	504.00	กก.	29.81	15,024.24	10.00	5,040.00	20,064.24	

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปลูกต้นไม้)								
	- งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	2,033.00	ตร.ม.	37.00	75,443.00	20.00	40,780.00	116,223.00	รวมดินปลูก
	- ต้นอินทนิลม่วง	3.00	ต้น	900.00	7,200.00	300.00	2,400.00	9,600.00	
	- ต้นโมก	13.00	ต้น	120.00	2,280.00	75.00	1,425.00	3,705.00	
	- ซาฮกเกียน	32.00	ตร.ม.	75.00	2,400.00	45.00	1,440.00	3,840.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานภูมิทัศน์ (ปลูกต้นไม้)				87,323.00		46,045.00	133,368.00	
10	งานระบบประปาภายนอกอาคาร								
	- งานท่อพีวี ขนาด Dia. 2" (ชั้น 160 PSI)	531.00	ม.	206.00	109,386.00	75.00	39,825.00	149,211.00	
	- งานท่อพีวี ขนาด Dia. 1 1/2" (ชั้น 160 PSI)	184.00	ม.	143.00	26,312.00	50.00	9,200.00	35,512.00	
	- งานก๊อกรน้ำทองเหลือง ชนิดบรอนซ์ ขนาด Dia. 3/4"	13.00	ชุด	186.00	3,348.00	50.00	900.00	4,248.00	
	- งานข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	13,569.80	13,569.80	4,070.94	4,070.94	17,640.74	
	- งานท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด 3"คาดเหลือง	54.00	ม.	230.99	12,473.46	43.00	2,322.00	14,795.46	
	ประตูน้ำ GATE VALVE ทองเหลือง								
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด	3,434.00	6,868.00	400.00	800.00	7,668.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบประปาภายนอกอาคาร				171,957.26		57,117.94	229,075.20	

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),
 SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเวจ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา คสล.								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	1.80	ลบ.ม.	-	-	112.00	201.60	201.60	
	- ทราดยาบ	0.04	ลบ.ม.	327.10	13.08	104.00	4.16	17.24	
	- คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	1,710.28	68.41	327.00	13.08	81.49	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc ทรงกระบอก	0.50	ลบ.ม.	1,803.74	901.87	519.00	259.50	1,161.37	
	- แบบหล่อคอนกรีต	3.25	ตร.ม.	402.99	1,309.72	-	-	1,309.72	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	5.50	ตร.ม.	-	-	139.00	903.50	903.50	
	- เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	75.00	กก.	22.30	1,672.50	4.40	330.00	2,002.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	27.96	55.92	-	-	55.92	
	- เหล็กมุม+เหล็กกล่อง	5.00	ชิ้น	35.00	210.00	-	-	210.00	
	งานบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา คสล.				4,231.50		1,711.84	5,943.34	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ฟังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาขุนเข อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),
SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567
วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก								
	- บุตดิน-ถมกลับ	1.80	ลบ.ม.	-	-	112.00	201.60	201.60	
	- ทราดยาบ	0.04	ลบ.ม.	327.10	13.08	104.00	4.16	17.24	
	- คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	1,710.28	68.41	327.00	13.08	81.49	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 KSC ทรงกระบอก	0.50	ลบ.ม.	1,803.74	901.87	519.00	259.50	1,161.37	
	- แบบหล่อคอนกรีต	3.25	ตร.ม.	402.99	1,309.72	-	-	1,309.72	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	6.50	ตร.ม.	-	-	139.00	903.50	903.50	
	- เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	75.00	กก.	22.30	1,672.50	4.40	330.00	2,002.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	27.96	55.92	-	-	55.92	
	ฝาตะแกรงเหล็ก								
	- เหล็ก FB 6x50มม.	25.00	กก.	27.00	675.00	10.00	250.00	925.00	
	- เหล็ก FB 9x75 มม.	27.00	กก.	27.00	729.00	10.00	270.00	999.00	
	- ทาสีกันสนิม	1.80	ตร.ม.	43.00	77.40	30.00	54.00	131.40	
	งานบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก				5,502.90		2,285.84	7,788.74	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ฟังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตาขุนเขา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),
SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ยผจ.สน 88/2567
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวางท่อ คสล. 0.50 ม. ความลึก 1.0 เมตร ต่อ 1 เมตร (Class 3)								
	- ท่อ คสล. 0.50 ม. Class 3	1.00	ท่อน	660.00	660.00	50.00	50.00	710.00	
	- ขุดดิน-ถมกลับ	0.90	ลบ.ม.	-	-	112.00	100.80	100.80	
	- ทราดยาบ	0.03	ลบ.ม.	327.10	9.81	104.00	3.12	12.93	
	- คอนกรีตหยาบ	0.03	ลบ.ม.	1,710.28	51.31	327.00	9.81	61.12	
	- ค่าแรงไม้แบบ	0.15	ตร.ม.	-	-	139.00	20.85	20.85	
	- ไม้แบบ 50%	0.08	ตร.ม.	402.99	32.24	-	-	32.24	
	- ปูนทราย	0.01	ลบ.ม.	2,100.00	21.00	327.00	3.27	24.27	
	รวมงานวางท่อคสล.0.50 ม. ความลึก 1.0 เมตร ต่อ 1 เมตร				774.36		187.85	962.21	
	งานวางท่อ คสล. 0.50 ม. ความลึก 1.0 เมตร ต่อ 1 เมตร (Class 2)								
	- ท่อ คสล. 0.50 ม. Class 2	1.00	ท่อน	1,020.00	1,020.00	50.00	50.00	1,070.00	
	- ขุดดิน-ถมกลับ	0.90	ลบ.ม.	-	-	112.00	100.80	100.80	
	- ทราดยาบ	0.03	ลบ.ม.	327.10	9.81	104.00	3.12	12.93	
	- คอนกรีตหยาบ	0.03	ลบ.ม.	1,710.28	51.31	327.00	9.81	61.12	
	- ค่าแรงไม้แบบ	0.15	ตร.ม.	-	-	139.00	20.85	20.85	
	- ไม้แบบ 50%	0.08	ตร.ม.	402.99	32.24	-	-	32.24	
	- ปูนทราย	0.01	ลบ.ม.	2,100.00	21.00	327.00	3.27	24.27	
	รวมงานวางท่อคสล.0.50 ม. ความลึก 1.0 เมตร ต่อ 1 เมตร				1,134.36		187.85	1,322.21	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
14	งานศาลพระภูมิพร้อมฐาน คสล.								
	- ศาลพระภูมิพร้อมฐาน คสล. (ตำแหน่งก่อสร้างสามารถปรับเปลี่ยนได้- ตามความเหมาะสม ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบก่อนดำเนินการ)	1.00	ชุด	44,000.00	44,000.00	2,200.00	2,200.00	46,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง งานศาลพระภูมิพร้อมฐาน คสล.				44,000.00		2,200.00	46,200.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ฟังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 (AR 59144(A01-A18),S 61052(S01-S07),
 SN-60060(SN01-SN02), EE 60111(EE01-EE03), AR64006 , ผจ.สน 88/2567
 วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
15	งานป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.40x3.60 ม.								
	- งานดินชุดและกลบกลับ	7.00	ลบ.ม.			112.00	784.00	784.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.10	ลบ.ม.	327.10	32.71	104.00	10.40	43.11	
	- งานคอนกรีตหยาบ	3.10	ลบ.ม.	1,710.28	171.03	327.00	32.70	203.73	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (ทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.)	1.30	ลบ.ม.	1,803.74	2,344.86	519.00	674.70	3,019.56	
	- งานไม้แบบทั่วไป	2.50	ตร.ม.	402.99	1,007.48	-	-	1,007.48	
	- งานค่าแรงไม้แบบ	4.50	ตร.ม.	-	-	139.00	625.50	625.50	
	- งานตะปู	1.20	กก.	45.17	54.20	-	-	54.20	
	- งานเหล็กเสริม RB 9 SR 24	33.00	กก.	22.30	735.90	4.40	145.20	881.10	
	- งานเหล็กเสริม DB 16 SD 40	101.00	กก.	21.56	2,177.56	3.60	363.60	2,541.16	
	- งานลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	27.96	111.84	-	-	111.84	
	- งาน Anchor Bolt Dia.25 ยาว 0.50 ม.	20.00	ชุด	150.00	3,000.00	25.00	500.00	3,500.00	
	- งานเหล็กแผ่นหนา 0.10 ม.	16.50	กก.	27.00	445.50	10.00	165.00	610.50	
	- งานเหล็กแผ่นหนา 0.12 ม.	17.50	กก.	27.00	472.50	10.00	175.00	647.50	
	- งานเหล็กกล่อง 125 x 75 x 3.2 มม.	146.70	กก.	29.90	4,386.33	10.00	1,467.00	5,853.33	
	- งานเหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม.	80.20	กก.	30.70	2,462.14	10.00	802.00	3,264.14	
	- งานเหล็กกล่อง 38 x 38 x 2.3 มม.	11.30	กก.	28.20	318.66	10.00	113.00	431.66	
	- งานตราชูขันรูปูนโดยการลักขนาด 2" x 2" สวดเบอร์ 11	8.50	ตร.ม.	160.00	1,360.00	10.00	85.00	1,445.00	
	- งานสีกันสนิม สีน้ำมัน	13.60	ตร.ม.	65.00	884.00	38.00	516.80	1,400.80	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟ LED ความส่องสว่าง 100 วัตต์ 9500 ลูเมน (Daylight)	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	275.00	550.00	5,550.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า พร้อมเดินสายไฟฟ้าและงานท่อร้อยสายไฟ	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- ป้ายทางเข้าและทางออก	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง งานป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.40x3.60 ม.				27,464.71		7,009.90	34,474.61	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ฟังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุนาเว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประมาณราคาโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1๘	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								