แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานหอถัง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**26,000.00**	
2	**ถังน้ำใสและหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปา**		**รวม**					**2,486,812.38**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,049,342.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:41

งานหรือกลุ่มงาน งานหอถัง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานฐานรองรับถังบรรจุน้ำประปาผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสด้วยระบบขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. จำนวน 2 ใบ**		**รวม**					**206,530.43**	
4	**ชุดถังกรองแยกสาร**		**รวม**					**330,000.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**3,049,342.81**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,049,342.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานวางผัง ปรับพื้นที่	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานเจาะสำรวจการรับ นน.ของดิน โดยวิธี BORING TEST	1.000	งาน	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	
2	**ถังน้ำใสและหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปา**								
	- หอถังเหล็กทรงเชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 30 เมตร	1.000	ใบ	495,000.00	495,000.00	130,000.00	130,000.00	625,000.00	
	- งานฐานรองรับ คสล. ขนาด 4.20 × 4.20 ม. หนา 0.55 เมตร ตามแบบกำหนด	1.000	ฐาน	111,812.38	111,812.38	0.00	0.00	111,812.38	
	- ค่าขนส่ง และค่ารถเครน ติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบรรจุน้ำประปา Water take CapAcity (แผ่นพาเนล GRP) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. พร้อมบันไดขึ้น	2.000	ใบ	850,000.00	1,700,000.00	15,000.00	30,000.00	1,730,000.00	
	รวมค่าถังน้ำใสและหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปา	-	-	1,456,812.38	2,306,812.38	165,000.00	180,000.00	2,486,812.38	
3	**งานฐานรองรับถังบรรจุน้ำประปาผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสด้วยระบบขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. จำนวน 2 ใบ**								
	- ทรายหยาบ	6.000	ลบ.ม.	630.85	3,785.10	112.00	672.00	4,457.10	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 เมตร	6.000	ลบ.ม.	1,622.98	9,737.88	427.00	2,562.00	12,299.88	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.ทรงลูกบาศก์ หนา 0.35 เมตร	35.000	ลบ.ม.	1,693.02	59,255.70	467.00	16,345.00	75,600.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.ทรงลูกบาศก์ (แท่งรองรับถัง 0.30×0.50 ม.)	5.000	ลบ.ม.	1,693.02	8,465.10	467.00	2,335.00	10,800.10	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	15.000	ตร.ม.	470.73	7,060.95	163.00	2,445.00	9,505.95	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	.330	ตัน	21,163.82	6,984.06	4,900.00	1,617.00	8,601.06	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม.	3.036	ตัน	23,504.68	71,360.20	3,900.00	11,840.40	83,200.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	60.000	กก.	31.51	1,890.60	0.00	0.00	1,890.60	
	- ตะปู	4.000	กก.	43.61	174.44	0.00	0.00	174.44	
	รวมค่างานฐานรองรับถังบรรจุน้ำประปาผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสด้วยระบบขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. จำนวน 2 ใบ	-	-	50,854.22	168,714.03	10,436.00	37,816.40	206,530.43	
4	**ชุดถังกรองแยกสาร**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดถังกรองแยกสาร ธาตุเหล็กและแมงกานีสและหินปูน ถังเหล็ก ขนาด Ø 1.10 เมตร สูง 1.25 เมตร พร้อมเติมสารตามข้อกำหนด พร้อมก่อสร้างฐานรองรับ คสล. ขนาด 2.00 × 2.00 ม. หนา 0.25 เมตร	1.000	ชุด	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	
	รวมค่าชุดถังกรองแยกสาร	-	-	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**3,049,342.81**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานบ่อบาดาล

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานบ่อบาดาล**		**รวม**					**253,808.96**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**253,808.96**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 253,808.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานบ่อบาดาล**								
	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด Dia 150 มม. ลึก 60 - 80 พร้อมลงปลอก Pvc ชั้น 13.5	70.000	ม.	2,300.00	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
	- สูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลตามกำหนด	1.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- ท่อเหล็ก GS ชั้น ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร ดูดน้ำในบ่อ (ดูดปั้มน้ำ) พร้อมตัดข้อต่อ (ท่อนละ 3 เมตร)	8.670	ท่อน	980.00	8,496.60	150.00	1,300.50	9,797.10	
	- ติดตั้งชุดปิดปากบ่อบาดาล ขนาด 150 มม. ชนิด PVC	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- อุปกรณ์ ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Circuit breaker DC)	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- อุปกรณ์ ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (Circuit breaker AC)	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge protechtion)	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระแสเกิน (DC Fuse)	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- อุปกรณ์เลือกการทำงาน	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมการไหล	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ชุดสายไฟ และอุปกรณ์เสริมประกอบทั้งระบบ	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ลวดสลิง ขนาด 10 มม	80.000	ม.	40.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	1.000	งาน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- คอนกรีตชานบ่อบาดาล 210 ksc	1.000	งาน	2,144.86	2,144.86	467.00	467.00	2,611.86	
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมช 4 มม @ 0.20 ม.	1.000	งาน	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- สำรวจบ่อบาดาล	1.000	งาน	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	
	รวมค่างานบ่อบาดาล	-	-	15,664.86	185,041.46	67,617.00	68,767.50	253,808.96	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**253,808.96**	

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานโรงสูบและประสานระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโรงสูบและประสานระบบ**		**รวม**					**111,612.90**	
2	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**158,208.00**	
3	**งานรั้วล้อมแผงโซล่าเซล**		**รวม**					**58,976.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 387,257.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:42

งานหรือกลุ่มงาน งานโรงสูบและประสานระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานโครงรับแผงโซล่าเซล**		**รวม**					**58,460.35**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**387,257.25**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 387,257.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโรงสูบและประสานระบบ**								
	- งานปรับพื้นที่	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานดินขุด ถมกลับ	1.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	271.50	271.50	
	- ทรายหยาบ	1.100	ลบ.ม.	630.85	693.93	112.00	123.20	817.13	
	- คอนกรีตหยาบ	.100	ลบ.ม.	1,622.98	162.29	427.00	42.70	204.99	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.ทรงลูกบาศก์	2.500	ลบ.ม.	1,693.02	4,232.55	467.00	1,167.50	5,400.05	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.000	ตร.ม.	470.73	1,412.19	163.00	489.00	1,901.19	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	.028	ตัน	23,259.24	651.25	4,900.00	137.20	788.45	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม.	.012	ตัน	23,504.68	282.05	3,900.00	46.80	328.85	
	- เหล็กตะแรง Wirmesh ลวดขนาด 4.00 มม. #0.20 ม.	21.000	ตร.ม.	33.00	693.00	6.00	126.00	819.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	31.51	31.51	0.00	0.00	31.51	

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **แบบ ปร.1**

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	1.000	กก.	43.61	43.61	0.00	0.00	43.61	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	2.000	ท่อน	1,450.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	3.000	ท่อน	850.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	
	- เหล็กกล่อง [] ขนาด 2×1 นิ้ว หนา 1.6 มม. ยาว 6.00 ม.	12.000	ท่อน	320.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- ลวดตาข่ายตาขนาด 2 นิ้ว ลวด 3 มม. พร้องโครงเหล็ก	15.000	ตร.ม.	400.00	6,000.00	50.00	750.00	6,750.00	
	- แผ่นเมลทัลชีลหนา 0.30 มม.	20.160	ตร.ม.	260.00	5,241.60	72.00	1,451.52	6,693.12	
	- ครอบสันแผ่นเมลทัลชีล	18.500	ม.	260.00	4,810.00	51.00	943.50	5,753.50	
	- ผนังแผ่น Isowall หนา 2 นิ้ว	32.000	ตร.ม.	980.00	31,360.00	150.00	4,800.00	36,160.00	
	- วัสดุประกอบติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรูยึดแผ่น	1.000	งาน	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- เหล็ก J-Bolt ขนาด 16 มม. ยาว 0.40 เมตร	16.000	อัน	180.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. เจาะรู ขนาด 6 x 6 นิ้ว	8.000	แผ่น	110.00	880.00	0.00	0.00	880.00	
	- ค่าแรงประกอบโครง รวมวัสดุ อุปกรณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมค่างานโรงสูบและประสานระบบ	-	-	56,699.62	69,263.98	42,479.00	42,348.92	111,612.90	
2	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- ตู้คอนโทรล คอมบายเดอบล๊อก พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ทั้งหมด	2.000	ใบ	45,000.00	90,000.00	1,000.00	2,000.00	92,000.00	
	- ท่อร้อยวายขาว 20 mm.	25.000	เส้น	36.00	900.00	24.00	600.00	1,500.00	
	- หน้าจานขนาด 3 นิ้ว เกลียวใน	6.000	ตัว	538.00	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฟุตวาล์วขนาด 3 นิ้ว ชนิดหน้างาน	1.000	ตัว	1,538.00	1,538.00	0.00	0.00	1,538.00	
	- ประตูน้ำทองเหลืองแบบเกลียวใน ขนาด 3 นิ้ว	2.000	ตัว	5,270.00	10,540.00	0.00	0.00	10,540.00	
	- เชควาวล์ทองเหลืองชนิดเกลียวใน ขนาด 3 นิ้ว	2.000	ตัว	2,461.00	4,922.00	0.00	0.00	4,922.00	
	- สามทางหน้าจานเหล็กหล่อขนาด 3 นิ้ว	3.000	ตัว	2,550.00	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	
	- ยางรองแท่นปั้ม ขนาด 3 แรงม้า	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ท่อ HDPE ขนาด 1/2 นิ้ว เกลียวนอก	4.000	ตัว	120.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- สามทางขนาด 1/2 นิ้ว เกลียวใน	4.000	ตัว	35.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- สกรูน็อต ขนาด 16 มม. 3 นิ้ว	64.000	ตัว	28.00	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	
	- ข้องอ 90 ท่อ GS ขนาด 3 นิ้ว คาดฟ้า	1.000	เหมาจ่าย	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง รวมวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	60,494.00	125,608.00	31,024.00	32,600.00	158,208.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานรั้วล้อมแผงโซล่าเซล**								
	- เสาคสล.สำเร็จรูป ขนาด 0.10 x0.10 ยาว 2 เมตร	16.000	ต้น	300.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ท่อเหล็ก Ø ขนาด 1¼× หนา 2 มม. ยาว 6.00 ม.	22.000	เส้น	458.00	10,076.00	0.00	0.00	10,076.00	
	- ลวดตาข่ายตา ขนาด 1½ ลวดเบอร์ 11 สูง 0.80 ม.	50.000	ตร.ม.	210.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 60 x 100 มม. หนา 6 มม.	12.000	ตัว	300.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- งานสีน้ำมัน	1.000	เหมาจ่าย	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ค่าแรงประกอบพร้อมติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- ประตูทางเข้า พร้อมอุปกรณ์	1.000	บาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานรั้วล้อมแผงโซล่าเซล	-	-	11,268.00	38,976.00	20,000.00	20,000.00	58,976.00	
4	**งานโครงรับแผงโซล่าเซล**								
	- เหล็ก [100 ×50 × 20 × 3.2 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	10.000	ท่อน	1,149.53	11,495.30	0.00	0.00	11,495.30	
	- เหล็ก [75 ×45 × 15 × 2.3 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	10.000	ท่อน	593.46	5,934.60	0.00	0.00	5,934.60	
	- เหล็ก Bolt 19 มม.	32.000	ตัว	120.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- เหล็กแผ่น 30 × 30 × 9 มม.	12.000	แผ่น	250.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ตอม่อ คสล. ตามแบบ	12.000	ต้น	800.00	9,600.00	200.00	2,400.00	12,000.00	
	- คอนกรีตพื้น หนา 0.10 ม. ขนาด 4.00 x 10.00 เมตร	5.000	ลบ.ม.	1,693.02	8,465.10	467.00	2,335.00	10,800.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ตาขนาด 0.20 x 0.20 ม. ลวด 4 มม.	40.000	ตร.ม.	33.00	1,320.00	6.00	240.00	1,560.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. ๑ 0.20 ม.	.065	ตัน	23,259.24	1,511.85	4,900.00	318.50	1,830.35	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครง	1.000	งาน	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมค่างานโครงรับแผงโซล่าเซล	-	-	27,898.25	45,166.85	13,573.00	13,293.50	58,460.35	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**387,257.25**	

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบท่อจ่ายน้ำ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**1,457,418.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,457,418.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,457,418.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อ FR-HDPE ผนัง 2 ชั้นชนิดกันลามไฟ PE 100 PN8 ขนาด 110 มม. (4 นิ้ว) ตามมาตรฐาน มอก. 982-2556 พร้อมฝั่งกลบ	1,000.000	ม.	340.00	340,000.00	154.00	154,000.00	494,000.00	
	- ท่อ FR-HDPE ผนัง 2 ชั้นชนิดกันลามไฟ PE 100 PN8 ขนาด 90 มม. (3 นิ้ว) ตามมาตรฐาน มอก. 982-2556 พร้อมฝั่งกลบ	1,000.000	ม.	226.00	226,000.00	123.00	123,000.00	349,000.00	
	- ท่อ FR-HDPE ผนัง 2 ชั้นชนิดกันลามไฟ PE 100 PN8 ขนาด 63 มม. (2 นิ้ว) ตามมาตรฐาน มอก. 982-2556 พร้อมฝั่งกลบ	1,000.000	ม.	136.00	136,000.00	77.00	77,000.00	213,000.00	
	- รัดแยกสำหรับท่อ HDPE dia 110 mm. x ½ "	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	120.00	600.00	2,350.00	
	- รัดแยกสำหรับท่อ HDPE dia 90 mm. x ½ "	10.000	ชุด	250.00	2,500.00	120.00	1,200.00	3,700.00	
	- รัดแยกสำหรับท่อ HDPE dia 63 mm. x ½ "	65.000	ชุด	150.00	9,750.00	120.00	7,800.00	17,550.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อ บนดินหน้าจาน dia 110 mm. อุปรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	5,000.00	25,000.00	200.00	1,000.00	26,000.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อ บนดินหน้าจาน dia 90 mm. อุปรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	4,200.00	21,000.00	200.00	1,000.00	22,000.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อ บนดินหน้าจาน dia 63 mm. อุปรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	3,600.00	18,000.00	200.00	1,000.00	19,000.00	
	- วัสดุข้อต่อต่งๆ, ข้องอต่างๆ,อุปกรณ์ในการต่อท่อ HDPE PE100	1.000	งาน	40,000.00	40,000.00	15,500.00	15,500.00	55,500.00	
	- ประสานท่อ (ใหม่) กับมาตรเดี่ยว dia 1/2" นิ้ว	80.000	จุด	250.00	20,000.00	200.00	16,000.00	36,000.00	
	- มาตรวัดน้ำ dia 1/2" นิ้ว	80.000	ตัว	650.00	52,000.00	200.00	16,000.00	68,000.00	
	- งานประสานระบบท่อ HDPE เข้ากับระบบจ่ายเดิม	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	- มาตรวัดน้ำ dia 4" นิ้ว พร้อมหน้าจาน	1.000	ชุด	14,500.00	14,500.00	1,500.00	1,500.00	16,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งหน้าจาน 2 ด้าน dia 4" นิ้ว	1.000	ตัว	3,200.00	3,200.00	1,150.00	1,150.00	4,350.00	
	- น๊อตสกรู 5/8" ยาว 3" นิ้ว	16.000	ตัว	28.00	448.00	0.00	0.00	448.00	
	- งานตัดถนนคอนกรีต (ขนทิ้ง)	98.000	ม.	0.00	0.00	70.00	6,860.00	6,860.00	
	- งานเทคอนกรีตคืนสภาพ+เหล็กไวซ์เทช+ทรายรองพื้นหนา 0.15 ม.	98.000	ตร.ม.	550.00	53,900.00	120.00	11,760.00	65,660.00	
	- งานเชื่อมต่อท่อ HDPE พร้อมวัสดุอุปกรณ์	1.000	งาน	30,000.00	30,000.00	8,000.00	8,000.00	38,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	118,430.00	1,009,048.00	33,054.00	448,370.00	1,457,418.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,457,418.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ประสานงานระบบกรอง**		**รวม**					**352,270.60**	
2	**งานระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม(โรงสูบ)**		**รวม**					**437,048.00**	
3	**อุปกรณ์ติดตั้งชุดเติมสารเคมี**		**รวม**					**21,843.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,067,461.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:44

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**ชุดเติมสารเคมีระบบตะกอน**		**รวม**					**256,300.00**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**1,067,461.60**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,067,461.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ประสานงานระบบกรอง**								
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	- ชุดเก็บตัวอย่างน้ำ	1.000	งาน	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	- Static Mixer ท่อสแตนเลส Ø 2" (หน้าแปลน Ø 2") เครื่องกวนเร็วในเส้นท่อ	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
	- วายสแตนเนอร์เหล็กหล่อ (แบบหน้าแปลน) Ø 2"	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00	
	- Butterfly Valve Ø 2"	6.000	อัน	6,500.00	39,000.00	500.00	3,000.00	42,000.00	
	- Butterfly Valve Ø 3"	6.000	อัน	7,800.00	46,800.00	500.00	3,000.00	49,800.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ กาวทาท่อ ข้อต่อ	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	- Check valve Ø 2"	1.000	อัน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าแปลนเหล็ก เกลียวใน 10K ขนาด 100 มม (พร้อมน็อต,ประเก็นยาง,แหวน)	10.000	อัน	1,800.00	18,000.00	200.00	2,000.00	20,000.00	
	- หน้าแปลนเหล็ก เกลียวใน 10K ขนาด 50 มม (พร้อมน็อต,ประเก็นยาง,แหวน)	16.000	อัน	1,500.00	24,000.00	200.00	3,200.00	27,200.00	
	- รัดแยกขนาด 2" ออก ½" พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00	
	- ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 4"	6.000	ท่อน	717.76	4,306.56	0.00	0.00	4,306.56	
	- ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 2"	6.000	ท่อน	201.87	1,211.22	0.00	0.00	1,211.22	
	- ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด ½"	6.000	ท่อน	50.47	302.82	0.00	0.00	302.82	
	- วาล์วไฟฟ้าระบายตะกอนขนาด 2 นิ้ว	4.000	ตัว	25,000.00	100,000.00	1,500.00	6,000.00	106,000.00	
	- วาล์วไฟฟ้าระบายตะกอนขนาด 3 นิ้ว	2.000	ตัว	28,000.00	56,000.00	1,500.00	3,000.00	59,000.00	
	- วัสดุ อุปกรณ์ ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ กาวทาท่อ	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่าประสานงานระบบกรอง	-	-	109,520.10	327,920.60	8,450.00	24,350.00	352,270.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม(โรงสูบ)**								
	- ตู้ควบคุมระบบคอนโทรล แบบกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ (คุมระบบปั้มจ่ายเคมี)	1.000	ใบ	180,000.00	180,000.00	2,000.00	2,000.00	182,000.00	
	- CONTROL WIRE H05V-K 1mm	20.000	ม.	14.00	280.00	5.00	100.00	380.00	
	- ท่อ pvc 1/2"	25.000	ม.	20.00	500.00	15.00	375.00	875.00	
	- POWER WIRE vct 3x1.5 sqmm	215.000	ม.	40.00	8,600.00	12.00	2,580.00	11,180.00	
	- ตู้ CONSUMER 4 ช่อง กันดูดเมน 50 A (ระบบไฟฟ้าอาคาร)	1.000	ใบ	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	- สวิทช์ ทางเดี่ยว WEG5001K	5.000	ตัว	60.00	300.00	80.00	400.00	700.00	
	- เต้ารับกราวด์ คู่ WEG15929K	2.000	ตัว	150.00	300.00	265.00	530.00	830.00	
	- หลอด LED 1 x 36W	3.000	ชุด	360.00	1,080.00	115.00	345.00	1,425.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **แบบ ปร.1**

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุด SET LED T8 2 x 36W แสงขาว	2.000	ชุด	675.00	1,350.00	150.00	300.00	1,650.00	
	- สายไฟ THW 25 Sq.mm. (ยาว 100 ม./ม้วน ไฟเมน)	3.000	ม้วน	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- สายไฟ THW 10 Sq.mm. ดำ	80.000	ม.	35.25	2,820.00	16.00	1,280.00	4,100.00	
	- สายไฟTHW 1.5 Sq.mm.	150.000	ม.	5.50	825.00	5.00	750.00	1,575.00	
	- สายไฟTHW 2.5 Sq.mm.	20.000	ม.	8.15	163.00	7.00	140.00	303.00	
	- สายไฟTHW 16 Sq.mm.	450.000	ม.	75.00	33,750.00	21.00	9,450.00	43,200.00	
	- ท่อร้อยวายขาว 20 mm.	25.000	เส้น	36.00	900.00	10.00	250.00	1,150.00	
	- วัสดุ อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	
	- STUB-END HDPE ขนาด 110 มม.PN6 PE100 (พร้อมน็อต,ประเก็นยาง,แหวน)	2.000	ตัว	1,600.00	3,200.00	200.00	400.00	3,600.00	
	- ข้องอ 90 ท่อ GS ขนาด 100 มม.คาดฟ้า	6.000	ตัว	960.00	5,760.00	200.00	1,200.00	6,960.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าจานเชื่อม ขนาด 100 มม (พร้อมน็อต,ประเก็นยาง,แหวน)	2.000	ตัว	960.00	1,920.00	200.00	400.00	2,320.00	
	- ฟุตวาล์วขนาด 100 มม ชนิดหน้างาน	2.000	ตัว	4,550.00	9,100.00	500.00	1,000.00	10,100.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อ บนดิน ขนาด 100 มม	1.000	ตัว	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00	
	- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA. พร้อมระบบเชื่อมต่อและตรวจสอบ	1.000	งาน	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม(โรงสูบ)	-	-	346,048.90	412,348.00	7,001.00	24,700.00	437,048.00	
3	**อุปกรณ์ติดตั้งชุดเติมสารเคมี**								
	- ท่อ uPVC Ø 1/2"(13.5)	20.000	ม.	120.00	2,400.00	30.00	600.00	3,000.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	งาน	720.00	720.00	216.00	216.00	936.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	งาน	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ก็อกน้ำ Ø 3/4"	1.000	อัน	177.00	177.00	25.00	25.00	202.00	
	- สายยางอ่อนแบบถัก	5.000	ม.	50.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- เข็มขัดรัดสายยางอ่อน	3.000	อัน	35.00	105.00	0.00	0.00	105.00	
	- Ball Valveu uPVC Ø 1/2"	3.000	อัน	1,200.00	3,600.00	200.00	600.00	4,200.00	
	- ยูเนี่ยน uPVC Ø 1"	6.000	อัน	85.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
	- สวิงเช็ควาล์ว upvc Ø 1/2"	3.000	อัน	1,600.00	4,800.00	200.00	600.00	5,400.00	
	รวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งชุดเติมสารเคมี	-	-	9,227.00	17,802.00	2,671.00	4,041.00	21,843.00	
4	**ชุดเติมสารเคมีระบบตะกอน**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังผสมเคมีสำหรับเคมี(คลอรีน,PAC,Polymer)ขนาด	4.000	ใบ	6,500.00	26,000.00	500.00	2,000.00	28,000.00	
	- ชุดมอเตอร์พร้อมใบกวน เกียร์ทดรอบ 150 รอบต่อนาที ใช้กับถัง 500 ลิตร	2.000	เครื่อง	28,500.00	57,000.00	1,500.00	3,000.00	60,000.00	
	- ปั๊มเติมสารเคมี (คลอรีน,PAC,Polymer)	4.000	เครื่อง	22,800.00	91,200.00	1,500.00	6,000.00	97,200.00	
	- คลอรีนผง 70% (40 Kg/ถัง)	2.000	ถัง	3,600.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- PAC ผง (25 Kg/กระสอบ)	20.000	กระสอบ	920.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
	- Polymer (25 Kg/กระสอบ)	4.000	กระสอบ	6,500.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- ฐานรองรับถังผสมสารเคมี support	3.000	ชุด	6,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
	รวมค่าชุดเติมสารเคมีระบบตะกอน	-	-	75,320.00	245,300.00	3,500.00	11,000.00	256,300.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,067,461.60**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ถังผลิตน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ (Automatic surface water treated tank) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020009 กำลังผลิตที่ 10 ลบ.ม./ชั่วโมง**								

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.1 ถังผลิตน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ(Automaticsurface watertreatedtank)กำลังผลิตที่10ลบ.ม./ชั่วโมง	1.000	บาท	880,000.00	880,000.00	25,000.00	25,000.00	905,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าถังผลิตน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ (Automatic surface water treated tank) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020009 กำลังผลิตที่ 10 ลบ.ม./ชั่วโมง	-	-		880,000.00		25,000.00	905,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**ชุดสูบน้ำดิบพร้อมแผงเซลแสงอาทิตย์และชุดควบคุม** 2.1 แผงโซล่าเซลล์ขนาด600วัตต์/แผงหรือกำลังไฟรวมไม่น้อยกว่า9,600วัตต์ตามมาตรฐานมอก.	16.000	บาท	13,800.00	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 เครื่องวัดอัตราการไหลชนิดMagneticflowmeterขนาด50mm	1.000	บาท	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	2.3 เครื่องสูบน้ำดีขึ้นหอถังเหล็กขนาด5แรงม้า2200วัตต์220V(AC/DC)ระยะส่งไม่น้อยกว่า30เมตร	2.000	บาท	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 ปั๊มน้ำใต้ดินโซล่าเซลล์ขนาด3,000วัตต์ท่อ2นิ้วมอเตอร์บัสเลสAC/DCใช้งาน2ระบบมีMaxHeadได้100เมตร	2.000	บาท	42,000.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
	2.5 เครื่องแปลงอินเวอร์เตอร์สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์Inverter Solarขนาด5.5Kw220V3Input(AC/DC)	2.000	บาท	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าชุดสูบน้ำดิบพร้อมแผงเซลแสงอาทิตย์และชุดควบคุม	-	-		584,800.00		0.00	584,800.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				**1,464,800.00**		**25,000.00**	**1,489,800.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบวัสดุเหล็กเสริม	4,120.000	บาท	0.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			**0.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าทดสอบเหล็ก RB6 RB9 RB12 DB12 DB16 ทดสอบลูกปูน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1		0.00	
	รวมค่าใช้จ่าย		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

(รวยไชย ชัยสุริยา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปริตตะ ปานวุ่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จีระศักดิ์ ใจกระจ่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานหอถัง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานหอถัง**	**3,049,342.81**	**1.2984**	**3,959,266.70**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**3,959,266.70**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,959,266.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:45

งานหรือกลุ่มงาน งานหอถัง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**3,959,266.70**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,959,266.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:45

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานบ่อบาดาล

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานบ่อบาดาล**	**253,808.96**	**1.2984**	**329,545.55**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**329,545.55**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 329,545.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:46

งานหรือกลุ่มงาน งานบ่อบาดาล

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**329,545.55**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 329,545.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:46

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานโรงสูบและประสานระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโรงสูบและประสานระบบ**	**387,257.25**	**1.2984**	**502,814.81**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**502,814.81**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 502,814.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:47

งานหรือกลุ่มงาน งานโรงสูบและประสานระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**502,814.81**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 502,814.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:47

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบท่อจ่ายน้ำ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบท่อจ่ายน้ำ**	**1,457,418.00**	**1.2984**	**1,892,311.53**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,892,311.53**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,892,311.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:47

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบท่อจ่ายน้ำ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,892,311.53**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,892,311.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:47

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบ**	**1,067,461.60**	**1.2984**	**1,385,992.14**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,385,992.14**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,385,992.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:48

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,385,992.14**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,385,992.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

รวยไชย ชัยสุริยา
(รวยไชย ชัยสุริยา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริตตะ ปานวุ่น
(ปริตตะ ปานวุ่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จีระศักดิ์ ใจกระจ่าง
(จีระศักดิ์ ใจกระจ่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รวยไชย ชัยสุริยา
03 พฤศจิกายน 2569 10:09:48

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:48

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	ถังผลิตน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ (Automatic surface water treated tank) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020009 กำลังผลิตที่ 10 ลบ.ม./ชั่วโมง	880,000.00	0.00	880,000.00	25,000.00	1,750.00	26,750.00	905,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		880,000.00	0.00	880,000.00	25,000.00	1,750.00	26,750.00	905,000.00	

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:41

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
2	ชุดสูบน้ำดิบพร้อมแผงเซลแสงอาทิตย์และชุดควบคุม	584,800.00	40,936.00	625,736.00	0.00	0.00	0.00	625,736.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		1,464,800.00	40,936.00	1,505,736.00	25,000.00	1,750.00	26,750.00	1,530,736.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

(รวยไชย ชัยสุริยา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปริตตะ ปานวุ่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จีระศักดิ์ ใจกระจ่าง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:41

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

รวยไชย ชัยสุริยา
(รวยไชย ชัยสุริยา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริตตะ ปานวุ่น
(ปริตตะ ปานวุ่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จีระศักดิ์ ใจกระจ่าง
(จีระศักดิ์ ใจกระจ่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รวยไชย ชัยสุริยา
03 พฤศจิกายน 2569 10:09:48

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานหอถัง จำนวน 1 หลังละ 3,959,266.70 บาท**	**3,959,266.70**	
2	**งานบ่อบาดาล จำนวน 2.000 หลังละ 329,545.55 บาท**	**659,091.10**	
3	**งานโรงสูบและประสานระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 502,814.81 บาท**	**502,814.81**	
4	**งานระบบท่อจ่ายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 1,892,311.53 บาท**	**1,892,311.53**	
5	**งานระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 1,385,992.14 บาท**	**1,385,992.14**	
6	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**1,530,736.00**	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนซาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

สรุป			
	ราคากลาง	**9,930,212.28**	
	ราคากลาง (..... เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสองร้อยสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์ .....)		

รวยไชย ชัยสุริยา

03 พฤศจิกายน 2569 10:09:54

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านควนชาง (ตัวบน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2569

รวยไชย ชัยสุริยา
(รวยไชย ชัยสุริยา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริตตะ ปานวุ่น
(ปริตตะ ปานวุ่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จีระศักดิ์ ใจกระจ่าง
(จีระศักดิ์ ใจกระจ่าง)
กรรมการกำหนดราคากลาง