แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่นโดยวิธี Asphalt Overlay พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านคลองบางหลวง - บ้านคลองถ้ำตะบัน (ปท.ถ 1-0009) ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,930 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,440 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. รื้อพื้นทางเดิม							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	3,200.000	70.17	224,544.00	1.3037	91.48	292,738.01
2	1.2 ขุดรื้อคันทางเดิม	ลบ.ม.	1,600.000	21.28	34,048.00	1.3037	27.74	44,388.37
3	1.3 บดอัดแน่นวัสดุคันทางเดิม	ลบ.ม.	800.000	45.49	36,392.00	1.3037	59.30	47,444.25
	2. วัสดุรองพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
4	2.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	800.000	734.74	587,792.00	1.3037	957.88	766,304.43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่นโดยวิธี Asphalt Overlay พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านคลองบางหลวง - บ้านคลองถ้ำตะบัน (ปท.ถ 1-0009) ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,930 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,440 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
5	2.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	160.000	752.77	120,443.20	1.3037	981.38	157,021.79
	3. ผิวจราจรคอนกรีต							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6	3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,200.000	472.83	1,513,056.00	1.3037	616.42	1,972,571.10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่นโดยวิธี Asphalt Overlay พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านคลองบางหลวง - บ้านคลองถ้ำตะบัน (ปท.ถ 1-0009) ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,930 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,440 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.1.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	88.000	81.04	7,131.52	1.3037	105.65	9,297.36
8	3.1.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	16.000	181.75	2,908.00	1.3037	236.94	3,791.15
9	3.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	240.000	64.92	15,580.80	1.3037	84.63	20,312.68
	4. ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต							
	4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
10	4.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	15,440.000	14.49	223,725.60	1.3037	18.89	291,671.06
	4.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่นโดยวิธี Asphalt Overlay พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านคลองบางหลวง - บ้านคลองถ้ำตะบัน (ปท.ถ 1-0009) ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,930 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,440 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	4.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	15,440.000	270.13	4,170,807.20	1.3037	352.16	5,437,481.34
	5. วัสดุไหล่ทาง							
	5.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	5.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
12	5.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	40.000	623.14	24,925.60	1.3037	812.38	32,495.50
	6. สีเทอร์โมพลาสติก							
13	6.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	651.380	250.00	162,845.00	1.3037	325.92	212,301.02
14	6.2 RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	21.000	400.00	8,400.00	1.3037	521.48	10,951.08
	7. ป้ายจราจร							
15	7.1 ป้ายเตือน ต-4	ป้าย	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3037	3,885.02	7,770.05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่นโดยวิธี Asphalt Overlay พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านคลองบางหลวง - บ้านคลองถ้ำตะบัน (ปท.ถ 1-0009) ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,930 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,440 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	7.2 ป้าย ต-3	ป้าย	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3037	3,885.02	7,770.05
17	7.3 ป้ายบังคับ บ-4	ป้าย	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3037	3,885.02	7,770.05
18	7.4 สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	2.000	14,280.00	28,560.00	1.3037	18,616.83	37,233.67
	8. วางท่อระบายน้ำ							
19	8.1 บ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม.	บ่อ	108.000	12,678.11	1,369,235.88	1.3037	16,528.45	1,785,072.81
20	8.2 ท่อระบายน้ำขนาด 0.60 ม.	บาท/ท่อน	1,977.000	1,562.55	3,089,161.35	1.3037	2,037.09	4,027,339.65
							รวมราคากลาง	15,171,725.42

ธวัช ปานสาคร

19 มีนาคม 2569 15:19:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่นโดยวิธี Asphalt Overlay พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านคลองบางหลวง - บ้านคลองถ้ำตะบัน (ปท.ถ 1-0009) ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,930 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,440 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ธวัช ปานสาคร

(ธวัช ปานสาคร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หญิง จารวี ขาวขำ

(หญิง จารวี ขาวขำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพรัตน เปี่ยมพูล

(ไพรัตน เปี่ยมพูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัช ปานสาคร

19 มีนาคม 2569