

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบ มข.๒๕๒๗) คลองวังหั่ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาหินแท่น ตำบลวังหั่ว อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบ มข.๒๕๒๗) คลองวังหั่ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาหินแท่น ตำบลวังหั่ว อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหั่ว / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหั่ว

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบ มข.2527) ขนาดกว้าง 10.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร								
1.1	งานดินขุด	50.000	ลบ.ม.	125.00	6,250.00	1.3392	167.40	8,370.00	
1.2	งานคอนกรีตผสมเสร็จทรงลูกบาศก์ 210 กก.	80.000	ลบ.ม.	2,112.15	168,972.00	1.3392	2,828.59	226,287.30	
1.3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	.044	ตัน	25,117.85	1,105.18	1.3392	33,637.82	1,480.05	
1.4	เหล็ก DB Ø 12 มม.	4.662	ตัน	21,310.75	99,350.71	1.3392	28,539.35	133,050.47	
1.5	ลวดผูกเหล็ก	105.000	กก.	56.85	5,969.25	1.3392	76.13	7,994.01	
1.6	ตะปู 3 นิ้ว	36.000	กก.	45.79	1,648.44	1.3392	61.32	2,207.59	
1.7	ไม้เนื้อแข็ง 1 1	32.319	ลบ.ฟ.	1,285.00	41,529.91	1.3392	1,720.87	55,616.85	
1.8	ไม้แบบ 1" x 8" x 4.00 ม.	29.184	ลบ.ฟ.	514.02	15,001.15	1.3392	688.37	20,089.54	
1.9	ไม้คร่าว 1 1	28.728	ลบ.ฟ.	448.60	12,887.38	1.3392	600.76	17,258.77	
1.10	เรียงหินใหญ่ยาวแนว	60.000	ลบ.ม.	650.00	39,000.00	1.3392	870.48	52,228.80	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบ มข.๒๕๒๗) คลองวังหั่ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาหินแท่น ตำบลวังหั่ว อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบ มข.๒๕๒๗) คลองวังหั่ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาหินแท่น ตำบลวังหั่ว อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหั่ว / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหั่ว

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.11	ไม้อัดหนา 10 มม.	30.000	แผ่น	485.00	14,550.00	1.3392	649.51	19,485.36	
1.12	ค่าแรง	1.000	งาน	150,000.00	150,000.00	1.3392	200,880.00	200,880.00	
1.13	งานคันดินกันน้ำพร้อมก่อสร้างทางเบี่ยงน้ำ	1.000	งาน	20,000.00	20,000.00	1.3392	26,784.00	26,784.00	
1.14	งานสะพานข้ามฝาย	10.000	เมตร	5,000.00	50,000.00	1.3392	6,696.00	66,960.00	
1.15	ค่าจ้างรถขุดกลบดินผนังข้างฝาย	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	1.3392	20,088.00	20,088.00	
1.16	ประตุน้ำเหล็กระบายทราย	2.000	บาน	80,000.00	160,000.00	1.3392	107,136.00	214,272.00	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					801,264.02	รวมราคากลางทั้งสิ้น			
								1,073,052.74	

ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสามพันห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบ มข.๒๕๒๗) คลองวังหว่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาหินแท่น ตำบลวังหว่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบ มข.๒๕๒๗) คลองวังหว่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาหินแท่น ตำบลวังหว่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว่า / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว่า



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบ มข.๒๕๒๗) คลองวังหั่ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาหินแท่น ตำบลวังหั่ว อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบ มข.๒๕๒๗) คลองวังหั่ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาหินแท่น ตำบลวังหั่ว อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหั่ว / องค์การบริหารส่วนตำบลวังหั่ว

จิรัตน์ บุตรแก้ว
(จิรัตน์ บุตรแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมานมิตร สุวรรณฉวี
(สมานมิตร สุวรรณฉวี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วัลลภ นาสมใจ
(วัลลภ นาสมใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง