

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการ :

งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร SMEs ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

### ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

สำนักบริการกลาง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

### ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ..... ๓,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) .....

### ๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร SMEs .....

### ๕. ราคากลางคำนวณ ณ ..... ๐ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๘ .....

เป็นเงิน : ..... ๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) .....

(ถ้ามีราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการย่อย ให้ระบุราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการย่อยด้วย)

### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

(บัญชีประมาณการราคากลางอื่นๆ.....)

### ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :

๗.๑ นายไพศาล เรืองโชติ

๗.๒ นายสรพงษ์ คงแจ้ง

๗.๓ นายธนตร สู่เพื่อน

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ .....

งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร SMEs ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

เจ้าของโครงการ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว.

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 2

ธันวาคม

พ.ศ.2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้างงานทางเดินเชื่อมอาคาร	3,797,958.03	
สรุป	รวมราคางานก่อสร้าง	3,797,958.03	
	ราคากลาง	3,790,000.00	
	จำนวนเงิน	(สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




( นายไพศาล เรืองโชติ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นายสรพงษ์ คงแจ้ง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายชนตร สู้เพื่อน )

กรรมการกำหนดราคากลาง



มีจำนวน 8 หน้า

W. P. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงาน / งาน : ทางเดินเชื่อมอาคาร								
1	งานโครงสร้าง ค.ส.ท.ทางเดินเชื่อมอาคาร SMEs	1	LOT	-	601,407.47	-	85,970.40	687,377.87	
2	งานโครงสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร SMEs	1	LOT	-	1,002,878.60	-	194,363.00	1,137,241.60	
3	งานผนังทางเดินเชื่อมอาคาร SMEs	1	LOT	-	625,177.00	-	68,208.00	693,385.00	
4	ทางลาดเดินเชื่อมอาคาร RD1	1	LOT	-	293,684.70	-	63,515.00	357,199.70	
5	งานไฟฟ้าแสงสว่างทางเดิน	1	LOT	-	28,542.00	-	8,575.00	37,117.00	
	TOTAL				2,551,689.77		420,631.40	2,912,321.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : ทางเดินเชื่อมอาคาร

งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร SMEs ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

เจ้าของโครงการ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว.

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ฝ่าย / งาน สถาปัตยกรรม

มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.ทางเดินเชื่อมอาคาร SMEs								
1.1	งานรื้อถอนสิ่งกีดขวางพร้อมปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำใหม่	1	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
1.2	งานขุดล้อมต้นไม้พร้อมปลูก	5	ต้น	6,500.00	32,500.00	250.00	1,250.00	33,750.00	
1.3	งานฐานราก								
	- งานดินขุดดินถม	24	ลบ.ม	-	-	112.00	2,688.00	2,688.00	
	- เสาค้ำเหล็กแบบเกลียว F76x18m	8	ต้น	32,000.00	256,000	1,500.00	12,000.00	268,000.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น	1	ลบ.ม.	508	508	99	99	607.00	
	- คอนกรีตหยาบ ตร.ซีแพค	1	ลบ.ม.	2,460.00	2,460	327.00	327.00	2,787.00	
	- เหล็ก DB 16 มม.	658	กก.	20.70	13,621	3.6	2,369	15,989.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.93	กก.	25.00	548		-	548.33	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก./ตร.ชม.ตร.ซีแพค	9	ลบ.ม.	2,507	22,563	327	2,943	25,506.00	
	- บุนนอนซรีงค์ 25 กก.	6	ถุง	600	3,600	100	600	4,200.00	
	- ไม้แบบ	23	ตร.ม.	220	5,060	133	3,059	8,119.00	
	- ตะปู	6	ตร.ม.	30	173	-	-	172.50	
1.4	งานต่อม่อ เสา								
	- เหล็ก DB 16 มม.	460	กก.	20.70	9,522	3.6	1,656	11,178.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	279	กก.	20.80	5,803	4.4	1,228	7,030.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	24.63	กก.	25.00	616		-	615.83	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : ทางเดินเชื่อมอาคาร

งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร SMEs ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

เจ้าของโครงการ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว.

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ฝ่าย / งาน สถาปัตยกรรม

มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.5	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก./ตร.ชม.ตราซีแพค	6	ลบ.ม.	2,507	15,042	327	1,962	17,004.00	
	- ไม้แบบ	58	ตร.ม.	220	12,760	133	7,714	20,474.00	
	- ตะปู	15	ตร.ม.	30	435	-	-	435.00	
	งานคาน								
	- เหล็ก DB 16 มม.	230	กก.	20.70	4,761	3.6	828	5,589.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	130	กก.	21.10	2,743	4.4	572	3,315.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	25.00	300		-	300.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก./ตร.ชม.ตราซีแพค	4	ลบ.ม.	2,507	10,028	327	1,308	11,336.00	
1.6	- ไม้แบบ	19	ตร.ม.	220	4,180	133	2,527	6,707.00	
	งานพื้น								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก./ตร.ชม.ตราซีแพค	15	ลบ.ม.	2,507	37,605	327	4,905	42,510.00	
	- ไม้แบบ	12	ตร.ม.	220	2,640	133	1,596	4,236.00	
	- แผ่นพื้น Metal Deck หน้า 1.2 มม.	92	ตร.ม.	844	77,648	150	13,800	91,448.00	
	- Wire mesh 9 mm @0.20 m.หรือเหล็ก RB 9 มม.	92	ตร.ม.	73	6,716.00	5	460.00	7,176.00	
	งานผิวพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล.ขัดหยาบผสมน้ำยากันซึม	92	ลบ.ม.	172	15,824	82	7,544	23,368.00	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก 16"x16" กันลื่น	92	ตร.ม.	356	32,752	158	14,536	47,288.00	
	ราวสแตนเลส 304	70	ม.	5,000	350,000.00	500	35,000	385,000	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : ทางเดินเชื่อมอาคาร

งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร SMEs ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

เจ้าของโครงการ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว.

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ฝ่าย / งาน สถาปัตยกรรม

มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงเหล็กบันได	1	เหมา	35,000	35,000	5,000	5,000	40,000	
	ติดตั้งลูกนอนบันไดปูนแกรนิต	24	ตร.ม	1,443	34,632.00	207	4,968	39,600	
	TOTAL ITEM 1				601,407.47		85,970.40	687,377.87	
2	งานโครงสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร SMEs								
2.1	FLASHING หลังคาเมทัลชีท	108	เมตร	170	18,360	50	5,400	23,760	
2.2	หลังคาเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	120	ตร.ม.	270	32,400	70	8,400	40,800	
2.3	ติดตั้งฝ้าไม้เทียม SGG ภายนอก สีขาว	120	ตร.ม.	910	109,200	70	8,400	117,600	
2.4	กรุลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงคร่า เหล็กกล้าไนซ์ รางระบายน้ำ	44	ตรม	2,150	94,600	250	11,000	105,600	
2.5	กรุลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงคร่า เหล็กกล้าไนซ์ คาน+เสาเหลี่ยม	56	ตรม	2,150	120,400	250	14,000	134,400	
2.6	กรุลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงคร่า เหล็กกล้าไนซ์ เสากลาง	48	ตรม	2,150	103,200	250	12,000	115,200	
2.7	รางระบายน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 12 นิ้ว	68	ม.	1,700	115,600	50	3,400	119,000	
2.8	ท่อระบายน้ำสแตนเลส หนา 0.5 มม. 3 นิ้ว พร้อมแวนรัดท่อ	75	ม.	410	30,750	25	1,875	32,625	
2.9	รูระบายน้ำ	10	จุด	250	2,500	25	250	2,750	
2.10	แปเหล็กกล่อ่ง □ กัลว้าไนซ์ 2x2 นิ้ว หนา 2.3 มม..(หนาจริง 2.05)	671	กก.	24	16,104	12	8,052	24,156	
2.11	ฉันทันเหล็กกล่อ่ง □ กัลว้าไนซ์ 4x2 นิ้ว หนา 2.3 มม..(หนาจริง 2.05)	590	กก.	24	14,160	12	7,080	21,240	
2.12	อะเส WF -100x100x17.2 kg/m.	1,388	กก.	31.50	43,722.00	12	16,656	60,378	
2.13	คาน WF -200x100x21.3 kg/m.	2,397	กก.	31.50	75,505.50	12	28,764	104,270	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : ทางเดินเชื่อมอาคาร

งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร SMEs ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

เจ้าของโครงการ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว.

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ฝ่าย / งาน สถาปัตยกรรม

มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.14	เสาWF -150x100x21.1 kg/m.	1,651	กก.	31.50	52,006.50	12	19,812	71,819	
2.15	เสาเหล็กกล่อง □ กัลวาไนซ์ 5x5 นิ้วหนา 3.2 มม.(หนาจริง 2.9)	456	กก.	25.44	11,600.64	12	5,472	17,072.64	
2.16	เสาเหล็กกล่อง □ 8x8 นิ้วหนา 4.5 มม	322	กก.	25.44	8,191.68	12	3,864	12,055.68	
2.17	เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ 4x2 นิ้วหนา 3.2 มม.(หนาจริง 2.9)	1,654	กก.	23.82	39,398.28	12	19,848	59,246.28	
2.18	M 20x700 mm.	28	ตัว	295	8,260	45	1,260	9,520	
2.20	ทุบเคมี+สตั๊ดแท่งเกลียว M20x260 mm.	24	ตัว	300	7,200	45	1,080	8,280	
2.21	STEEL PLATE 300x300 th.12 mm	12	แผ่น	585	7,020	100	1,200	8,220	
2.22	STEEL PLATE 400x400 th.12 mm	4	แผ่น	1,200	4,800	200	800	5,600	
2.23	งานสีกันสนิมและงานสีน้ำมัน	450	ตร.ม	62	27,900	35	15,750	43,650	
2.24	ค่ารัยยก (รถเครน 25 ตัน)	4	วัน	15,000	60,000	-	-	60,000	
	TOTAL ITEM 2				1,002,878.60		194,363.00	1,137,241.60	
3	งานผนังทางเดินเชื่อมอาคาร SMEs								
3.1	งานรื้อถอนผนังเดิมออกพร้อมปรับระดับพื้นแลผนัง	2	ผนัง	-	-	5,500	11,000	11,000	
3.2	งานติดตั้งประตูทางเดิน D1	1	ชุด	87,000	87,000.00	3,500	3,500	90,500	
3.3	งานติดตั้งประตูทางเดิน D2	1	ชุด	76,500	76,500.00	3,500	3,500	80,000	
3.4	งานผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบ ทาสี	15	ตร.ม	275	4,125.00	56	840	4,965	
3.5	งานผนังฉาบปูนเรียบ	30	ตร.ม	120	3,600.00	80	2,400	6,000	
3.6	งานราวสแตนเลส 304	70	ม.	5,000	350,000.00	500	35,000	385,000	



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : ทางเดินเชื่อมอาคาร

งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร SMEs ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

เจ้าของโครงการ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว.

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ฝ่าย / งาน สถาปัตยกรรม

มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.7	งานโครงเหล็กบันได	1	هما	35,000	35,000	5,000	5,000	40,000	
3.8	ลูกตั้งลูกนอนบันไดปูหินแกรนิต	24	ตร.ม	1,873	44,952.00	207	4,968	49,920	
3.9	ป้ายจำกัดความสูง วัสดุอลูมิเนียมหนา 1.2mm. พร้อมคานจำกัดความสูงขนาด 60ซม.และ 20x200ซม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3mและ2.5m.	4	ชุด	6,000	24,000.00	500	2,000	26,000	
TOTAL ITEM 3					625,177.00		68,208.00	693,385.00	
4	ทางลาดเดินเชื่อมอาคาร RD1								
4.1	รื้อถอนโครงสร้าง คสล. ทางลาด	10	ลบ.ม	-	-	500	5,000	5,000	รื้อขนไป
4.2	ขุดดินฐานรากแล้วถมดิน	40	ลบ.ม	-	-	112	4,480	4,480	
4.3	คอนกรีตหยาบ ดราซีแพค	2	ลบ.ม.	2,460	4,920.00	327	654	5,574	
4.4	ทรายหยาบอัดแน่น	2	ลบ.ม.	508	1,016.00	99	198	1,214	
4.5	คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก./ตร.ชม.ดราซีแพค	12	ลบ.ม.	2,507	30,084.00	391	4,692	34,776	
4.6	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยม ยาว 6 ม.	18	ท่อน	650	11,700.00	150	2,700	14,400	
4.7	เหล็ก RB 6 มม.	194	กก.	21.10	4,093.40	4.4	854	4,947	
4.8	เหล็ก RB 9 มม.	1,708	กก.	20.80	35,526.40	4.4	7,515	43,042	
4.9	เหล็ก DB 12 มม.	640	กก.	20.65	13,216.00	3.6	2,304	15,520	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : ทางเดินเชื่อมอาคาร

งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร SMEs ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

เจ้าของโครงการ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว.

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ฝ่าย / งาน สถาปัตยกรรม

มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4.10	เหล็ก DB 16 มม.	527	กก.	20.70	10,908.90	3.6	1,897	12,806	
4.11	ลวดผูกเหล็ก	60	กก.	25	1,500.00	-	0	1,500	
4.12	ไม้แบบ	67	ตร.ม.	220	14,740.00	133	8,911	23,651	
4.13	งานตะปู	23	กก.	30	690.00	-	0	690	
4.14	พื้นผิวทรายล่าง	35	ตร.ม.	450	15,750.00	158	5,530	21,280	
4.15	ฝังร่อง PVC 1cm. ทึกระยะ 0.10 ม.	120	ม.	95	11,400.00	25	3,000	14,400	
4.16	ผนังฉาบปูนเรียบ	20	ตร.ม.	120	2,400.00	80	1,600	4,000	
4.17	ทาสีอะคริลิค	20	ตร.ม.	37	740.00	34	680	1,420	
4.18	ราวสแตนเลส 304	27	ม.	5,000	135,000.00	500	13,500	148,500	
	TOTAL ITEM 4				293,684.70		63,515.00	357,199.70	
5	งานไฟฟ้าแสงสว่างทางเดิน								
5.1	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1	ชุด	2,500	2,500.00	500	500	3,000	
5.2	สวิตช์ 2 ทาง	1	ชุด	-	-	99	99	99	
5.3	ดาวน์ไลท์ LED BILBO 8 นิ้ว 18 วัตต์ COOL WHITE ทางเดิน	12	ชุด	499	5,988.00	135	1,620	7,608	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : ทางเดินเชื่อมอาคาร

งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร SMEs ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

เจ้าของโครงการ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว.

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ฝ่าย / งาน สถาปัตยกรรม

มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.4	ดาวไลท์ LED BILBO 8 นิ้ว 18 วัตต์ COOL WHITE ได้ทางเดิน	12	ชุด	499	5,988.00	135	1,620	7,608	
5.5	งานเดินสายไฟดวงโคม	24	จุด	155	3,720.00	139	3,336	7,056	
5.6	งานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x2.5 ตร.ม.แรงดัน750 โวลท์	2	ม้วน	923	1,846.00	700	1,400	3,246	
5.7	เดินท่อร้อยสายไฟ	1	เหมา	3,500	3,500.00	-	-	3,500	
5.8	อุปกรณ์ติดตั้ง	1	เหมา	5,000	5,000.00	-	-	5,000	
	TOTAL ITEM 5				28,542.00		8,575.00	37,117.00	