ใบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวสวรรค์ หมู่ที่ 2,3,4,6 ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ สายบัวสวรรค์ หมู่ที่ 2,3,4,6 ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

หน่วยออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตามแบบเลขที่ อบจ.ปท. ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,780 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30,240 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าลิตรละ 30.00-30.99 บาท ราคาวัสดุในระบบ e-GP เดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	32,088.78	10.94	351,051.25	1.22326	429,426.96	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิม	ลบ.ม.	1,183.80	393.33	465,624.05	1.22326	569,579.28	
3	เสาเข็มรูปตัวไอ - 0.22x0.22x8.00 ม.	ท่อน	1,185.00	1,785.60	2,115,936.00	1.22326	2,588,339.87	
4	งาน ท่อระบายน้ำ ขนาด 2.10 x 2.10 ม.	ม.	22.00	16,024.79	352,545.33	1.22326	431,254.60	
5	งาน ท่อระบายน้ำ ขนาด 1.50 x 1.50 ม.	ม.	20.00	8,831.84	176,636.89	1.22326	216,072.84	
6	งานบดอัดแน่นวัสดุคันทางเดิม	ลบ.ม.	640.80	55.12	35,320.90	1.22326	43,206.64	
7	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	8,552.25	684.45	5,853,570.41	1.22326	7,160,438.54	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	567.00	546.89	310,088.90	1.22326	379,319.35	
9	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1,512.00	624.78	944,674.16	1.22326	1,155,582.12	
10	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 0.20 ม.)	ตร.ม.	30,240.00	596.65	18,042,756.48	1.22326	22,070,982.29	
11	งานรอยต่อ Contraction Joint	ม.	2,640.00	73.79	194,800.32	1.22326	238,291.44	
12	งานรอยต่อ Expansion Joint	ม.	384.00	97.90	37,592.45	1.22326	45,985.34	
13	งานรอยต่อ Longitudinal Joint	ม.	3,780.00	55.54	209,952.54	1.22326	256,826.54	
14	งานหินคลุกทางเชื่อม	ลบ.ม.	60.00	837.320	50,239.20	1.22326	61,455.60	
15	งาน Prime Coat	ตร.ม.	600.00	35.38	21,228.00	1.22326	25,967.36	
16	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร	ตร.ม.	600.00	278.44	167,064.00	1.22326	204,362.71	
17	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	1,275.75	250.00	318,937.50	1.22326	390,143.49	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				**29,648,018.38**			
	Factor F					1.22326	6,679,995.02	
	เป็นเงินค่าก่อสร้าง						36,267,234.96	
			ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				**36,267,000.00**	
		ตัวอักษร	**สามสิบหกล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน**					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเทือง กันธสมาส)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสาธิต เกตุแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณัฐพงศ์ ชนะดี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายละเอียดราคาค่าก่อสร้างงานทางต่อ 1 หน่วย

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายเลียบคลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก (ปท.ถ. 1 - 0021) ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงท้องถิ่นสายเลียบคลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก (ปท.ถ. 1 - 0021) ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตามแบบเลขที่ อบจ.ปท.

ประมาณราคา ท่อระบายน้ำ ขนาด 1.50 x 1.50 ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	4.830	ลบ.ม.		0.00	21.77	105.15	105.15	
2	เสาเข็มรูปตัวไอ 0.15x0.15x4.00 ม.	2.000	ท่อน	314.50	629.00	119.33	238.66	867.66	
3	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.50 x 1.50 ม.	1.000	ท่อน	6,357.00	6,357.00	635.70	635.70	6,992.70	
4	ทราบถมอัดแน่น	1.590	ลบ.ม.	505.96	804.47	38.91	61.87	866.34	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานต่อหนึ่งหน่วย / บาท							8,831.84	

รายละเอียดราคาค่าก่อสร้างงานทางต่อ 1 หน่วย

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายเลียบคลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก (ปท.ถ. 1 - 0021) ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงท้องถิ่นสายเลียบคลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก (ปท.ถ. 1 - 0021) ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตามแบบเลขที่ อบจ.ปท.

ประมาณราคา ท่อระบายน้ำ ขนาด 2.10 x 2.10 ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	8.400	ลบ.ม.		0.00	21.77	182.87	182.87	
2	เสาเข็มรูปตัวไอ 0.15x0.15x4.00 ม.	2.000	ท่อน	314.50	629.00	119.33	238.66	867.66	
3	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 2.10 x 2.10 ม.	1.000	ท่อน	12,548.00	12,548.00	1,254.80	1,254.80	13,802.80	
4	ทราบถมอัดแน่น	2.150	ลบ.ม.	505.96	1,087.80	38.91	83.66	1,171.46	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานต่อหนึ่งหน่วย / บาท							16,024.79	