

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลชนอม หมู่ที่ 3 ต.ชนอม อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชนอม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 999,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลชนอม โดยต่อเติมขยายไปด้านหลังด้านหลังกว้าง 3.50 เมตร ยาว 24.50 เมตร ด้านข้าง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร และด้านหน้ากว้าง 2.00 เมตร ตามแบบ และรายการกองช่างเทศบาลตำบลชนอม
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568
เป็นเงินจำนวน 999,400 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร. 4
 - 5.2 แบบ ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา จันทโร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายประพันธ์ สุทธิบุญ	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ
6.3 นายวิศณุ เมือกเนียม	ผู้ช่วยช่างสำรวจ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ.ปร.5

ประเภทงาน ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลขนอม
 ปริมาณงาน ต่อเติมอาคารด้านหลังกว้าง 3.50 เมตร ยาว 24.50 เมตร ด้านหน้ากว้าง 2.00 เมตร ยาว 24.50 เมตร
 ด้านข้างกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ เทศบาลตำบลขนอม 101 หมู่ที่ 3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลขนอม
 แบบเลขที่ ใช้จ่ายเงินสะสม 1/2568

ประมาณราคาเมื่อ / ๑ มีนาคม 2569
 ประมาณการโดย นายประพันธ์ สุธธิบูลย์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รวมค่าจ้างก่อสร้างทั้งโครงการ	763,867.89	1.3084	999,444.74	1. เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % 2. เงินประกันผลงานหัก 0 % 3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			999,444.74	
	คิดเป็นเงินราคากลางค่าก่อสร้าง			999,400.00	
	(ตัวอักษร) แก้วแสนแก้วหมื่นแก้วพันสิริร้อยบาทถ้วน				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้
 และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายปรีชา จันทโร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิศณุ เพือกเนียม)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ



(นางพรรณสิริ บำรุง)

นายกเทศมนตรีตำบลขนอม

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายประพันธ์ สุธธิบูลย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลขนอม

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 3 ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลขนอม

ผู้ประมาณราคา : นาย ประพันธ์ สุทธิบุญ ผู้ช่วยนายก อบจ.

ใบสรุปราคางานทั้งหมด

วันที่ มีนาคม 2569

แผ่นที่ 17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานฐานราก + คานคอดิน + เสา								
	1.2 ขุดดินและถมกลับ	15.00	ลบ.ม.	-	-	100.00	1,500.00	1,500.00	
	1.3 ทราฮายาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	700.00	700.00	60.00	60.00	760.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	200.00	200.00	1,850.00	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	10.00	ลบ.ม.	2,620.00	26,200.00	200.00	2,000.00	28,200.00	
	1.7 งานไม้แบบ	76.00	ตร.ม.						
	- ไม้แบบก่อสร้าง	53.20	ลบ.ฟ.	400.00	21,280.00	-	-	21,280.00	(คิด70%)
	- ไม้คร่าว	15.96	ลบ.ฟ.	400.00	6,384.00	-	-	6,384.00	(คิด30%)
	- ไม้ค้ำยันแบบ	-	ลบ.ฟ.	400.00	-	-	-	-	
	- ค่าแรงงานประกอบ,เรือ ไม้แบบ	76.00	ตร.ม.		-	133.00	10,108.00	10,108.00	
	1.8 ตะปู	19.00	กก.	52.00	988.00		-	988.00	
	1.9 เหล็กเสริมคอนกรีต	1.19	ตัน		-	3,500.00	4,165.00	4,165.00	
	- เหล็กเสริมกลม RB - 6 มม. SR 24	0.35	ตัน	25,051.17	8,767.91	-	-	8,767.91	
	- เหล็กเสริมกลม RB - 9 มม. SR 24	-	ตัน	23,036.64	-	-	-	-	
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย DB - 12 มม. SD 30	0.84	ตัน	22,362.10	18,784.16	-	-	18,784.16	
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย DB - 16 มม. SD 30	-	ตัน	21,627.11	-	-	-	-	
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	21.42	กก.	55.76	1,194.38	-	-	1,194.38	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายปรีชา จันทโร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายวิศณุ เผือกเนียม)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายประพันธ์ สุทธิบุญ)

ผู้ช่วยนายก อบจ.

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลขนอม

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 3 ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลขนอม

ผู้ประมาณราคา : นาย ประพันธ์ สุทธิบุญ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ใบสรุปราคางานทั้งหมด

วันที่ มีนาคม 2569

แผ่นที่ 17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.12 งานเหล็กอุปกรณ์								
	- เหล็กตัว [- 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	50.00	ท่อน	561.52	28,076.00	179.00	8,950.00	37,026.00	
	- เหล็กตัว [- 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	50.00	ท่อน	643.40	32,170.00	289.00	14,450.00	46,620.00	
	- เหล็กตัว [- 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	24.00	ท่อน	988.25	23,718.00	913.00	21,912.00	45,630.00	
	- เหล็กกล่อง - 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3.00	ท่อน	2,210.00	6,630.00	913.00	2,739.00	9,369.00	
	- ค่างานสีกันสนิม	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	- ค่าแรงงานประกอบเชื่อมหลังคาเหล็ก	225.00	คร.ม.	-	-	100.00	22,500.00	22,500.00	
	1.13 งานพื้นคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	15.00	ลบ.ม.	2,213.08	33,196.20	200.00	3,000.00	36,196.20	
	- เหล็กเสริมกลม RB - 6 มม. SR 24	0.22	ตัน	24,209.11	5,326.00	3,500.00	770.00	6,096.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.96	กก.	45.00	178.20	-	-	178.20	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				217,243		92,854	310,096.86	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่	480.00	แผ่น	52.81	25,348.80	15.00	7,200.00	32,548.80	
	- ตะขอยึดกระเบื้อง	960.00	ตัว	4.21	4,041.60	-	-	4,041.60	
	- กระเบื้องครอบสันหลังคา	7.00	แผ่น	52.81	369.67	-	-	369.67	
	- กระเบื้องครอบสันตะเภา	38.00	แผ่น	52.81	2,006.78	-	-	2,006.78	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายปรีชา จันทโร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิศณุ เผือกเนียม)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายประพันธ์ สุทธิบุญ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลขนอม

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 3 ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลขนอม

ผู้ประมาณราคา : นาย ประพันธ์ สุทธิบุญ ผู้ช่วยนายก อบจ.นครศรีธรรมราช

ใบสรุปราคางานทั้งหมด

วันที่ มีนาคม 2569

แผ่นที่ 17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องครอบสามทาง	1.00	แผ่น	52.81	52.81		-	52.81	
	- กระเบื้องครอบทางมน	2.00	แผ่น	52.81	105.62		-	105.62	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป	48.00	เมตร	150.00	7,200.00	50.00	2,400.00	9,600.00	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1x8 นิ้ว	23.00	เมตร	150.00	3,450.00	50.00	1,150.00	4,600.00	
	รวมงานข้อ 2.1				42,575		10,750	53,325.28	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้า = ฝ้าเพดานฉาบเรียบ	232.75	ตร.ม.	220.00	51,205.00	80.00	18,620.00	69,825.00	
	รวมงานข้อ 2.2				51,205		18,620	69,825.00	
2.3	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	45.00	ตร.ม.	190.00	8,550.00	80.00	3,600.00	12,150.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	90.00	ตร.ม.	60.00	5,400.00	80.00	7,200.00	12,600.00	
	- ผนังฉาบปูนกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 60 ซม. (ตามแบบ)	60.00	ตร.ม.	180.00	10,800.00	100.00	6,000.00	16,800.00	
	รวมงานข้อ 2.3				24,750		16,800	41,550.00	
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ท1 (พื้นคอนกรีตผิวฉาบขัดมัน ตามแบบ)	49.00	ตร.ม.	150.00	7,350.00	100.00	4,900.00	12,250.00	
	- ท2 (พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12x 12 นิ้ว ตามแบบ)	79.75	ตร.ม.	395.00	31,501.25	120.00	9,570.00	41,071.25	
	- ท3 (พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว. ตามแบบ)	21.00	ตร.ม.	370.00	7,770.00	120.00	2,520.00	10,290.00	
	รวมงาน ข้อ 2.4				46,621		16,990	63,611.25	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายปรีชา จันทร์โร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิศณุ เผือกเนียม)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายประพันธ์ สุทธิบุญ)

ผู้ช่วยนายก อบจ.

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลขนอม

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 3 ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลขนอม

ผู้ประมาณราคา : นาย ประพันธ์ สุทธิบูลย์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ใบสรุปราคางานทั้งหมด

วันที่ มีนาคม 2569

แผ่นที่ 17


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	งานประตู่								
	- ป1 (ตามแบบแปลน)	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	1,000.00	1,000.00	25,000.00	
	- ป2 (ตามแบบแปลน)	-	ชุด	5,000.00	-	500.00	-	-	
	- ป3 (ตามแบบแปลน)	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	500.00	1,500.00	16,500.00	
	- ป4 (ตามแบบแปลน)	2.00	ชุด	3,100.00	6,200.00	500.00	1,000.00	7,200.00	
	งานหน้าต่าง								
	- น.1 (ตามแบบแปลน)	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	300.00	900.00	11,400.00	
	- น.2 (ตามแบบแปลน)	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	300.00	600.00	6,600.00	
	- น.3 (ตามแบบแปลน)	-	ชุด	1,500.00	-	250.00	-	-	
	รวมงานข้อ 2.5				61,700		5,000	66,700.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ (ตามแบบของKARAT สีขาว)								
	- โถส้วมนั่งราบ (ตามแบบ)	2.00	ชุด	3,950.00	7,900.00	500.00	1,000.00	8,900.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนเคานเตอร์ (ตามแบบ)	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	250.00	500.00	5,500.00	
	- กระจกเงาอย่างดีแบบเปลือยติดผนัง (ตามแบบ)	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	100.00	200.00	1,800.00	
	- โถปัสสาวะชาย (ตามแบบ)	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	250.00	750.00	5,250.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น (ตามแบบ)	1.00	ชุด	125.00	125.00	-	-	125.00	
	- อ่างล้างจาน (ตามแบบ)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- ค่าวัสดุอื่น ๆ	1.00	ห้อง	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมงานข้อ 2.6				23,625		1,450	26,075.00	

ลงชื่อ


(นายปรีชา จันทโร)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นายวิเศษ เมื่อนิยม)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ


(นายประพันธ์ สุทธิบูลย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงค่อเดิมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลขนอม

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 3 ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช




เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลขนอม

ผู้ประมาณราคา : นาย ประพันธ์ สุทธิบูลย์ ผู้ช่วยนายก อบ.ขา

ใบสรุปราคางานทั้งหมด

วันที่ มีนาคม 2569

แผ่นที่ 17

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.8 งานทาสี								
	- งานทาสีผนังภายใน	300.00	ตร.ม.	35.00	10,500.00	35.00	10,500.00	21,000.00	
	- งานทาสีผนังภายนอก	500.00	ตร.ม.	35.00	17,500.00	35.00	17,500.00	35,000.00	
	-งานทาสีฝ้าภายใน	232.75	ตร.ม.	35.00	8,146.25	35.00	8,146.25	16,292.50	
	- งานทาสีเชิงชาย	25.00	ตร.ม.	25.00	625.00	35.00	875.00	1,500.00	
	- ค่าแรงงานทาสีทั้งหมด	-	เหมา		-	30,000.00	-	-	
	รวมงานข้อ 2.8				36,771		37,021	73,792.50	
3	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	3.1 งานเดินท่อน้ำดี PVC 8.5		รวม		2,000		1,500	3,500	
	3.2 งานเดินท่อน้ำดี PVC 13.5		รวม		2,000		500	2,500	
	3.3 งานอุปกรณ์ยึดท่อน้ำยาและอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	3.4 งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายนอก		รวม		6,500		-	6,500	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				10,500		2,000	12,500.00	
	3.1 งานเดินท่อ PVC 8.5								
	- งานเดินท่อ PVC ขนาดตามแบบแปลนครบ ชั้น 8.5	1.00	หลัง	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	รวมงานข้อ 3.1				2,000		500	2,500.00	
	3.2 งานเดินท่อ PVC 13.5								
	- งานเดินท่อ PVC ขนาดตามแบบแปลนครบ ชั้น 13.5	1.00	หลัง	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	รวมงานข้อ 3.2				2,000		500	2,500.00	
	ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นายปรีชา จันทโร) ผู้อำนวยการกองช่าง				ลงชื่อ  กรรมการ (นายวิศณุ เลือกเนียม) ผู้ช่วยช่างสำรวจ				
					ลงชื่อ  กรรมการ (นายประพันธ์ สุทธิบูลย์) ผู้ช่วยนายก อบ.ขา				

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลขนอม

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 3 ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลขนอม


ผู้ประมาณราคา : นาย ประพันธ์ สุทธิบูลย์ ผู้ช่วยนายกฯโยธา

ใบสรุปราคางานทั้งหมด

วันที่ มีนาคม 2569

แผ่นที่ 17


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.3 อุปกรณ์ยึดท่อน้ำยาและอื่นๆ								
	- อุปกรณ์ยึดท่อ , ข้อต่อท่อ PVC และน้ำยาประสานท่อ	-	หลัง	3,000.00	-	500.00	-	-	
	รวมงานข้อ 3.2				-		-	-	
	3.4 งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายนอก								
	- ท่อ PVC. ขนาด Ø 8"	-	ท่อน	800.00	-		-	-	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรุ่น ST-600 ของอาควา + อุปกรณ์	1.00	ถัง	6,500.00	6,500.00		-	6,500.00	
	- ค่าแรงงานท่อระบายน้ำเสีย , บำบัดน้ำเสีย	-	เหมา	-	-	20,000.00	-	-	
	รวมงานข้อ 3.4				6,500		-	6,500.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานแผงสวิตช์ควบคุมอัตโนมัติเมน (LP)								
	- ตู้ควบคุมอัตโนมัติย่อย ขนาด 10 ช่อง พร้อมเมน 3 เฟส	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	- Ground Rod	1.00	ชุด	250.00	250.00		-	250.00	
	รวมงานข้อ 4.1				5,250.00		-	5,250.00	
	4.2 งานสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- สายไฟ VCT 2x2.5 mm^2	1.00	ม้วน	1,221.00	1,221.00		-	1,221.00	
	- สายไฟ VCT 2x1.5 mm^3	1.00	ม้วน	1,221.00	1,221.00		-	1,221.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ยึด	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	รวมงานข้อ 4.2				4,442.00		-	4,442.00	

ลงชื่อ 

ประธานกรรมการ

(นายปรีชา จันทโร)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 

กรรมการ

(นายวิศณุ เมือกเนียม)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ 

กรรมการ

(นายประพันธ์ สุทธิบูลย์)

ผู้ช่วยนายกฯโยธา

โครงการก่อสร้าง : ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลขนอม								ใบสรุปราคางานทั้งหมด	
สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 3 ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช								วันที่ มีนาคม 2569	
เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลขนอม								แผนที่ 17	
ผู้ประมาณราคา : นาย ประพันธ์ สุทธิบุญ ผู้ช่วยนายกฯ ขนอม									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.3 งานดวงโคม สวิตช์ ได้รับ								
	- โคมไฟแบบติดลอยฝ้าครอบตะแกรงหลอดหลอด LED 2 - 18 W	5.00	ชุด	2,800.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- โคมไฟแบบกันฝนติดผนังแผ่นสะท้อนแสงหลอด LED 1- 18 W	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- สวิตช์ควบคุมทางเดียวแบบฝังเรียบผนัง	5.00	ชุด	150.00	750.00	-	-	750.00	
	- ปลั๊กไฟรับคู่แบบฝังเรียบผนัง	5.00	ชุด	150.00	750.00	-	-	750.00	
	- ปลั๊ก TV แบบฝังเรียบผนัง	-	ชุด	350.00	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 4.3						-	18,300.00	
5	งานรื้อโครงสร้างเก่า								
	5.1 งานรื้อถอนผนังเก่า								
	- รื้อโครงสร้าง คสล.เก่า	10.00	ลบ.ม.	-	-	500.00	5,000.00	5,000.00	
	- รื้อผนังอิฐเก่า	25.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อผนังเบา	18.00	ตร.ม.	-	-	30.00	540.00	540.00	
	- รื้อผนังกระเบื้องกมูนิเยม	9.00	ตร.ม.	-	-	40.00	360.00	360.00	
	รวมงานข้อ 5.1							6,900.00	
	รวมค่างานต้นทุน							763,867.89	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายปรีชา จันทโร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิศณุ เล็กเนียม)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายประพันธ์ สุทธิบุญ)

ผู้ช่วยนายกฯ ขนอม