แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ทช.ยส.ถ.81- 046) บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 6 ถึง รอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 6 ช่วงที่1กว้าง 4 เมตรยาว 1,390 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมทั้ง 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,760 ตาราง เมตร
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	5,560.000	1.88	10,452.80	1.3624	2.56	14,240.89
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
2	1.2.1.1 งานไหล่ทางดินลูกรัง ข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	ลบ.ม.	83.400	220.00	18,348.00	1.3624	299.72	24,997.31
	1.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.2.2.1 งานทรายรองพื้นปรับระดับ หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	278.000	317.76	88,337.28	1.3624	432.91	120,350.71

ภัทรนิธิ์ สุนทรา

06 พฤศจิกายน 2569 12:59:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ทช.ยส.ถ.81- 046) บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 6 ถึง รอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 6 ช่วงที่1กว้าง 4 เมตรยาว 1,390 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมทั้ง 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,760 ตาราง เมตร
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.3 งานผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนา 0.15 ม.)	ลบ.ม.	834.000	2,482.64	2,070,521.76	1.3624	3,382.34	2,820,878.84
5	1.4 - เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	5,560.000	21.71	120,707.60	1.3624	29.57	164,452.03
6	1.5 - เหล็ก RB Dia. 15 mm. ยาว 0.50 เมตร / ท่อน	ท่อน	2,224.000	16.25	36,140.00	1.3624	22.13	49,237.13
7	1.6 - วัสดุรอยต่อ	ม.	1,112.000	20.00	22,240.00	1.3624	27.24	30,299.77
	2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2							
	2.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
8	2.1.1.1 งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	4,200.000	1.88	7,896.00	1.3624	2.56	10,757.51
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ทช.ยส.ถ.81- 046) บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 6 ถึง รอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 6 ช่วงที่1กว้าง 4 เมตรยาว 1,390 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมทั้ง 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,760 ตาราง เมตร
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.2.1.1 งานไหล่ทางดินลูกรัง ข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	ลบ.ม.	50.400	220.00	11,088.00	1.3624	299.72	15,106.29
	2.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
10	2.2.2.1 งานทรายรองพื้นปรับระดับ หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	210.000	317.76	66,729.60	1.3624	432.91	90,912.40
11	2.3 งานผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนา 0.15 ม.)	ลบ.ม.	630.000	2,482.64	1,564,063.20	1.3624	3,382.34	2,130,879.70
12	2.4 - เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	4,200.000	21.71	91,182.00	1.3624	29.57	124,226.35
13	2.5 - เหล็ก RB Dia. 15 mm. ยาว 0.50 เมตร / ท่อน	ท่อน	3,360.000	16.25	54,600.00	1.3624	22.13	74,387.04
14	2.6 - วัสดุรอยต่อ	ม.	1,680.000	20.00	33,600.00	1.3624	27.24	45,776.64
	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							1,280,000.00
							รวมราคากลาง	6,996,502.61

ภัทรนิธิ์ สุนทรา

06 พฤศจิกายน 2569 12:59:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ทช.ยส.ถ.81- 046) บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 6 ถึง รอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 6 ช่วงที่1กว้าง 4 เมตรยาว 1,390 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมทั้ง 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,760 ตาราง เมตร
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ทช.ยส.ถ.81- 046) บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 6 ถึง รอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 6 ช่วงที่1กว้าง 4 เมตรยาว 1,390 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมทั้ง 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,760 ตาราง เมตร
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

ภัทรนิธิ์ สุนทรา
(ภัทรนิธิ์ สุนทรา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นพชัย บุญทศ
(นพชัย บุญทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สราวุธ ยาวะโนภาส
(สราวุธ ยาวะโนภาส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรนิธิ์ สุนทรา
06 พฤศจิกายน 2569