

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ตำบลนาซอ อำเภอดงวิทยาส จังหวัด
สกลนคร เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 321,000 บาท

3.ลักษณะงาน ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 9.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาซอ
เลขที่ 42/2566

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เป็นเงิน 319,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน)

5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.6)	จำนวน 1 แผ่น
5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5ก)	จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา(แบบ ปร.4)	จำนวน 5 แผ่น
5.4 หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วย	จำนวน 9 แผ่น
5.5 ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสกลนคร ปี 2566	จำนวน 8 แผ่น
5.6 ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร	จำนวน 1 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายไพวัลย์	พรมจ้าย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ประธานกรรมการ
6.2 นายชัยวุฒิ	เพชรกันหา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
6.3 สิบเอกปัทมกร	หอมจันทร์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ



คำสั่งเทศบาลตำบลนาขอ

ที่ ๓๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลนาขอ แบบเลขที่ ๔๒/๒๕๖๖

ตำบลนาขอ อำเภอนวนนิวาส จังหวัดสกลนคร

ด้วยเทศบาลตำบลนาขอ จะดำเนินการโครงการงบประมาณเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตำบลนาขอ อำเภอนวนนิวาส จังหวัดสกลนคร ลักษณะงาน ดังมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้

๑.โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ตามแบบมาตรฐาน เทศบาลตำบลนาขอ แบบเลขที่ ๔๒/๒๕๖๖ ตำบลนาขอ อำเภอนวนนิวาส จังหวัดสกลนคร

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลนาขอ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕)จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. นายไพวัลย์ พรหมจ้าย ตำแหน่ง นายช่างโยธา
๒. สิบเอกปภักร หอมจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
๓. นายชัยวุฒิ เพชรกันหา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจารุบุตร อุปพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาขอ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ 42/2566

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	91,701.67	1.3091	120,046.65	
2	งานสถาปัตยกรรม	144,928.39	1.3091	189,725.76	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย				
4	งานระบบไฟฟ้า	7,748.00	1.3091	10,142.91	
5	งานป้ายโครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป			รวมค่าก่อสร้าง	319,915.32	
	(ตัวอักษร) -สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -		ยอดสุทธิ	319,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาซอ ที่ /๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายไพวัลย์ พรหมจาย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

สิบเอกปงกกร หอมจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายชัยวุฒิ เพชรกันหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/5

กลุ่มงาน/งาน 1.งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลมาข่อ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลมาข่อ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทลาย และฐานราก	40	ลบ.ม.	60	2400	15.00	600.00	3,000.00	
	-งานถมดินปรับระดับ	9.51	งาน	-	-	168.00	1,597.68	1,597.68	
	-ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)	0.56	ลบ.ม.	1705.00	954.80	426.00	238.56	1,193.36	
	-คอนกรีตห้รบก้อนฐานราก 1:3:5	2.53	ลบ.ม.	400.00	1,012.00	104.00	263.12	1,275.12	
	รวมงานข้อ 1.1				4,366.80		2,699.36	7,066.16	
1.2	งานแบบหล่อคอนกรีต	29.00	ลบ.ฟ.	504	14,616.00	-	-	14,616.00	
	-ไม่แบบทั่วไป	7	กก.	42.00	294.00	-	-	294.00	
	-ตะขูขนาดต่าง ๆ	25	ตร.ม			139	3,475.00	3,475.00	
	รวมงานข้อ 1.2				14,910.00		-	18,385.00	
1.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4								
	-งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	9.86	ลบ.ม.	1869.16	18,429.92	419.00	4,131.34	22,561.26	
	รวมงานข้อ 1.3				18,429.92		4,131.34	22,561.26	

รายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน 1.งานโครงสร้างวิศวกรรม

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2/5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาข่อ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาข่อ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-เหล็กกลม SR 24 6 มม.	0.177	ตัน	23717.91	4,198.07	4400.00	778.80	4,976.87	
	-เหล็กกลม SR 24 9 มม.	0.030	ตัน	23036.64	688.80	4400.00	131.56	820.36	
	-เหล็กข้ออ้อย SD 30 12 มม.	0.248	ตัน	23537.26	5,837.24	3600.00	892.80	6,730.04	
	-ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง	13	กก.	35.51	461.63	-	-	461.63	
	รวมงานข้อ 1.5				11,185.74		1,803.16	12,988.90	
1.5 งานโครงสร้างคานเหล็ก	-งานเหล็กตัวซี 125x50x20 มม.หนา2.3 มม.	280.5	กก.	34.63	9,713.72	10.00	2,805.00	12,518.72	
	-งานเหล็กตัวซี 75x45x15 มม.หนา2.3 มม.	42.00	กก.	22.92	962.64	10.00	420.00	1,382.64	
	-เหล็กกล่อง 1"x2" หนา1.8 มม.	17	ท่อน	403.00	6,851.00	146.00	2,482.00	9,333.00	
	-เหล็กฉาก 2"x2" หนา4 มม.	2	ท่อน	447.00	894.00	184.00	368.00	1,262.00	
	-แผ่นเหล็ก 0.12x0.12 ม. หนา 6 มม.	4	แผ่น	100.00	400.00	-	-	400.00	
	-ทุกเหล็ก ขนาด 5/8"	16	อัน	44.00	704.00	-	-	704.00	
	-แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม. หนา 6 มม.	4	แผ่น	120.00	480.00	-	-	480.00	
	-งานทาสีกันสนิม	66	ตร.ม	35.00	2,310.00	35.00	2,310.00	4,620.00	
	รวมงานข้อ 1.5				22,315.36		8,385.00	30,700.36	
รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด1+2+3+4+5					71,207.81		17,018.86	91,701.67	

สถาบันทอสร้าง เทศบาลตำบลนาข่อย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา	66	ตร.ม	-	-	70	4,620.00	4,620.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมสังกะสี ยาว 6.15 เมตร หนา 0.35 มม.	15	แผ่น	762.00	11,430.00	-	-	11,430.00	
	- แผ่นครอปข้างอลูมิเนียมสังกะสี	12	แผ่น	115	1,380.00	50	600.00	1,980.00	
	- สกรู 3"	400	เมตร	3	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ไม้เทียมสำเร็จรูป 1"x6"	23	เมตร	138	3,174.00	73	1,679.00	4,853.00	
	รวมงานข้อ 2.1				17,184.00		6,899.00	24,083.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	2.1 งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	45.00	ตร.ม	314	14,130.00		-	14,130.00	
	2.2 งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. กันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	21.00	ตร.ม	314	6,594.00		-	6,594.00	
	2.3 งานทาสีน้ำอะครีลิคภายใน	66	ตร.ม.	32	2,112.00	30	1,980.00	4,092.00	
	รวมงานข้อ 2.2				22,836.00		1,980.00	24,816.00	
	2.3 งานพ่น								
	- พ1 ผิวพ่นปุ๋ยกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24"	45	ตร.ม.	465.90	20,965.50	222	9,990.00	30,955.50	
	พ2 ผิวพ่นขัดหยาก	21	ตร.ม.	-	-	30	630.00	630.00	
	รวมงานข้อ 2.3				20,965.50		10,620.00	31,585.50	

รายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน 2. งานสถาปัตยกรรม

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 4/5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.4	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.07 ม.	40	ตร.ม.	122	4,880.00	84	3,360.00	8,240.00	
	คอนกรีตทับหน้าพื้นหนา 5 ซม. (รวมเหล็กเสริมพื้น 6 มม.)	38	เมตร	201	7,638.00	46	1,748.00	9,386.00	
	รวมงานข้อ 2.4				12,518.00		5,108.00	17,626.00	
2.5	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	80	ตร.ม.	65	5,200.00	87	6,960.00	12,160.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	8.32	ตร.ม.	65	540.80	105	873.60	1,414.40	
	รวมงานข้อ 2.5				5,740.80		7,833.60	13,574.40	
2.6	งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู ป.1	1	ชุด	6000	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- หน้าต่าง น.1	4	ชุด	5500	22,000.00	-	-	22,000.00	
	รวมงานข้อ 2.6				28,000.00			28,000.00	
2.7	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกภายใน	38.12	ตร.ม.	32	1,219.84	30	1,143.60	2,363.44	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก	38.12	ตร.ม.	35	1,334.20	34	1,296.08	2,630.28	
	- สีน้ำมัน	5.43	ตร.ม.	38	206.34	38	43.43	249.77	
	รวมงานข้อ 2.7				2,760.38		2,483.11	5,243.49	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด				110,004.68		34,923.71	144,928.39	

รายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน 4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 5,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า	8	ชุด	310	2,480.00	115	920.00	3,400.00	
	-ชุดไฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w. พร้อมอุปกรณ์								
	รวมงานข้อ 4.1				2,480.00		920.00	3,400.00	
	4.2 งานสวิตช์และตัวรับ (ปลั๊ก)								
	-สวิตช์เดี่ยว	4	ชุด	27	108.00	80	320.00	428.00	
	-ตัวรับเดี่ยว(ปลั๊ก) พร้อมกล่องลอย	10	ชุด	76	760.00	90	900.00	1,660.00	
	รวมงานข้อ 4.2				868.00		1,220.00	2,088.00	
4.3	งานเดินสายไฟฟ้า								
	-สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.5 มม.	50	เมตร	12	600.00	14	700.00	1,300.00	
	-สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5 มม. ปลั๊ก	30	เมตร	16	480.00	16	480.00	960.00	
	รวมงานข้อ 4.3				1,080.00		1,180.00	2,260.00	
4.4	งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	รวมงานข้อ 4.4				-		-		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด				4,428.00		3,320.00	7,748.00	

หน่วย: บาท