# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,13,10 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. งานโครงสร้าง | | | | | | | |
| | 1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางลาดยาง) | ตร.ม. | 2,820.000 | 11.36 | 32,035.20 | 1.3642 | 15.49 | 43,702.41 |
| 2 | 1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 141.000 | 366.19 | 51,632.79 | 1.3642 | 499.55 | 70,437.45 |
| | 2. งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,13,10 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ..... เมตร(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 2,820.000 | 370.98 | 1,046,163.60 | 1.3642 | 506.09 | 1,427,176.38 |
| 4 | 2.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) ทุกๆ 50 ม. | เมตร | 54.000 | 232.88 | 12,575.52 | 1.3642 | 317.69 | 17,155.52 |
| 5 | 2.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ทุกๆ 10 ม. | เมตร | 222.000 | 142.34 | 31,599.48 | 1.3642 | 194.18 | 43,108.01 |
| 6 | 2.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | เมตร | 470.000 | 59.00 | 27,730.00 | 1.3642 | 80.48 | 37,829.26 |
| 7 | 2.2 เหล็ก Bar Chair RB 6 มม. รองใต้เหล็ก Dowel | กก. | 212.410 | 33.22 | 7,056.26 | 1.3642 | 45.31 | 9,626.14 |
| | 3. งานทางเชื่อมทางแยก | | | | | | | |
| 8 | 3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 4.250 | 366.19 | 1,556.30 | 1.3642 | 499.55 | 2,123.10 |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,13,10 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสพัลต์ซีเมนต์) 3.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | ตร.ม. | 85.000 | 11.36 | 965.60 | 1.3642 | 15.49 | 1,317.27 |
| 10 | 3.3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 .....เมตร(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 85.000 | 370.98 | 31,533.30 | 1.3642 | 506.09 | 43,017.72 |
| 11 | 3.3.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 3.4 งานทางเชื่อมทางแยกผิวทางพรีมิกซ์แอสฟัลท์ | เมตร | 14.000 | 59.00 | 826.00 | 1.3642 | 80.48 | 1,126.82 |
| 12 | 3.4.1 งานทางเชื่อมทางแยกผิวทางพรีมิกซ์แอสฟัลท์ 4. งานหินคลุกขอบทาง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร | ตรม | 30.000 | 327.57 | 9,827.10 | 1.3642 | 446.87 | 13,406.12 |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,13,10 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 4.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) | | | | | | | |
| 13 | 4.1.1.1 งานหินคลุกขอบทางวัสดุมวลรวม (หินคลุก) (SOIL AGGREGATE SHOULDER) | ลบ.ม. | 56.400 | 348.51 | 19,655.96 | 1.3642 | 475.43 | 26,814.66 |
| | 5. เครื่องหมายบนผิวทาง | | | | | | | |
| | 5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) | | | | | | | |
| 14 | 5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW) กว้าง 0.15 เมตร (เส้นทึบประมาณ 200 เมตร) | ตร.ม. | 40.130 | 290.00 | 11,637.70 | 1.3642 | 395.61 | 15,876.15 |
| 15 | 5.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (WHITE) กว้าง 0.10 เมตร | ตร.ม. | 94.000 | 290.00 | 27,260.00 | 1.3642 | 395.61 | 37,188.09 |
| 16 | 5.1.3 RUMBLE STRIPS | ตร.ม. | 15.000 | 460.00 | 6,900.00 | 1.3642 | 627.53 | 9,412.98 |
| | 6. งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร | | | | | | | |
| 17 | 6.1 ไฟกระพริบ+ป้ายบังคับ บ1 (จราจร 3) | ชุด | 1.000 | 18,460.00 | 18,460.00 | 1.3642 | 25,183.13 | 25,183.13 |

กรมบัญชีกลาง

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,13,10 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6.2 ป้ายบังคับ บ.1 จราจร 2 เสาปูน | ชุด | 2.000 | 4,680.00 | 9,360.00 | 1.3642 | 6,384.45 | 12,768.91 |
| 19 | 6.3 ป้ายบังคับ บ.32, บ.33 จราจร 2 เสาปูน | ชุด | 3.000 | 2,810.00 | 8,430.00 | 1.3642 | 3,833.40 | 11,500.20 |
| 20 | 6.4 ป้ายจราจร เสาคอนกรีต (ป้ายเตือน ต1-ต60, ต75) | ชุด | 4.000 | 2,980.00 | 11,920.00 | 1.3642 | 4,065.31 | 16,261.26 |
| 21 | 6.5 ป้ายเตือน จราจร 2 เสาปูน แบบ ต.77 | ชุด | 2.000 | 4,380.00 | 8,760.00 | 1.3642 | 5,975.19 | 11,950.39 |
| 22 | 6.6 หลักนำโค้ง (GUIDE POST) | หลัก | 40.000 | 508.31 | 20,332.40 | 1.3642 | 693.43 | 27,737.46 |
| 23 | 6.7 Guard rail บริเวณทางโค้งติดคลองส่งน้ำ | เมตร | 24.000 | 1,780.00 | 42,720.00 | 1.3642 | 2,428.27 | 58,278.62 |
| | 7. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก สำหรับงานระบายน้ำ | | | | | | | |
| 24 | 7.1 งานขุดตัดดินแนววางท่อและบ่อพัก (EARTH EXCAVATION) (ขนทิ้งระยะทางไม่เกิน 1 กม.) | ลบ.ม. | 728.910 | 46.07 | 33,580.88 | 1.3642 | 62.84 | 45,811.03 |
| 25 | 7.2 งานทรายหยาบรองใต้ท่อปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | ลบ.ม. | 10.080 | 366.19 | 3,691.19 | 1.3642 | 499.55 | 5,035.52 |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,13,10 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7.3 คอนกรีตหยาบรองใต้ท่อ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | ลบ.ม. | 10.080 | 1,957.59 | 19,732.50 | 1.3642 | 2,670.54 | 26,919.07 |
| 27 | 7.4 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม. (รวม 1.ค่ายกวาง, ยาแนว 2. รวมท่อข้ามถนนตามแบบ) | ม. | 252.000 | 1,637.88 | 412,745.76 | 1.3642 | 2,234.39 | 563,067.76 |
| 28 | 7.5 งานทรายถมหลังท่อบดอัดแน่น | ลบ.ม. | 65.320 | 439.42 | 28,702.91 | 1.3642 | 599.45 | 39,156.50 |
| 29 | 7.6 บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมฝา (รวมบ่อพักจุดข้ามถนนตามแบบ) | บ่อ | 31.000 | 10,890.23 | 337,597.13 | 1.3642 | 14,856.45 | 460,550.00 |
| | 8. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ | | | | | | | |
| | 8.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS) | | | | | | | |
| 30 | 8.1.1 เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF | ต้น | 14.000 | 34,911.55 | 488,761.70 | 1.3642 | 47,626.33 | 666,768.71 |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,13,10 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า กันน้ำ กันฝุ่น มีหลังคา ตามรูปแบบ | ตู้ | 1.000 | 14,540.00 | 14,540.00 | 1.3642 | 19,835.46 | 19,835.46 |
| | 9. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | 230,252.23 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 4,020,394.33 |

ฉัตรชัย สาริกิจ

23 พฤศจิกายน 2566 10:08:20

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,13,10 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

**ฉัตรชัย สาริกิจ**
**( ฉัตรชัย สาริกิจ )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**ภิญญา ประชุมเทศ**
**( ภิญญา ประชุมเทศ )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์**
**( ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์ )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

ฉัตรชัย สาริกิจ

23 พฤศจิกายน 2566