

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๗

โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พรสวรรค์ กว้าง ๑.๕๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ท่อรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๖๓ เมตร  
พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๕๖๙,๘๐๘.๗๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๖๙,๘๐๘.๗๑	
	คิดเป็นเงินเพียง	๕๖๙,๘๐๘.๗๑	
ตัวอักษร	ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์		

( ลงชื่อ ).....กรรมการ

(นางรุ่งทิwa ชูแก้ว)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

( ลงชื่อ ).....กรรมการ

( นายวรวิทย์ สุกสี )

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายรัชพล เสือสอาด )

ผู้อำนวยการกองช่าง



ข้อมูลประกอบประมาณราคา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘  
ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข.พรสวรรค์ กว้าง ๑.๕๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตรท้องรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๖๓ เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑ งานวางป่าขุดต่อ

งานกรุยทางขนาดเบา ๑.๗๖ บาท/ตร.ม.

๒ งานอาคารระบายน้ำคอนกรีต

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๕๔๔.๕๐ ตร.ม.

คิดจากพื้นที่ ๓ x ๔.๑ ๑๒.๓๐ ตร.ม.

ขุดดินลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ๓.๕๑ ลบ.ม. @ ๒๒.๐๓ ๗๗.๓๓ บาท/ม.

ค่าคอนกรีตหยาบ+ค่าแรง ๐.๐๙ ลบ.ม. @ ๑,๘๖๙.๐๖ ๑๖๘.๒๒ บาท/ม.

งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng ๒๔๐ ksc.(Cube) ๐.๘๖๑ ลบ.ม. ๑,๙๖๒.๖๒ ๑,๖๘๙.๘๒ บาท

ตะแกรงเหล็กฉวยเมท Ø ๔ mm.@๐.๒๐ เมตร+แรง ๑๒.๓๐ ตร.ม. ๓๐.๘๔ ๓๗๙.๓๓ บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๔ mm.@ ๐.๒๐ # ๑๒.๓๐ ตร.ม. ๕.๐๐ ๖๑.๕๐ บาท

ค่าปูนผิวคอนกรีต ๑๒.๓๐ ตร.ม. ๑๒.๒๖ ๑๕๐.๘๐ บาท

ค่าบ่ม ๑๒.๓๐ ตร.ม. ๕.๕๙ ๖๘.๗๖ บาท

งานไม้แบบ (ใช้งาน๕๐%) ๐.๗๑ ตร.ม. ๓๑๑.๔๑ ๒๒๐.๑๗ บาท

ราคางานต้นทุน ๒,๕๗๔.๕๐ / ๓ ๒,๘๑๕.๙๑

รวมต้นทุนงานอาคารระบายน้ำคอนกรีต

๙๓๘.๖๔ บาท/เมตร

๓ งานวางท่อ

ค่าท่อ ๖๕๐.๐๐ บาท/ม.

ค่าขนส่งที่ระยะ ๕ กม. - บาท/ม.

ค่าวางท่อ+ค่ายาแนว+กลบคืน ๑ ม. @ ๓๔๕ ๓๔๕.๐๐ บาท/ม.

ค่าคอนกรีตหยาบ+ค่าแรง ๐.๑๑ ลบ.ม. @ ๑,๘๖๙.๐๖ ๒๐๕.๖๐ บาท/ม.

รวมค่าต้นทุน ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ๑,๒๐๐.๖๐

๔ งานผนัง คสล.กันดิน

งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng ๒๔๐ ksc.(Cube) ๐.๐๖๕ ลบ.ม. ๑,๙๖๒.๖๒ ๑๒๗.๕๗ บาท

ค่าบ่ม ๐.๖๕๐ ตร.ม. ๕.๙๕ ๓.๘๗ บาท

งานไม้แบบ (ใช้งาน๕๐%) ๑.๓๐๐ ตร.ม. ๓๑๑.๔๖ ๔๐๔.๙๐ บาท

ค่าแรงงานไม้แบบ ๓.๐๐๐ ตร.ม. ๒๗.๔๘ ๘๒.๔๓ บาท

ค่าเหล็ก RB๙mm.@๐.๒๐m. ๐.๐๙๐ กก. ๒๒.๙๑ ๒.๐๖ บาท/ม.

รวมค่าต้นทุน งานผนัง คสล.กันดิน ๖๒๐.๘๓ บาท/ม.

๕ งานดินถม

ค่าวัสดุที่แหล่ง ๓๕.๐๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน) ๒๒.๒๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่งที่ระยะ ๓ กม. ๑๐.๔๐ บาท/ลบ.ม.

รวมค่าต้นทุน ๖๗.๖๐ บาท/ลบ.ม.