สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		1,218,780.88		328,496.00	1,547,276.88	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		845,093.00		239,325.00	1,084,418.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		105,546.00		1,800.00	107,346.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		43,038.00		15,632.00	58,670.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				2,212,457.88		585,253.00	2,797,710.88	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					2,212,457.88		585,253.00	2,797,710.88	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวมนัสวี พิมพิลา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววสุนันท์ หินขาว)

ร้อยตรี.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)
(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- ดินถม	220	ลบ.ม.	400.00	88,000.00	90.00	19,800.00	107,800.00	
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)	29	ลบ.ม.	-	-	142.00	4,118.00	4,118.00	
	- ทรายหยาบรองก้นฐานราก	1.5	ลบ.ม.	495.00	742.50	104.00	156.00	898.50	
	- คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,900.00	1,900.00	426.00	426.00	2,326.00	
	- ทรายถมปรับระดับ	8	ลบ.ม.	410.00	3,280.00	99.00	792.00	4,072.00	
	รวมงานข้อ 1.1				93,922.50		25,292.00	119,214.50	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	25	ต้น	4,200.00	105,000.00	1,430.00	35,750.00	140,750.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	25	ต้น	-	-	200.00	5,000.00	5,000.00	
	- ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST	1	จุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	รวมงานข้อ 1.2				118,500.00		40,750.00	159,250.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวมนัสวี พิมพิลา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววสุนันท์ หินขาว)

ร้อยตรี.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)
(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป	507	ลบ.ฟ.	400.00	202,800.00	-	-	202,800.00	
	- ไม้คร่าว	152	ลบ.ฟ.	400.00	60,800.00	-	-	60,800.00	
	- ไม้ค้ำยัน	76	ต้น	28.00	2,128.00	-	-	2,128.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	159	กก.	47.00	7,473.00	-	-	7,473.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	634	ตร.ม.	-	-	139.00	88,126.00	88,126.00	
	รวมงานข้อ 1.3				273,201.00		88,126.00	361,327.00	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 กก./ตร.ซม./210 กก./ตร.ซม.	79	ลบ.ม.	2,470.00	195,130.00	419.00	33,101.00	228,231.00	
	รวมงานข้อ 1.4				195,130.00		33,101.00	228,231.00	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม.	0.62	ตน	21,850.00	13,547.00	4,400.00	2,728.00	16,275.00	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 9 มม.	0.72	ตัน	21,050.00	15,156.00	4,400.00	3,168.00	18,324.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 12 มม.	1.25	ตัน	21,150.00	26,437.50	3,600.00	4,500.00	30,937.50	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 16 มม.	2.70	ตัน	20,950.00	56,565.00	3,600.00	9,720.00	66,285.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 20 มม.	1.4	ตัน	20,950.00	29,330.00	3,100.00	4,340.00	33,670.00	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	201	กก.	58.88	11,834.88	-	-	11,834.88	
	รวมงานข้อ 1.5				152,870.38		24,456.00	177,326.38	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์) (นางสาวมนัสวี พิมพิลา) (นางสาววสุนันท์ หินขาว)

ร้อยตรี.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)

(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.6 งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.	348	ตร.ม.	245.00	85,260.00	25.00	8,700.00	93,960.00	
	- **คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.**	348	ตร.ม.	110.00	38,280.00	30.00	10,440.00	48,720.00	
	- **เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.25"(รวม GS)**	463	ตร.ม.	26.00	12,038.00	5.00	2,315.00	14,353.00	
					135,578.00		21,455.00	157,033.00	
	1.7								
	- เหล็กท่อกลมกลวง Ø 100 มม. หนา 3.6 มม.	19	ท่อน	1,524.00	28,956.00	590.00	11,210.00	40,166.00	
	- เหล็กท่อกลมกลวง Ø 65 มม. หนา 3.2 มม.	31	ท่อน	846.00	26,226.00	346.00	10,726.00	36,952.00	
	- เหล็กท่อกลมกลวง Ø 40 มม. หนา 2.9 มม.	8	ท่อน	469.00	3,752.00	189.00	1,512.00	5,264.00	
	- เหล็กท่อกลมกลวง Ø 32 มม. หนา 2.6 มม.	7	ท่อน	371.00	2,597.00	150.00	1,050.00	3,647.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 100x50 มม. หนา 3.2 มม.	22	ท่อน	1,040.00	22,880.00	421.00	9,262.00	32,142.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 50x25 มม. หนา 2.3 มม.	23	ท่อน	362.00	8,326.00	146.00	3,358.00	11,684.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 75x45 มม. หนา 3.2 มม.	14	ท่อน	815.00	11,410.00	330.00	4,620.00	16,030.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 125x50 มม. หนา 3.0 มม.	19	ท่อน	885.00	16,815.00	358.00	6,802.00	23,617.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 125x50 มม. หนา 2.3 มม.	19	ท่อน	678.00	12,882.00	274.00	5,206.00	18,088.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 50x50 มม. หนา 2.3 มม.	10	ท่อน	495.00	4,950.00	170.00	1,700.00	6,650.00	
	- แปเหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม.	64	ท่อน	911.00	58,304.00	368.00	23,552.00	81,856.00	
	- เหล็กแผ่น 0.30x0.40 หนา 12 มม.	6	แผ่น	220.00	1,320.00	110.00	660.00	1,980.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์) (นางสาวมนัสวี พิมพิลา) (นางสาววสุนันท์ หินขาว)

ร้อยตรี.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)

(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กประกับ หนา 6 มม.	24	แผ่น	73.00	1,752.00	20.00	480.00	2,232.00	
	- เหล็กแผ่น 0.20x0.20 หนา 6 มม.	32	แผ่น	71.00	2,272.00	19.00	608.00	2,880.00	
	- เหล็กแผ่น 0.15x0.15 หนา 6 มม.	15	แผ่น	40.00	600.00	11.00	165.00	765.00	
	- เหล็กแผ่น 0.20x0.20 หนา 9 มม.	15	แผ่น	107.00	1,605.00	29.00	435.00	2,040.00	
	- Chemical Bolt ขนาดตามแบบ	32	ตัว	86.00	2,752.00	10.00	320.00	3,072.00	
	- ชุดสลิงเหล็กชุบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์	15	ชุด	1,200.00	18,000.00	รวมค่าแรง	-	18,000.00	
	- ทาสีกันสนิม ทาสีน้ำมันทับหน้า	390	ตร.ม.	62.00	24,180.00	35.00	13,650.00	37,830.00	
	รวมงานข้อ 1.7				249,579.00		95,316.00	344,895.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		1,218,780.88		328,496.00	1,547,276.88	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ตามแบบรูปรายการ	559	ตร.ม.	430.00	240,370.00	70.00	39,130.00	279,500.00	
	- ฉนวนกันความร้อน ตามแบบ	559	ตร.ม.	165.00	92,235.00	25.00	13,975.00	106,210.00	
	- Flashing แผ่นเหล็กเคลือบสี	87	เมตร	200.00	17,400.00	50.00	4,350.00	21,750.00	
	- ตะแกรงรองสวัสดุกันความร้อน ตามแบบ	599	ตร.ม.	33.00	19,767.00	10.00	5,990.00	25,757.00	
	รวมงานข้อ 2.1				369,772.00		63,445.00	433,217.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสาวมนัสวี พิมพิลา)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสาววสุนันท์ หินขาว)

ร้อยตรี.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร) (ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น								
	ฉาบเรียบทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	4	ตร.ม.	301.00	1,204.00	75.00	300.00	1,504.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีพาแนลริน								
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1"x2" ตามแบบ	72	ตร.ม.	637.00	45,864.00	181.00	13,032.00	58,896.00	
	- ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน มอก.	4	ตร.ม.	36.00	144.00	30.00	120.00	264.00	
					47,212.00		13,452.00	60,664.00	
	2.3 งานพื้น								
	- ผิวพื้นปรับระดับขัดเรียบ	86	ตร.ม.	114.00	9,804.00	64.00	5,504.00	15,308.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16"x16"	432	ตร.ม.	347.00	149,904.00	158.00	68,256.00	218,160.00	
	- ผิวพื้นปรับระดับขัดหยาบตีเส้น	6.5	ตร.ม.	114.00	741.00	64.00	416.00	1,157.00	
	รวมงานข้อ 2.3				160,449.00		74,176.00	234,625.00	
	2.4 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	110	ตร.ม.	333.00	36,630.00	94.00	10,340.00	46,970.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	65	ตร.ม.	489.00	31,785.00	181.00	11,765.00	43,550.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีขึ้นรูประบายอากาศ	54	ตร.ม.	540.00	29,160.00	85.00	4,590.00	33,750.00	
	- ผนังแผ่นไม้สำเร็จรูป ขนาด 4" ตีเว้นร่องห่าง 2.5 ซม.	20	เมตร	450.00	9,000.00	รวมค่าแรง		9,000.00	
	- ระแนงไม้สำเร็จรูป ขนาด 3" ตีเว้นร่องห่าง 1 ซม.	14.5	ตร.ม.	350.00	5,075.00	รวมค่าแรง		5,075.00	
	- ระแนงไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 3" ตีสองด้าน	14	ตร.ม.	550.00	7,700.00	รวมค่าแรง		7,700.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวมนัสวี พิมพิลา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววสุนันท์ หินขาว)

ร้อยตรี.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)
(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี	76	ตร.ม.	480.00	36,480.00	รวมค่าแรง	-	36,480.00	
	- ผนังก่อบล็อกแก้ว	0.5	ตร.ม.	1,574.00	787.00	212.00	106.00	893.00	
	- ก่ออิฐมอญทำขันบันได	12	ตร.ม.	584.00	7,008.00	167.00	2,004.00	9,012.00	
	รวมงานข้อ 2.4				163,625.00		28,805.00	192,430.00	
	2.5 งานบัวเชิงผนัง								
	รวมงานข้อ 2.5				-		-	-	
	2.6 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	220	ตร.ม.	84.00	18,480.00	87.00	19,140.00	37,620.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	250	ตร.ม.	80.00	20,000.00	105.00	26,250.00	46,250.00	
	รวมงานข้อ 2.6				38,480.00		45,390.00	83,870.00	
	2.7 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู D.1 พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	2,760.00	13,800.00	รวมค่าแรง	-	13,800.00	
	- ประตู D.2 พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,025.00	2,025.00	รวมค่าแรง	-	2,025.00	
	- หน้าต่าง W.1	1	ชุด	1,875.00	1,875.00	รวมค่าแรง	-	1,875.00	
	- เสาเอ็น + ทับหลัง ค.ส.ล.ประตู-หน้าต่าง	53	เมตร	105.00	5,565.00	44.00	2,332.00	7,897.00	
	รวมงานข้อ 2.7				23,265.00		2,332.00	25,597.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวมนัสวี พิมพิลา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววสุนันท์ หินขาว)

ร้อยตรี.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)
(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.8 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	รวมงานข้อ 2.8				-		-	-	
	2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ สีขาว	1	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนสีขาว พร้อมก๊อกน้ำแบบกดหยุดอัตโนมั	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- ก๊อกน้ำชนิดหัวบอลวาล์ว	1	ตัว	125.00	125.00	25.00	25.00	150.00	
	- สายฉีดชำระ	1	อัน	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- สต๊อปวาล์ว Ø 1/2"	4	อัน	80.00	320.00	35.00	140.00	460.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป	1	ที่	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น Ø 3"	2	อัน	200.00	400.00	75.00	150.00	550.00	
	รวมงานข้อ 2.9				8,475.00		1,355.00	9,830.00	
	2.10 งานทาสี								
	- สีพลาสติกอะครีลิค 100 % มอก. และรองพื้น 1 เที่ยว	305	ตร.ม.	43.00	13,115.00	34.00	10,370.00	23,485.00	
	รวมงานข้อ 2.10				13,115.00		10,370.00	23,485.00	
	2.11 งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	- เคาน์เตอร์วางอาหาร ค.ส.ล.	13.8	เมตร	1,500.00	20,700.00	รวมค่าแรง	-	20,700.00	
	รวมงานข้อ 2.11				20,700.00		-	20,700.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		845,093.00		239,325.00	1,084,418.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์) (นางสาวมนัสวี พิมพิลา) (นางสาวสุนันท์ หินขาว)

ร้อยตรี.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)

(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 งานเดินท่อโสโครก								
	- เดินท่อส้วม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมค่าแรง	-	1,500.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/อ่างล้างจาน	6	จุด	900.00	5,400.00	รวมค่าแรง	-	5,400.00	
	- เดินท่อรูน้ำทิ้ง	2	จุด	600.00	1,200.00	รวมค่าแรง	-	1,200.00	
	- เดินท่อระบายอากาศ	2	จุด	650.00	1,300.00	รวมค่าแรง	-	1,300.00	
	รวมงานข้อ 3.1				9,400.00		-	9,400.00	
	3.2 งานเดินท่อน้ำดี								
	- เดินท่อน้ำส้วม	1	จุด	600.00	600.00	รวมค่าแรง	-	600.00	
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า	1	จุด	600.00	600.00	รวมค่าแรง	-	600.00	
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	8	จุด	600.00	4,800.00	รวมค่าแรง	-	4,800.00	
	- เดินท่อสายชำระ	1	จุด	600.00	600.00	รวมค่าแรง	-	600.00	
	รวมงานข้อ 3.2				6,600.00		-	6,600.00	
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดระบบเกรอะและกรอง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร	1	ชุด	3,650.00	3,650.00	1,500.00	1,500.00	5,150.00	
	- บ่อพักไขมันรวม	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	300.00	300.00	4,100.00	
	- ท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก	70	เมตร	1,130.00	79,100.00	รวมค่าแรง	-	79,100.00	
	- ท่อระบายซีเมนซ์ขนาด Ø 1 เมตร	4	ท่อ	300.00	1,200.00	รวมค่าแรง	-	1,200.00	
	รวมงานข้อ 3.3				87,750.00		1,800.00	89,550.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์) (นางสาวมนัสวี พิมพิลา) (นางสาวสุนันท์ หินขาว)

ร้อยตรี.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)

(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.4 งานระบบดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	2	ชุด	898.00	1,796.00	-	-	1,796.00	
	รวมงานข้อ 3.4				1,796.00		-	1,796.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		105,546.00		1,800.00	107,346.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- ดวงโคมโชว์หลอดพร้อมหลอด LED T8 ขนาด 1x9 W.	11	ชุด	403.00	4,433.00	115.00	1,265.00	5,698.00	
	- ดวงโคมโชว์หลอดพร้อมหลอด LED T8 ขนาด 1x14 W.	11	ชุด	588.00	6,468.00	115.00	1,265.00	7,733.00	
	- ดวงโคมชนิดตะแกรงใยหินหลอด LED T8 ขนาด 2x14 W	9	ชุด	1,186.00	10,674.00	150.00	1,350.00	12,024.00	
	รวมงานข้อ 4.1				21,575.00		3,880.00	25,455.00	
	4.2 งานสวิทซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิทซ์เดี่ยว	16	ชุด	95.00	1,520.00	80.00	1,280.00	2,800.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าแบบคู่มีกราวด์	5	ชุด	170.00	850.00	90.00	450.00	1,300.00	
	รวมงานข้อ 4.2				2,370.00		1,730.00	4,100.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	31	จุด	159.00	4,929.00	143.00	4,433.00	9,362.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิทซ์	16	จุด	155.00	2,480.00	139.00	2,224.00	4,704.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก	5	จุด	232.00	1,160.00	193.00	965.00	2,125.00	
	รวมงานข้อ 4.3				8,569.00		7,622.00	16,191.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์) (นางสาวมนัสวี พิมพิลา) (นางสาววสุนันท์ หินขาว)

ร้อยตรี.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)

(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.4 งานแผงสวิทช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรคเกอร์ ขนาด 1 เฟส 2 สาย 63A 14 ช่อง	1	ชุด	3,899.00	3,899.00	900.00	900.00	4,799.00	
	- เซฟตี้สวิทช์ 60 A	1	ชุด	6,625.00	6,625.00	1,500.00	1,500.00	8,125.00	
	รวมงานข้อ 4.4				10,524.00		2,400.00	12,924.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	รวมงานข้อ 4.5				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		43,038.00		15,632.00	58,670.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-		-	-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 18 " พร้อมติดตั้ง	12	เครื่อง	3,500.00	42,000.00	200.00	2,400.00	44,400.00	
	รวมงานข้อ 5.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม		42,000.00		2,400.00	44,400.00	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1				-		-	-	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวมนัสวี พิมพิลา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววสุนันท์ หินขาว)

ร้อยตรี.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)
(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1				-		-	-	
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	รวมงานข้อ 1.1				-		-	-	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด		รวม		-		-	-	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวมนัสวี พิมพิลา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววสุนันท์ หินขาว)

ร้อยตรี.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)
(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	2.1 งานเวทีห้องประชุม								
	รวมงานข้อ 2.1				-		-	-	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด		รวม		-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	รวมงานข้อ 1.1				-		-	-	
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด		รวม		-		-	-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	2.1 งานรั้ว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า								
	รวมงานข้อ 2.1				-		-	-	
	รวมค่างานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (มาตรา 4)

และตามประกาศคณะการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 อีกครั้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์) (นางสาวมนัสวี พิมพิลา) (นางสาววสุนันท์ หินขาว)

ร้อยตรี.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)

(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

หนึ่ง

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	หมวดงานทั้ง 6 รายการ								
	1 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)		รวม		324,200.00		-	324,200.00	
	2 งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต		รวม		-		-	-	
	3 งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์		รวม		-		-	-	
	4 งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์		รวม		-		-	-	
	5 งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย		รวม		-		-	-	
	6 งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ		รวม		-		-	-	
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	- โต๊ะอาหาร	44	ชุด	3,200.00	140,800.00	-	-	140,800.00	
	- เก้าอี้อาหาร	88	ตัว	1,800.00	158,400.00	-	-	158,400.00	
	- อ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	5	ตัว	5,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				324,200.00		-	324,200.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				324,200.00		-	324,200.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสาวมนัสวี พิมพิลา)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสาววสุนันท์ หินขาว)

ร้อยตรี.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)

(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์				-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสังซืออื่นๆ								
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				324,200.00		-	324,200.00	

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (มาตรา 4)

และตามประกาศคณะการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 อีกครั้ง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์) (นางสาวมนัสวี พิมพิลา) (นางสาววสุนันท์ หินขาว)

ร้อยตรี.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)

(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

สรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5(ก)

- งานก่อสร้าง แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง
- สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด
- หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 13 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ		ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน		2,797,710.88	1.3051	3,651,292.47	
	<u>เงื่อนไข</u>					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%				
				รวมค่าก่อสร้าง	3,651,292.47	
	(สามล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	3,651,000.00	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 352 ตารางเมตร
- เฉลี่ยค่าประมาณราคา 10,372 บาท / ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมนัสวี พิมพิลา)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววสุนันท์ หินขาว)

รับรองความถูกต้อง ร้อยตรี..... ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)

(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ แบบ ปร.5(ข)

- งานก่อสร้าง แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง
- สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด
- หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	324,200.00	7%	346,894.00	
			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	346,894.00	
	(สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	346,000.00	**

ผู้ประมาณราคา ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวมนัสวี พิมพิลา)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววสุนันท์ หินขาว)

รับรองความถูกต้อง ร้อยตรี ..... ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)
(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

แบบ ปร.6

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4 (ก) (ข) (พ) ปร.5 (ก) (ข) (พ) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 21 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	3,651,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	346,000.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	3,997,000.00	**

ผู้ประมาณราคา ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมนัสวี พิมพิลา)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววสุนันท์ หินขาว)

รับรองความถูกต้อง ร้อยตรี..... ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)

(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)

ราคากลางบ้านหมูมัน

แบบ ปร.6

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

แบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

โรงเรียนบ้านหมูม้น จังหวัด ร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เงื่อนไข		ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	FACTOR F
เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ)	0.00%	<0.5	1.3091
ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ)	0.00%	1	1.3067
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)	7.00%	2	1.3051
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ)	7.00%	5	1.3020
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F		10	1.2960
		15	1.2611
าารหาค่า Factor F = $\left\{ \frac{[(D-E)\times(A-B)]}{(C-B)} \right\}$		20	1.2535
		25	1.2265
		30	1.2181
A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	= 2,797,710.88	40	1.2177
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	= 2,000,000.00	50	1.2176
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	= 5,000,000.00	60	1.2078
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	= 1.3051	70	1.2067
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	= 1.3020	80	1.2067
เทนค่า		90	1.2066
$-\left\{ \frac{(1.3051 - 1.3020) \times (2,797,710.88 - 2,000,000.00)}{(5,000,000.00 - 2,000,000.00)} \right\}$		100	1.2066
		150	1.2039
		200	1.2039
สรุปค่าต้นทุนงาน	2,797,710.88 บาท	250	1.2031
ค่า FACTOR F เท่ากับ	1.3051	300	1.1969
		350	1.1884
		400	1.1877
		500	1.1871
		>500	1.1805

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองความถูกต้อง ร้อยตรี.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม้น(สหมิตรวิทยาคาร)

(ดำรงค์ อินอุ่นโชติ)