แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลอาโพน ไปทางบ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพรักษา ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,250.000	3.73	12,122.50	1.3624	5.08	16,515.69
2	2. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	3,250.000	11.14	36,205.00	1.3624	15.17	49,325.69
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	162.500	659.97	107,245.12	1.3624	899.14	146,110.75
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลอาโพน ไปทางบ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพรักษา ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)	ตร.ม.	3,250.000	417.84	1,357,980.00	1.3624	569.26	1,850,111.95
5	4.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	65.000	190.25	12,366.25	1.3624	259.19	16,847.77
6	4.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	260.000	133.79	34,785.40	1.3624	182.27	47,391.62
7	4.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	650.000	44.98	29,237.00	1.3624	61.28	39,832.48
8	5. งานไหลทางดินถม	ลบ.ม.	97.500	60.00	5,850.00	1.3624	81.74	7,970.04
	6. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
9	6.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	24.000	1,567.68	37,624.32	1.3624	2,135.80	51,259.37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลอาโพน ไปทางบ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพรักษา ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	7. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 8. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 8.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 8.1.1 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเหล็กเสริม (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))	ลบ.ม.	1.000	31.54	31.54	1.3624	42.97	42.97
11	8.1.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2-0.80 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 2 - 0.80 M.) (1-HDWL) S = 2 : 1 (DWG.NO.DS105)	EACH	1.000	17,223.39	17,223.39	1.3624	23,465.14	23,465.14
						รวมราคากลาง		2,248,873.47

บุญเกิด มณฑล

30 มิถุนายน 2566 14:59:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลอาโพน ไปทางบ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพรักษา ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง	องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

บุญเกิด มณฑล

30 มิถุนายน 2566 14:59:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลอาโพน ไปทางบ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพรักษา ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน

บุญเกิด มณฑล
(บุญเกิด มณฑล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณภัทร มาลีหวล
(ณภัทร มาลีหวล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรกฤษ กองสุข
(จักรกฤษ กองสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญเกิด มณฑล
30 มิถุนายน 2566