

ใบสรุปผลประมาณการราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องขาว จังหวัดแพร่

ประเภท งานทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 150.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ยางหลายทุ่ง ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องขาว จังหวัดแพร่
 (บริเวณหน้าบ้านนายทุเรียน อุดบัววงศ์ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายสงัด ฤงเงิน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องขาว จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท

แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	441,507.80	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			เงินประกันผลงานหัก 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ	441,507.80	
	ขออนุมัติดำเนินการ	441,507.80	
	ตัวอักษร (-สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์-)		

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาและยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 นายธวัชชัย ปิยะดา นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
 นายกลุณณะ เชื้ออ้วน นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบสรุปผลประมาณการราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องขาว จังหวัดแพร่

ประเภท งานทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 150.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ยางหลายทุ่ง ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องขาว จังหวัดแพร่
 (บริเวณหน้าบ้านนายทุเรียน อดบัววงศ์ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายสงัด อุงเงิน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องขาว จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อ 21 สิงหาคม 2566 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	324,066.21	1.3624	441,507.80	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง		441,507.80 บาท	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาและยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 นายรัชชัย ปิยะดา นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
 นายกฤษณะ เชื้ออ้วน นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ประเภท	งานทาง										
		ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
โครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	งานรื้อถอน			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		- งานรื้อถอนแผ่นคอนกรีต		-	ตร.ม.	-	-	70.00	0.00	0.00	- รื้อถอนไป
ปริมาณงาน	ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 150.00 เมตร	2	งานขุดดิน								
		- งานขุดดิน		48.75	ลบ.ม.	-	-	112.00	5,460.00	5,460.00	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่ (บริเวณหน้าบ้านนายพุเรือน อุดบัวงศ์ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายสงัด ดุงเงิน)	3	งานทรายหยาบ								
		- ทรายหยาบรองพื้น		7.50	ลบ.ม.	500.00	3,750.00	112.00	840.00	4,590.00	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่	4	คอนกรีตโครงสร้าง								
		- คอนกรีต 240 ksc.		16.50	ลบ.ม.	1,597.79	26,363.54	466.00	7,689.00	34,052.54	
ประมาณราคาเมื่อ	21 สิงหาคม 2566	5	งานเหล็กเสริม								
		- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร Ø 6 มม.		333.00	กก.	26.28	8,751.24	4.40	1,465.20	10,216.44	
นำมารวมราคาเฉลี่ยอัตรา	32.50 บาท		- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร Ø 9 มม.	486.53	กก.	25.61	12,460.03	4.40	2,140.73	14,600.77	
		- ลวดผูกเหล็ก		24.00	กก.	45.14	1,083.36	-	-	1,083.36	
			- เหล็กฉาก ขนาด 50x50 หนา 4 มม.	50.00	ท่อน	747.67	37,383.50	-	-	37,383.50	18.4
		- เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้ว หนา 4 มม.		255.00	ท่อน	379.00	96,645.00	-	-	96,645.00	9.3
			- เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว หนา 3 มม.	25.00	ท่อน	135.00	3,375.00	-	-	3,375.00	3.73
		- ค่าแรงงานเหล็ก ตัด เชื่อม		3,384.75	กก.	-	-	10.00	33,847.50	33,847.50	รวมลวดเชื่อม

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ประเภท	งานทาง
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 150.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านแม่ยางหลายทุ่ง ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่
	(บริเวณหน้าบ้านนายทุเรียน อุดบัวงศ์ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายสัจด์ ฤงเงิน)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่

ประมาณราคาเมื่อ	21 สิงหาคม 2566	บาท
น้ำมันราคาเฉลี่ยไตรมาส	32.50	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั้งหมด	90.00	ตร.ม.	-	-	139.00	12,510.00	12,510.00	
	- ไม้แบบ คิด 50% (ของไม้แบบทั้งหมด)	45.00	ลบ.ฟ.	934.58	42,056.10	-	-	42,056.10	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ คิด 30% (ของปริมาณไม้แบบ)	13.00	ลบ.ฟ.	654.21	8,504.73	-	-	8,504.73	
	- ตะปู	22.50	กก.	44.39	998.78	-	-	998.78	
7	งานทาสี								
	- งานทาสีกันสนิม	220.50	ตร.ม.	50.00	11,025.00	35.00	7,717.50	18,742.50	
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				252,396.27		71,669.93	324,066.21	


 (ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายธวัชชัย ปิยะดา)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน