

ประมาณราคา ก่อสร้างเมรุเผาศพ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย

ประมาณการโดย นายदनัย เหมืองทอง ผช.วิศวกรโยธา เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	โครงสร้าง								
๑.๑	งานดินถมที่	๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	-	-	๓,๖๐๐.๐๐	
๑.๒	งานดินขุดและดินถมคืน	๒๗.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๒,๖๗๓.๐๐	๒,๖๗๓.๐๐	
๑.๓	งานคอนกรีต ๑: ๒: ๔	๒๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๔๗	๔๒,๕๖๐.๘๑	๔๓๖.๐๐	๑๐,๐๒๘.๐๐	๕๒,๕๘๘.๘๑	
๑.๔	งานคอนกรีต ๑: ๓: ๕	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๖๖.๓๖	๑,๗๖๖.๓๖	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๒,๑๖๔.๓๖	
๑.๕	ทราย	๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๓.๐๐	๗๘๖.๐๐	๙๙.๐๐	๓๙๘.๐๐	๙๘๕.๐๐	
๑.๖	งานไม้แบบ	๓๕.๐๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๓,๖๗๕.๐๐	๑๗,๖๗๕.๐๐	
๑.๗	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๒๒	ตัน	๒๕,๓๔๒.๐๖	๕,๕๗๕.๒๕	๔,๑๐๐.๐๐	๙๐๒.๐๐	๖,๔๗๗.๒๕	
	เหล็ก RB ๘ มม.	๐.๑๖	ตัน	๒๔,๗๒๒.๒๔	๓,๙๕๕.๕๖	๔,๑๐๐.๐๐	๖๕๖.๐๐	๔,๖๑๑.๕๖	
	เหล็ก RB ๑๒ มม.	๐.๕๒	ตัน	๒๔,๗๖๙.๙๑	๑๒,๘๘๖.๓๕	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๗๓๖.๐๐	๑๔,๖๒๒.๓๕	
	เหล็ก RB ๑๕ มม.	๐.๔๗	ตัน	๒๔,๕๔๘.๖๐	๑๑,๕๓๗.๘๔	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๕๕๑.๐๐	๑๓,๐๘๘.๘๔	
	ลวดผูกเหล็ก	๓๕.๐๐	กก.	๓๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๓๘.๙๓	๑,๓๖๒.๕๕	๒,๔๑๒.๕๕	
๒	วัสดุบุหลังคา				-		-	-	
	เหล็กกล่อง ๒๕x๒๕x ๑.๒ mm.	๓๒.๐๐	ท่อน	๑๓๘.๐๐	๔,๔๑๖.๐๐	๔๔.๐๐	๑,๔๐๘.๐๐	๕,๘๒๔.๐๐	
	เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐ x๒.๓ mm.	๑๒.๐๐	ท่อน	๗๔๒.๙๙	๘,๙๑๕.๘๘	๓๐๘.๐๐	๓,๖๙๖.๐๐	๑๒,๖๑๑.๘๘	
	กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีต	๖๓๙.๐๐	แผ่น	๑๕.๐๐	๙,๕๘๕.๐๐	๗๔.๐๐	๔๗,๒๘๖.๐๐	๕๖,๘๗๑.๐๐	
	เชิงชายไม้สำเร็จ ๑" x ๘" ยาว๔.๐๐ม.	๔.๐๐	แผ่น	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๗๓.๐๐	๒๙๒.๐๐	๑,๔๙๒.๐๐	
	ทับด้วยไม้สำเร็จ ๑" x ๖" ๔.๐๐ม.	๔.๐๐	แผ่น	๑๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗๓.๐๐	๒๙๒.๐๐	๑,๐๑๒.๐๐	
	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ	๕๗.๐๐	ตร.ม.	๓๗๐.๐๐	๒๑,๐๙๐.๐๐	๙๔.๐๐	๕,๓๕๘.๐๐	๒๖,๔๔๘.๐๐	
๓	งานผนังก่ออิฐ				-		-	-	
	-งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	๔๘.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๘๙.๐๐	๔,๒๗๒.๐๐	๒๑,๐๗๒.๐๐	
	-งานก่ออิฐทาสี	๓๗.๐๐	ตร.ม.	๑,๗๐๐.๐๐	๖๒,๙๐๐.๐๐	๘๔.๐๐	๓,๑๐๘.๐๐	๖๖,๐๐๘.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุนทั้ง						-	๓๑๒,๒๑๐.๖๑	ยกยอดไป


(นายदनัย เหมืองทอง)  
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ประมาณราคา ก่อสร้างเมรุเผาศพ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ประมาณการโดย นายคณัย เหมืองทอง ผช.วิศวกรโยธา เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
								๓๓๒,๒๑๐.๖๑	ยกยอดมา
๔	งานราบบันได								
	ราบบันไดลูกกรงแก้ว	๕๔.๐๐	ตัน	๑๒๐.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	๑๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๗,๐๒๐.๐๐	
๕	งานฉาบผนังฉาบปูนเรียบ				-		-	-	
	งานฉาบปูนเรียบ	๘๐.๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๘๒.๐๐	๖,๕๖๐.๐๐	๑๓,๗๖๐.๐๐	
๖	งานบัวสำเร็จรูป				-		-	-	
	บัวสำเร็จรูป	๒๑.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๗,๑๔๐.๐๐	
๗	งานชุดเตาเผา	๑.๐๐	ชุด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๘	งานปั้นปูนลายไทย				-		-	-	
	ปูนปั้นหน้าจั่ว	๓๒.๐๐	ม.	๑๕๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๖,๐๘๐.๐๐	
	ปูนปั้นปากปล่องควั่น	๑.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
๙	งานสายล่อฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
๑๐	งานทาสี				-		-	-	
	ทาสีกันสนิม	๑๕.๐๐	ตร.ม.	๓๘.๐๐	๕๗๐.๐๐	๓๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	๑,๐๙๕.๐๐	
	ทาสีน้ำมัน	๑๕.๐๐	ตร.ม.	๓๘.๐๐	๕๗๐.๐๐	๓๘.๐๐	๕๗๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	
	ทาสีอะคริลิก	๑๐๕.๐๐	ตร.ม.	๓๘.๐๐	๓,๙๙๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๗,๑๔๐.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุนทั้ง							๔๕๙,๖๘๕.๖๑	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ

(นายคณัย เหมืองทอง ) ผช.วิศวกรโยธา