

## โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยางกรวย-ไทรน้อย ๓๗ (ระยะ ๒)

โดยได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน และงวดงาน เป็นจำนวน ๓ งวดงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๔๐ วัน โดยมีเนื้องานดังต่อไปนี้

**งวดงานที่ ๑** เป็นจำนวนเงิน ๑๕% ระยะเวลาการดำเนินงาน ๕๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดส่งแผนงานก่อสร้าง, รายงานการใช้วัสดุภายในประเทศ และแจ้งรายชื่อผู้ควบคุมงาน
- จัดส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติใช้วัสดุ
- จัดทำป้ายบอกระยะทางทั้งหมด (ติดตั้งทุกระยะ ๒๕ เมตร)
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๒ ป้าย
- ดำเนินการปรับปรุงบ่อพักและติดตั้งฝาบ่อเหล็กหล่อเหนียว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม พร้อมขนทิ้ง ที่ Sta ๐+๐๐๐ ถึง Sta ๐+๓๓ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และบ่อพัก (ไม่รวมฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว) ที่ Sta ๐+๐๐๐ ถึง Sta ๐+๒๐๐ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการดำเนินการ ๕๐ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดงานที่ ๒** เป็นจำนวนเงิน ๕๕% ระยะเวลาการดำเนินงาน ๕๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และบ่อพัก (ไม่รวมฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ Sta ๐+๐๐๐ ถึง Sta ๐+๒๐๐ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็กที่ Sta ๐+๐๐๐ ถึง Sta ๐+๒๐๐ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝาบ่อเหล็กหล่อเหนียว ที่ Sta ๐+๐๐๐ ถึง Sta ๐+๒๐๐ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการดำเนินการ ๑๐๐ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**งวดงานที่ ๓ (งวดสุดท้าย)** เป็นจำนวนเงิน ๓๐ % ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง รางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝาบ่อเหล็กหล่อเหนียว ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเสาจราจรสีเทอร์โมพลาสติก และติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างออกจากบริเวณที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย
- ผู้รับจ้างดำเนินการส่งผลทดสอบวัสดุทั้งหมด และเอกสารส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

ระยะเวลาการดำเนินการ ๑๔๐ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ  
(นายพัฒนพงศ์ พันธุ์โชติ)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... กรรมการ  
(นายธนากร สีเหลือง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

..... กรรมการ  
(นายปริญญา สกลวัฒนากร)  
นายช่างโยธาชำนาญการ