แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 6 - บ้านหูลิง ตำบลสร้างแซ่ง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,363.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,815 ตารางเมตร ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยางสีสุราช/เทศบาลตำบลยางสีสุราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	7,360.000	1.89	13,910.40	1.3624	2.57	18,951.52
	3. งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
2	3.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	670.000	246.04	164,846.80	1.3624	335.20	224,587.28
	3.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	3.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	340.000	553.74	188,271.60	1.3624	754.41	256,501.22
	4. งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ธนกร จันทร์แสงคำ

27 ตุลาคม 2569 10:47:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 6 - บ้านหูลิง ตำบลสร้างแซ่ง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,363.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,815 ตารางเมตร ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยางสีสุราช/เทศบาลตำบลยางสีสุราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	4.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6,815.000	352.75	2,403,991.25	1.3624	480.58	3,275,197.67
5	4.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	135.000	161.73	21,833.55	1.3624	220.34	29,746.02
6	4.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,225.000	68.32	83,692.00	1.3624	93.07	114,021.98
7	4.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,363.000	49.31	67,209.53	1.3624	67.17	91,566.26
	5. งานไหล่ทาง							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 6 - บ้านหูลิง ตำบลสร้างแซ่ง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,363.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,815 ตารางเมตร ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยางสีสุราช/เทศบาลตำบลยางสีสุราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	5.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
8	5.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	109.040	223.09	24,325.73	1.3624	303.93	33,141.37
	5.2 งานป้ายโครงการ							
9	5.2.1 ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	3,000.00	3,000.00	1.3624	4,087.20	4,087.20
							รวมราคากลาง	4,047,800.52

ธนกร จันทร์แสงคำ

27 ตุลาคม 2569 10:47:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 6 - บ้านหูลิง ตำบลสร้างแซ่ง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,363.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,815 ตารางเมตร ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยางสีสุราช/เทศบาลตำบลยางสีสุราช

ธนกร จันทร์แสงคำ

(ธนกร จันทร์แสงคำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทิพย์วรรณ ลุนวงษ์

(ทิพย์วรรณ ลุนวงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรพงษ์ นิกรแสน

(จักรพงษ์ นิกรแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนกร จันทร์แสงคำ

27 ตุลาคม 2569