


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคอนแสน (ช่วงนางไพรวัลย์) หมู่ที่ ๖ บ้านสินเจริญ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๗๘๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคอนแสน (ช่วงนางไพรวัลย์) หมู่ที่ ๖ บ้านสินเจริญ สันฝายสูง ๒ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๘๖๐,๗๗๔.๑๕ (แปดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวศิราณี สุทธิประภา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 ๒. นายจิรายุส อินทะไชย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 ๓. นายละไมล์ วงศ์ชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวศิราณี สุทธิประภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

(ลงชื่อ)


(นายจิรายุส อินทะไชย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ


(ลงชื่อ)


(นายละไมล์ วงศ์ชาติ)
นักวิชาการศึกษา

กรรมการ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


(นางสาวศิราณี สุทธิประภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(ลงชื่อ)


(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ปร.5

ประเภท ก่อสร้างฝายน้ำล้น

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยคอนแสน (ช่วงนายไพรวัลย์) หมู่ที่ 6 บ้านสินเจริญ ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.เตาไห

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|---|-----------------------------|--|----------|--|------------------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | | | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | - | เงินประกันผลงานหัก 0 % |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | 642,752.50 | 1.3392 | 860,774.15 | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| | | ราคากลาง | | 860,774.15 | |
| ตัวอักษร : (แปดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์) | | | | | |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายจิรายุส อินทะไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริณี สุทธิประภา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรายุส อินทะไชย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายละไมล์ วงศ์ชาติ)

เห็นชอบ.....

(นางสาวศิริณี สุทธิประภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ.....

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ประมาณราคาก่อสร้าง ฝ่ายน้ำคัน(ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝายแบบ มข. 2527 สันฝายสูง 2.00 เมตรข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 20.00 เมตร
สถานที่ตั้งโครงการ ห้วยคอนแสน (ช่วงนายนายไพรวัลย์) หมู่ที่ 6 บ้านสินเจริญ ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าแรงงาน | | |
| 1 | งานดินขุดและดินถม | 78 | ลบ.ม. | | | 99.00 | 7,722.00 | 7,722.00 | |
| 5 | คอนกรีตกำลังอัด 240 KSC | 145 | ลบ.ม. | 2,081 | 301,745.00 | 391.00 | 56,695.00 | 358,440.00 | |
| 6 | เหล็ก RB 6 มม. | 98 | ก.ก. | 27 | 2,646.00 | 3.30 | 323.40 | 2,969.40 | |
| 7 | เหล็ก RB 12 มม. | 6,927 | ก.ก. | 27 | 187,029.00 | 3.30 | 22,859.10 | 209,888.10 | |
| 8 | ลวดผูกเหล็ก | 125 | ก.ก. | 51 | 6,375.00 | | - | 6,375.00 | |
| 9 | ตะปู 3 นิ้ว | 50 | ก.ก. | 33 | 1,650.00 | | - | 1,650.00 | |
| 13 | หินใหญ่ | 10 | ลบ.ม. | 560.00 | 5,600.00 | 150.00 | 1,500.00 | 7,100.00 | |
| 14 | ไม้แบบ (3) | 40 | ตร.ม. | 674.7 | 26,988.00 | | - | 26,988.00 | |
| 15 | ค่าแรงต่อรูปประกอบแบบ | 120 | ตร.ม. | | - | 133.00 | 15,960.00 | 15,960.00 | |
| 16 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 1 1/2 " คลาสน้ำเงิน | 20 | เมตร | 218 | 4,360.00 | 65.00 | 1,300.00 | 5,660.00 | |
| | รวมราคาค่างานต้นทุน | | | | | | | 642,752.50 | |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายจิรายุส อินทะไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง