

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.๐๐ x ๖.๐๐ ม.) บ้านกลาง หมู่ที่ ๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๒,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.๐๐x๖.๐๐ ม.) บ้านกลาง หมู่ที่ ๗
ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๒๓,๒๘๒.๓๘ บาท
(เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๔ แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายนวกกร ไชยวัฒนนันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายอนุชา หอมเสน ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการฯ
๗.๓ นายสุจริต รัชมี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ



รายการประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 ม.)
บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลตำบ. อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ดำเนินการ บ้านอะลาง หมู่ที่ 6 ตำบลตำบ. อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อบต.ตำบ. กำหนด

ค่าก่อสร้างเป็นเงิน	723,282.38	บาท
ตัวอักษร	แสนสองหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบแปดสต.	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ.
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลตำแย อำเภอยะผิง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 2 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	723,282.38	
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง		
3	งาน/กลุ่มงาน ซลประทาน		
4	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
6	ป้ายโครงการ		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %		
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	723,282.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์	723,282.38	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายฉกรรจ์ ไขว้วัฒนนันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำแย

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายอนุชา หอมเสน)

นายช่างโยธา อบต.ตำแย

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุจิตต์ รัตมี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.ตำแย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เดาเดี่ยว 3.00 x 6.00 ม.)
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อบต.ตำบ. กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลตำบ. อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ.
แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	552,503.54	1.3091	723,282.38	
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง		1.3642		
3	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน		1.3392		
4	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2799		
5	ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		1.0700		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			723,282.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์			723,282.38	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายอนุกร ไชยวัฒนนันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำบ.

(ลงชื่อ)




(นายอนุชา หอมเสน)

นายช่างโยธา อบต.ตำบ.

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสุจิต รัศมี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.ตำบ.

กรรมการ

ปร.4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน/งาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดียว 3.00 x6.00 ม.)							
ปริมาณงาน		ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อบต.ตำแย กำหนด							
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลตำแย อำเภอยะนิง จังหวัดศรีสะเกษ				แบบเลขที่		รายการเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย							
ประมาณราคาโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.ตำแย				เมื่อวันที่		ธันวาคม 2568	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 ขุดหลุมฐานรากและถมดิน	16.56	ลบ.ม.			168.00	2,782.08	2,782.08	
	1.2 ทราดยาบรองกันฐานราก+รองพื้น	2.65	ลบ.ม.	366.67	971.68	104.00	275.60	1,247.28	
	1.3 คอนกรีตยาบ 1:3:5 รองกันฐานราก	1.10	ลบ.ม.	1,888.00	2,076.80	426.00	468.60	2,545.40	
	1.4คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (fc 240 ksc.)	18.87	ลบ.ม.	2,191.00	41,344.17	532.00	10,038.84	51,383.01	
	1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 50 %	76.31	ลบ.ฟ.	480.00	36,628.80	0.00	0.00	36,628.80	
	1.6 ไม้เคร่าคีด 30 % ของปริมาณงาน	45.79	ลบ.ฟ.	480.00	21,979.20	0.00	0.00	21,979.20	
	1.7 ไม้ค้ำยัน	30.00	ต้น	35.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	1.8 ตะปู	42.00	กก.	43.29	1,818.18	0.00	0.00	1,818.18	
	1.9 ค่าแรงงานประกอบแบบ	166.62	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	23,160.18	23,160.18	
	1.10 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 มม	235.32	กก	24.94	5,868.88	4.40	1,035.41	6,904.29	
	- RB 9 มม	299.40	กก	23.91	7,158.65	4.40	1,317.36	8,476.01	
	- DB 12 มม	728.46	กก	23.72	17,279.07	3.60	2,622.46	19,901.53	
	- wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม.๕	32.00	ตร.ม.	34.43	1,101.76	5.00	160.00	1,261.76	
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก	31.30	1,252.00	0.00	0.00	1,252.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว 3.00 x 6.00 ม.)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อบต.ตำแย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลตำแย อำเภอยะผา จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.ตำแย

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.12	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	20.00	ท่อน	456.07	9,121.40	0.00	0.00	9,121.40	
	- เหล็กรูปกล่อง ขนาด 1" x 2" x 1.5 มม.	2.00	ท่อน	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- แปสำเร็จ หนา 0.55 มม.	24.00	ท่อน	220.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	
	- ลวดเชื่อม	2.00	ห่อ	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ใบตัด	3.00	ใบ	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
1.13	ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	470.00	กก.	0.00	0.00	10.00	4,700.00	4,700.00	
1.14	ค่าแรงงานประกอบแปโครงหลังคา	60.00	ตร.ม	0.00	0.00	25.00	1,500.00	1,500.00	
1.15	งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	60.48	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	2,116.80	2,116.80	
	-- สีกันสนิม	3.00	กระป๋อง	350.00	1,050.00	112.00	336.00	1,386.00	
	- สีน้ำมัน	2.00	กระป๋อง	350.00	700.00	112.00	224.00	924.00	
	- ทินเนอร์	1.00	บีบ	350.00	350.00	112.00	112.00	462.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดียว 3.00 x 6.00 ม.)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อบต.ตำบ. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลตำบ. อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ.

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.ตำบ.

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม.(สี)ปูฉนวนกันความร้อน	88.00	ม.	165.00	14,520.00	52.50	4,620.00	19,140.00	
	- ครอบจั่ว Metal Sheet	8.50	ม.	120.00	1,020.00	50.00	425.00	1,445.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 2 in 1 ขนาด 10"	16.00	ม.	120.00	1,920.00	73.00	1,168.00	3,088.00	
	- ปันลมทรงไทยไม้เนื้อแข็ง ขนาด 10"	16.00	ม.	185.00	2,960.00	94.00	1,504.00	4,464.00	
	2.2 งานพื้น								
	- งานพื้นขัดมันห้องพิธี	10.50	ตร.ม.	88.00	924.00	64.00	672.00	1,596.00	
	- งานพื้นขัดหยาบรอบอาคาร	28.10	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	1,798.40	1,798.40	
	2.3 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ารอบนอกสุมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. โครงเคร่าซี่ราย	20.00	ตร.ม.	252.00	5,040.00	75.00	1,500.00	6,540.00	
	- ปิดจั่วสุมาร์ทบอร์ดขนาด 0.6 x 1.2 ม. หนา 4 มม.	7.50	แผ่น	72.50	543.75	54.00	405.00	948.75	
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงซี่รายฉาบเรียบ	13.00	ตร.ม.	245.00	3,185.00	75.00	975.00	4,160.00	
	2.4 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดรี้งแผ่น	25.51	ตร.ม.	213.00	5,433.63	94.00	2,397.94	7,831.57	
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดเต็มแผ่น	14.96	ตร.ม.	582.00	8,706.72	176.00	2,632.96	11,339.68	
	- ผนังอิฐทนไฟ	36.58	ตร.ม.	1,426.00	52,163.08	153.00	5,596.74	57,759.82	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	3.60	ตร.ม.	185.47	667.69	89.00	320.40	988.09	
	- งานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	14.00	ม.	110.00	1,540.00	46.00	644.00	2,184.00	
	- งานฉาบฉาบปูนเรียบ	107.41	ตร.ม.	61.00	6,552.01	87.00	9,344.67	15,896.68	
	- ฐานเมรุก่ออิฐบันบัว ฉาบปูนเรียบสูง 1.00 เมตร	13.00	ตร.ม.	550.31	7,154.03	309.00	4,017.00	11,171.03	
	- เตาเผาก่ออิฐทนไฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเตา	1.00	LS	108,245.00	108,245.00	37,885.00	37,885.00	146,130.00	
	- ครอบป้องกัน	1.00	LS	3,600.00	3,600.00	1,700.00	1,700.00	5,300.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารนาปนสถาน (เตาเดียว 3.00 x 6.00 ม.)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อบต.ตำแย กำหนด

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ้าย

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2568

[illegible]