

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร		
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ กว้าง 2 เมตรยาว 3 เมตรพร้อมบ่อพักรับน้ำกว้าง 2 เมตรยาว 6 เมตร ลึก 2.50 เมตร วางท่อ PE100 ขนาด		
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 5 ถึง 5 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด		

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานก่อสร้างระบบสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ บ่อรับน้ำ								
1.1	แบบหล่อคอนกรีต	95.520	ตร.ม.	313.84	29,977.99	1.3392	420.29	40,146.52	
1.2	คอนกรีต 1:2:4	10.000	ลบ.ม.	2,340.97	23,409.70	1.3392	3,135.02	31,350.27	
1.3	คอนกรีตหยาบ	.810	ลบ.ม.	2,247.51	1,820.48	1.3392	3,009.86	2,437.98	
1.4	เหล็กเส้นกลม RB9 มม.	.012	ตัน	29,754.78	357.05	1.3392	39,847.60	478.16	
1.5	เหล็กข้ออ้อย DB12 มม.	1.220	ตัน	31,034.58	37,862.18	1.3392	41,561.50	50,705.03	
1.6	ลวดผูกเหล็ก	22.000	กก.	51.40	1,130.80	1.3392	68.83	1,514.36	
1.7	เหล็กตะแกรงไวร์เมช 4 มม.	6.450	ตร.ม.	40.33	260.12	1.3392	54.00	348.35	
1.8	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL500 กก	6.450	ตร.ม.	328.98	2,121.92	1.3392	440.57	2,841.67	
1.9	ตะปู	23.000	กก.	51.41	1,182.43	1.3392	68.84	1,583.51	
1.10	เหล็กฉาก 3x3 นิ้ว หนา 6 มม.	2.000	ท่อน	1,130.84	2,261.68	1.3392	1,514.42	3,028.84	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ท่วมหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร								
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ กว้าง 2 เมตรยาว 3 เมตรพร้อมบ่อพักรับน้ำกว้าง 2 เมตรยาว 6 เมตร ลึก 2.50 เมตร วางท่อ PE100 ขนาด								
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 5 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รวบรวมและคำนวณราคากลางวัสดุและค่าจ้างตามแบบ อบต.กำหนด								

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.11	เหล็กแบน ขนาด 3 นิ้ว หนา 6 มม.	34.000	ท่อน	595.72	20,254.48	1.3392	797.78	27,124.79	
1.12	เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้ว หนา 4 มม.	8.000	ท่อน	340.00	2,720.00	1.3392	455.32	3,642.62	
1.13	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมเคลือบสังกะสี ขนาด 75x75x2 มม.	4.000	ท่อน	850.39	3,401.56	1.3392	1,138.84	4,555.36	
1.14	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมเคลือบสังกะสี ขนาด 75x40x1.8 มม.	2.000	ท่อน	469.00	938.00	1.3392	628.08	1,256.16	
1.15	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมเคลือบสังกะสี ขนาด 50x25x1.5 มม.	5.000	ท่อน	258.72	1,293.60	1.3392	346.47	1,732.38	
1.16	แผ่น Plate เหล็ก ขนาด 125x125x6 มม.	5.000	แผ่น	70.00	350.00	1.3392	93.74	468.72	
1.17	แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.03 มม.	12.600	ตร.ม.	233.68	2,944.36	1.3392	312.94	3,943.08	
1.18	ตาข่ายเหล็กถัก	10.770	ตร.ม.	216.00	2,326.32	1.3392	289.26	3,115.40	
1.19	ก่ออิฐบล็อก	10.770	ตร.ม.	282.46	3,042.09	1.3392	378.27	4,073.96	
1.20	ฉาบปูน	27.000	ตร.ม.	156.20	4,217.40	1.3392	209.18	5,647.94	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร								
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ กว้าง 2 เมตรยาว 3 เมตรพร้อมบ่อพักรับน้ำกว้าง 2 เมตรยาว 6 เมตร ลึก 2.50 เมตร วางท่อ PE100 ขนาด								
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 5 ถึง 8 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด								

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.21	ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์งานเชื่อม	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	1.3392	6,696.00	6,696.00	
1.22	งานขุดดิน+กลบคืน	356.000	ลบ.ม.	112.00	39,872.00	1.3392	149.99	53,396.58	
1.23	งานลงดินลูกรังรอบบ่อพัก	5.000	ลบ.ม.	103.06	515.30	1.3392	138.01	690.08	
1.24	งานคอนกรีตหยาบรองใต้ท่อ คสล. ทางเข้าบ้าน หนา 0.05 ม.	3.030	ลบ.ม.	2,247.51	6,809.95	1.3392	3,009.86	9,119.88	
1.25	งานคอนกรีตเทพื้นหลังท่อ คสล.ทางเข้าบ้าน หนา 0.10 ม.	8.900	ลบ.ม.	2,340.97	20,834.63	1.3392	3,135.02	27,901.73	
1.26	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.	116.000	ท่อน	549.88	63,786.08	1.3392	736.39	85,422.31	
1.27	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม.	17.000	ท่อน	734.70	12,489.90	1.3392	983.91	16,726.47	
1.28	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.	5.000	ท่อน	1,126.44	5,632.20	1.3392	1,508.52	7,542.64	
1.29	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.20x1.50 ม. ความลึกประมาณ 1.70 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	1.000	บ่อ	10,000.00	10,000.00	1.3392	13,392.00	13,392.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ กว้าง 2 เมตรยาว 3 เมตรพร้อมบ่อพักรับน้ำกว้าง 2 เมตรยาว 6 เมตร ลึก 2.50 เมตร วางท่อ PE100 ขนาด	
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 5 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รายนามผู้เสนอราคาและรายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.30	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.20x1.70 ม. ความลึกประมาณ 1.70 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	1.000	บ่อ	11,000.00	11,000.00	1.3392	14,731.20	14,731.20	
1.31	ท่อ PE100 PN10 ขนาด 6 นิ้ว	4.000	ม.	720.00	2,880.00	1.3392	964.22	3,856.89	
1.32	ท่อ PE100 PN10 ขนาด 5 นิ้ว	732.000	ม.	545.00	398,940.00	1.3392	729.86	534,260.44	
1.33	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M - ขนาด 3 นิ้ว	3.000	ท่อน	1,500.00	4,500.00	1.3392	2,008.80	6,026.40	
1.34	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M - ขนาด 2 1	2.000	ท่อน	1,210.00	2,420.00	1.3392	1,620.43	3,240.86	
1.35	ตู้ควบคุมปั้มน้ำ 3 เฟส	2.000	ชุด	12,090.00	24,180.00	1.3392	16,190.92	32,381.85	
1.36	ค่าข้อต่ออุปกรณ์ท่อ คิด 20% ของราคาท่อ (อุปกรณ์ทุกอย่าง)	1.000	งาน	81,748.00	81,748.00	1.3392	109,476.92	109,476.92	
1.37	ค่าแรงต่อท่อ คิด 30% ของค่าอุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	24,524.40	24,524.40	1.3392	32,843.07	32,843.07	
1.38	ค่าอุปกรณ์ + ค่าแรง งานระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	30,000.00	30,000.00	1.3392	40,176.00	40,176.00	

จรายุทธ เสนปัญญา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ท่วมหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ กว้าง 2 เมตรยาว 3 เมตรพร้อมบ่อพักรับน้ำกว้าง 2 เมตรยาว 6 เมตร ลึก 2.50 เมตร วางท่อ PE100 ขนาด

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 5 ถึง 8 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.39	ค่าแรงและอุปกรณ์ (ไม้) ใช้ค้ำยันท่อ PE บริเวณบ่อน้ำ	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00	1.3392	5,356.80	5,356.80	
1.40	ค่าแรงและอุปกรณ์ซ่อมแซมท่อน้ำประปาส่วนที่แตกเสียหาย	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	1.3392	4,017.60	4,017.60	
2	งานชลประทาน : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							116,000.00	
3	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม : ราคากลาง							680,561.96	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					894,004.62	รวมราคากลางทั้งสิ้น			
									1,993,812.78

ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ กว้าง 2 เมตรยาว 3 เมตรพร้อมบ่อพักรับน้ำกว้าง 2 เมตรยาว 6 เมตร ลึก 2.50 เมตร วางท่อ PE100 ขนาด
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 5 ถึง 8 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร
หน่วยงาน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ กว้าง 2 เมตรยาว 3 เมตรพร้อมบ่อพักรับน้ำกว้าง 2 เมตรยาว 6 เมตร ลึก 2.50 เมตร วางท่อ PE100 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว จำนวน 21 เส้น พร้อมแผ่นดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด

อัครารวรรณ มีชัย
(อัครารวรรณ มีชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จรายุทธ เสนปัญญา
(จรายุทธ เสนปัญญา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ถนอมจิตร พิมพิศาล
(ถนอมจิตร พิมพิศาล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จรายุทธ เสนปัญญา

29 ตุลาคม 2568