



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ที่ อบ ๗๔๒๐๑/ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ตอนปุตา ไป บ้านนางไกรศร บุญธรรม บ้านหมากมาย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกลาง อำเภอดেখুদ্দম จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ที่ ๑๐๓๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ตอนปุตา ไป บ้านนางไกรศร บุญธรรม บ้านหมากมาย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกลาง อำเภอดেখুদ্দম จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง พร้อมติดป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.๐๖๔/๒๕๖๖) งบประมาณ ๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตอนปุตา ไป บ้านนางไกรศร บุญธรรม บ้านหมากมาย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกลาง อำเภอดেখুদ্দম จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน ๖๓๖,๖๖๖.๐๒ บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทสองสตางค์) รายละเอียดประกอบการจัดทำราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

### ระเบียบข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ การปรับปรุงค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

### ข้อพิจารณาเสนอแนะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตอนปุตา ไป บ้านนางไกรศร บุญธรรม บ้านหมากมาย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกลาง อำเภอดেখুদ্দম จังหวัดอุบลราชธานี ได้ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน

/(ห้าแสนสองหมื่น...


๖๓๖,๖๖๖.๐๒ บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทสองสตางค์) เห็นควรพิจารณาเป็นราคากลาง  
ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)	(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)	ประธานกรรมการ
	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
(ลงชื่อ)	กรรมการ	(ลงชื่อ)
(นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์)		(นายสุพล สิงห์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ผู้ช่วยนายช่างโยธา
	กรรมการ	

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)  
- เพื่อโปรดพิจารณา

- ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองคลัง



(ลงชื่อ)


(นางราสนา พลจัตุรัส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

11 ก.ย. 2566

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง




(ลงชื่อ)

(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

11 ก.ย. 2566

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง



(ลงชื่อ)

(นายรักษาทิ อินราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

11 ก.ย. 2566

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตอนปู่ตา ไป บ้านนาโรงศร บุญธรรม บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ปร.5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท1-01 และแบบ อบต.กลาง เลขที่ กล.064/2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4-ก.ย.-66

ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางสองข้าง ช้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.064/2566)

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	636,666.02	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	636,666.02	ตามงบประมาณ
	คิดเป็นราคากลาง (หกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทสองสตางค์)	636,666.02	
ระยะทางดำเนินการ 0.240 กม.		พื้นที่ทั้งหมด 960.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,652,775.08 บาท		ราคาเฉลี่ย 663.19 บาท / ตร.ม.	

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ที่ 1071/2566 ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตอนปู่ตา ไป บ้านนาโรงศร บุญธรรม บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าราคาก่อสร้างนี้เหมาะสมเป็นราคากลางได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ  
(นางสาวอิศรัตน์ วรพิมพ์รัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายสุพล สิงห์ทอง)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตอนปู่ตา ไป บ้านนางไกรศร บุญธรรม บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท1-01 และแบบ อบต.กลาง เลขที่ กล.064/2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4-ก.ย.-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดินถมเสริมคันทาง							
1.1	งานดินถมคันทาง พร้อมบดทับ	ลบ.ม.	48.00	121.02	5,808.96	1.3642	165.10	7,924.58
2	งานดิน							
2.1	งานวางป่าและชุดตอ ( ขนาดเบา )	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3642	2.40	-
2.2	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,200.00	1.76	2,112.00	1.3642	2.40	2,881.19
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
3.1	หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-					
3.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	48.00	513.15	24,631.20	1.3642	700.04	33,601.88
4	งานผิวทาง							
4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	960.00	386.19	370,742.40	1.3642	526.84	505,766.78
4.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	143.18	2,290.88	1.3642	195.33	3,125.22
4.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	80.00	68.14	5,451.20	1.3642	92.96	7,436.53
4.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	240.00	67.95	16,308.00	1.3642	92.70	22,247.37
5	งานไหล่ทาง							
5.1	งานลงไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	48.00	819.81	39,350.88	1.3642	1,118.38	53,682.47
6	งานตีเส้นจราจร							
6.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
6.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
7.2	ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						

รวมค่าก่อสร้าง 636,666.02

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

466,695.52

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3643

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799