



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ ๕๔๘๐๓ / ๕๗๘

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองสามวัง ที่ ๔๗๑ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงาน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเกตุสิงห์ ๒ หมู่ที่ ๓ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร วางท่อระบายน้ำ ศก. ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต จำนวน ๒๓ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองสามวัง) แบบเลขที่ ๙ / ๒๕๖๖ เป็นจำนวน ๙๗๗,๐๐๐.-บาท (-เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมนต์เกียรติ ก้อนทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนันทนา สายแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอติญา คงปิ่น)

(นายวีระพล ประสัทธิสม)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวัง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวัง

(นายหยวก ประยงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง

โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 5 เซนติเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต จำนวน 23 บ่อ ตามแบบแปลน ทด.หนองสามวัง

สถานที่ก่อสร้าง (ซอยเกตุสิงห์ 2) หมู่ที่ 3 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ประมาณราคาก่อสร้างโดย กองช่าง เทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบเลขที่ 9 / 2566

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมีนาคม 2567 , ราคาน้ำมัน 30.94 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
1.1	เคลียร์ผิวทางเดิมพร้อมบ่ออัดแน่น	520.00	ตร.ม.			1.73	899.60	899.60	
1.2	งานรองพื้นทางลูกรัง (124.80 ลบ.ม.คิ่วหลวม)	78.00	ลบ.ม.	580.30	45,263.40			45,263.40	
1.3	งานหินคลุกรองพื้นทาง (117 ลบ.ม.คิ่วหลวม)	78.00	ลบ.ม.	616.28	48,069.84			48,069.84	
1.4	งานไพรด์คิ่วผิวจราจร (PRICOAT)	520.00	ตร.ม.	30.38	15,797.60			15,797.60	
1.5	งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนไพรด์คิ่ว	520.00	ตร.ม.	242.34	126,016.80			126,016.80	
2	รวมงานชั้นบนถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							236,047.24	
2.1	คอนกรีต 240 ksc.	17.025	ลบ.ม.	1,693.18	28,826.39	327.00	5,567.18	34,393.57	
2.2	งานเหล็ก RB 6 mm.	0.797	ตัน	22,050.00	17,573.85	4,400.00	3,506.80	21,080.65	
2.3	ลวดผูกเหล็ก	23.91	กก.	25.83	617.60			617.60	
2.4	ไม้แบบ (2)	68.00	ตร.ม.	294.00	19,992.00			19,992.00	
2.5	ทรายหยาบบดอัดแน่น	5.68	ลบ.ม.	508.13	2,886.18			2,886.18	
	รวมงานชั้นบนฐานรองคอนกรีตเสริมเหล็ก							78,970.00	
	รวมเป็นเงิน							315,017.24	

ประมาณราคาโดย



(นายณณเจียร ก้อนทอง)

ประธานกรรมการ



(นางนันทนา สายแสง)

กรรมการ



(นางสาวอติญา คงปิ่น)

กรรมการ

โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 5 เซนติเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต จำนวน 23 บ่อ ตามแบบแปลน ทต.หนองสามวัง

สถานที่ก่อสร้าง (ซอยเกตุสิงห์ 2) หมู่ที่ 3 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย กองช่าง เทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบเลขที่ 9 / 2566

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมีนาคม 2567 , ราคาน้ำมัน 30.94 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	ยอดยกมา							315,017.24	
3.1	งานขุดดินและถมดิน	46.36	ลบ.ม.			125.00	5,795.00	5,795.00	
3.2	คอนกรีต 240 ksc.	17.676	ลบ.ม.	1,693.18	29,928.65	327.00	5,780.05	35,708.70	รวมค่าผสมและเท
3.3	งานเหล็ก RB 9 mm.	1.642	ตัน	21,300.00	34,974.60	4,400.00	7,224.80	42,199.40	
3.4	ลวดผูกเหล็ก	49.26	กก.	25.83	1,272.39			1,272.39	
3.5	ไม้แบบ (1)	202.40	ตร.ม.	333.00	67,399.20			67,399.20	รวมค่าแรงงาน
3.6	ทรายหยาบบดอัดแน่น	1.656	ลบ.ม.	508.13	841.46			841.46	
3.7	คอนกรีตหยาบ	3.30	ลบ.ม.	1,653.16	5,455.43	426.00	1,405.80	6,861.23	รวมค่าผสมและเท
3.8	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 mm.	31.00	เส้น	647.27	20,065.37			20,065.37	
3.9	ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว	7.00	เส้น	224.52	1,571.64			1,571.64	
	รวมงานต้นทุนบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก							181,714.39	
4	งานวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.40 เมตร								
	วางท่อระบายน้ำ คลส. Ø 0.40 เมตร พร้อมกลบฝัง	239.00	เมตร	627.61	149,998.79			149,998.79	
	รวมเป็นเงิน							646,730.42	

ประมาณราคาโดย



(นายมนเฑียร ก้อนทอง)

ประธานกรรมการ



(นางนันทนา สายแสง)

กรรมการ



(นางสาวอติญา คงปิ่น)

กรรมการ

โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร พร้อมท่อพักคอนกรีต จำนวน 23 บ่อ ตามแบบแปลน ทด.หนองสามวัง

(ซอยเกตุสิงห์ 2) หมู่ที่ 3 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้างโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบเลขที่ 9 / 2566

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมีนาคม 2567 , ราคาน้ำมัน 30.94 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	ยอดยกมา							646,730.42	
6	งานเจาะท่อซีเมนต์ใยหินลดถนน								
6.1	งานเจาะท่อลดถนนซีเมนต์ใยหิน ศก 0.40 ม. ชนิด	8.00	เมตร	1,438.13	11,505.04	2,500.00	20,000.00	31,505.04	
6.2	ทนความดัน ชั้น 20 พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม								
6.3	งานขยายท่อเมนใต้ประปา								
6.4	งานค่าแรงเดิมท่อประปาต่อเชื่อม PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5	250.00	เมตร			40.00	10,000.00	10,000.00	
6.5	ท่อPVC. Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5	65.00	ท่อน	224.52	14,593.80			14,593.80	
6.6	ข้อต่อตรง PVC. Ø 2 นิ้ว	64.00	ตัว	16.45	1,052.80			1,052.80	
6.7	น้ำยาเชื่อมท่อ 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	235.29	235.29			235.29	
6.8	สามทาง PVC. Ø 2 นิ้ว	2.00	ตัว	35.96	71.92			71.92	
6.9	ข้อต่อ 90 PVC Ø 2 นิ้ว	8.00	ตัว	24.82	198.56			198.56	
6.10	ประตุน้ำ PVC Ø 2 นิ้ว	2.00	ตัว	170.68	341.36			341.36	
6.11	หัวอุด PVC Ø 2 นิ้ว	2.00	ตัว	23.20	46.40			46.40	
	รวมงานต้นทุนขยายท่อเมนใต้ประปา							26,540.13	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							704,775.59	
	ค่าเครื่องจักร 2 วัน							16,000.00	
	Factor F 1.3642 (งานทาง)							256,679.27	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน							977,454.86	

ประมาณราคาโดย



(นายณณเตียร ก้อนทอง)

ประธานกรรมการ



(นางนันทนา สายแสง)

กรรมการ



(นางสาวอติญา คงปิ่น)

กรรมการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองสามวัง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเขตสิ่ง 2 หมู่ที่ 3

โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร

ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร วางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต จำนวน 23 บ่อ

ตามแบบแปลน ทต.หนองสามวัง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเขตสิ่ง 2 หมู่ที่ 3 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบเลขที่ 9 / 2566

แบบกำหนดราคากลาง จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมีนาคม 2567 , ราคาน้ำมัน 30.94 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุค่าแรง ต้นทุน(บาท)	Factor F งานทาง	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน ประเภทงานทาง ค่าเครื่องจักร 2 วัน ป้ายโครงการ 1 ป้าย	704,775.59 16,000.00	1.3642	961,454.86 16,000.00	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% เงินประกันผลงาน 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ			977,454.86 977,000.00	
(ตัวอักษร) แก้วแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่ 520.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,878.85 บาท / ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายมนต์เพียร ก้อนทอง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางนันทนา สายแสง)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอติญา คงปิ่น)

กรรมการ