

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 โครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแม่เอาะ (ห้วยแม่เอาะใต้) บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- 4 ลักษณะงาน
(โดยสังเขป) โครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแม่เอาะ (ห้วยแม่เอาะใต้) บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566
เป็นเงิน 450,471.02 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสองสตางค์)
- 6 .บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอนแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ 3 มีนาคม 2566
 - 6.2 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
 - 6.3 ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2566
 - 6.4 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ เฉลี่ยที่ 30.00-30.99 บาท/ลิตร
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์
 - 7.2 นายประเสริฐ จินตนา
 - 7.3 นางสาวอัมพร สมหมาย
 - 7.4 นายพิพัฒน์ นิมนวล
 - 7.5 นางสาวสุรรัตน์ ใจอ่อน



เอกสารประมาณราคา
ปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ 10
ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ

โครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแม่เอาะ (ห้วยแม่เอาะใต้) บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงานก่อสร้าง

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

แบบก่อสร้างเลขที่

อบต.แม่นาจร

ประมาณการราคากลาง

จำนวนเงิน

450,471.02 บาท

ตัวอักษร (

สี่แสนห้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสองสตางค์

)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกการคำนวณราคากลาง

26 กันยายน 2566

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ที่ 313/2566 ลงวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในงานก่อสร้างของทางราชการสำหรับโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแม่เอาะ (ห้วยบ้านแม่เอาะใต้) บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรกำหนดทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะรัฐมนตรี ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางมาตรฐาน ที่กำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมราคากลางแล้วดังนี้

- ค่า Factor F ประกอบด้วยค่าอำนาจการ ค่าความแปรผัน ดอกเบี้ย กำไร และภาษี
- ราคากลาง = เงินทุน x ค่า Factor F
- เงินลงทุน = ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าใช้จ่ายพิเศษ(ค่าขนส่ง)

ตามประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการข้างต้นนี้ ซึ่งคิดคำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

หมวดงานก่อสร้าง งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

1. ราคาค่าต้นทุน = 351,957.98 บาท

รวมราคางานต้นทุน = 351,957.98 บาท

- ค่า Factor F ตามตารางงานสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2799 เมื่อแทนค่าสูตร จะได้ราคากลางสำหรับโครงการข้างต้น ดังนี้

1.2799	x	351,957.98	=	450,471.02	บาท
ค่างานก่อสร้าง + ค่าป้ายโครงการ			=	450,471.02	บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษ			=	-	บาท
ค่าครุภัณฑ์			=	-	บาท
รวมค่างานทั้งโครงการ			=	450,471.02	บาท
รวมค่างานทั้งหมด		450,471.02	บาท	(สิ้นส่วนห้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสองสตางค์)	

พร้อมนี้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายประเสริฐ จินตนา) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวอัมพร สมหมาย) ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพิพัฒน์ นิมมวณ) วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต. ท่าผา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวสุรรัตน์ ใจอ่อน) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการซ่อมแซมสะพานกัลกาวข้ามลำห้วยแม่เอะ (ซ่อมบ้านแม่เอะใต้) บ้านแม่เอะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เงา จ.อำเภอแม่เงา จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแม่เอะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จาง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่

26 กันยายน 2566

ประมาณราคาตามแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ยที่ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

[illegible]

II	351,957.98	II
----	------------	----

II	1.2799
II	

วัน	60
งวด	1

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ระยะเวลาการทิ้งงาน
7. งวดงานการจ่ายเงิน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแม่เออะ (ห้วยแม่บ้านแม่เออะใต้) บ้านแม่เออะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่เออะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 26 กันยายน 2566

ประมาณราคาตามแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
ราคาดำเนินติดตั้ง ณ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ยที่ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวัน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)
ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิพัฒน์ นิ่มนวล)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต. ท่าผา

เห็นชอบ
(ลงชื่อ).....
(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)
ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประเสริฐ จินตนา)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ ใจอ่อน)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....
(นายสมบุญ พะเยาร์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ชื่อโครงการ
ปริมาณงาน
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ประมาณราคาเมื่อ วันที่

โครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแม่เอาะ (ห้วยแม่บ้านแม่เอาะใต้) บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร
ประมาณราคาตามแบบ
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ยที่ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณ		คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	ค่าขนส่ง
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตง พื้น ราวสะพานไม้	80.00	ตร.ม.	-	-	149.00	11,920.00	11,920.00	
1.1	ตงไม้เนื้อแข็ง 5" x 10"	228.00	ลบ.ฟ.	738.32	168,336.96	-	-	168,336.96	
1.2	พื้นไม้เนื้อแข็ง 2" x 5" x 4 ม.	113.54	ลบ.ฟ.	738.32	83,828.85	-	-	83,828.85	
1.3	ทางวิ่งไม้เนื้อแข็ง 2" x 8"	58.37	ลบ.ฟ.	738.32	43,095.74	-	-	43,095.74	
1.4	ไม้ยึดเสาราวสะพานไม้เนื้อแข็ง 4" x 4"	14.59	ลบ.ฟ.	739.32	10,786.68	-	-	10,786.68	
1.5	ราวสะพานไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	14.59	ลบ.ฟ.	740.32	10,801.27	-	-	10,801.27	
1.6	เสาราวสะพานไม้เนื้อแข็ง 4" x 4"x 1 ม.	15.32	ลบ.ฟ.	741.32	11,357.02	-	-	11,357.02	
1.7	ค้ำเสาราวสะพานไม้เนื้อแข็ง 2" x 5"	14.36	ลบ.ฟ.	742.32	10,659.72	-	-	10,659.72	
1.8	ตะปู	22.40	กก.	58.88	1,318.91	-	-	1,318.91	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				340,185.15		11,920.00	352,105.15	

(ลงชื่อ).....

.....

(นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวัน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....ประมาณการ