แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างบ้านพัก 3 ชั้น 6 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่ ยผจ.ภก 21/2568

ฝ่ายจัดทำแบบ : กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนัก/กอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 9363/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม				868,119.44		136,939.15	1,005,058.59	
2	งานสถาปัตยกรรม				622,196.96		289,804.70	912,001.66	
3	งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง				103,167.66		33,237.28	136,404.94	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				99,397.31		30,212.39	129,609.70	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				**1,692,881.37**		**490,193.52**	**2,183,074.88**	
	กลุ่มงานที่ 2								
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				136,800.00		9,000.00	145,800.00	
6	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				127,800.00		-	127,800.00	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				**264,600.00**		**9,000.00**	**273,600.00**	

(นายรัฐกร กลิ่นจันทร์)
ประธานกรรมการ

(นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์)
กรรมการ

(นายสันติ พรศิริวงศ์)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างบ้านพัก 3 ชั้น 6 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่ ยผจ.ภก 21/2568

ฝ่ายจัดทำแบบ : กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนัก/กอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 9363/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
1.1	**งานดิน หิน ทราย และฐานราก**								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)	16.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,272.00	2,272.00	
	- ทรายหยาบรองก้นฐานราก	1.00	ลบ.ม.	652.49	652.49	104.00	104.00	756.49	
	- คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,943.93	1,943.93	426.00	426.00	2,369.93	
	รวมงานข้อ 1.1				**2,596.42**		**2,802.00**	**5,398.42**	
1.2	**งานตอกเสาเข็ม**								
	- เสาเข็มเจาะ 0.35 x21.00 ม. (6 เส้น 12 มม. ป6@0.15 ม.)	24.00	ต้น	21,000.00	504,000.00	-	-	504,000.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	24.00	ต้น	-	-	350.00	8,400.00	8,400.00	
	- ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST	1.00	จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- ค่าทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม	24.00	ต้น	-	-	250.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมงานข้อ 1.2				**504,000.00**		**27,900.00**	**531,900.00**	
1.3	**งานแบบหล่อคอนกรีต**								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 3 ชั้น (ใช้ 60%)	186.00	ลบ.ฟ.	268.22	49,888.92	-	-	49,888.92	
	- ไม้ค่ำว	55.00	ลบ.ฟ.	182.00	10,010.00	-	-	10,010.00	
	- ไม้ค้ำยัน	75.00	ต้น	38.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	186.00	ตร.ม.	-	-	139.00	25,854.00	25,854.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	3.00	กก.	37.38	112.14	-	-	112.14	
	รวมงานข้อ 1.3				**62,861.06**		**25,854.00**	**88,715.06**	
1.4	**งานคอนกรีตโครงสร้าง**								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (Cube)	40.00	ลบ.ม.	3,019.63	120,785.20	519.00	20,760.00	141,545.20	
	รวมงานข้อ 1.4				**120,785.20**		**20,760.00**	**141,545.20**	

(นายรัฐกร กลิ่นจันทร์)
ประธานกรรมการ

(นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์)
กรรมการ

(นายสันติ พรศิริวงศ์)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างบ้านพัก 3 ชั้น 6 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่ ยผจ.ภก 21/2568

ฝ่ายจัดทำแบบ : กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนัก/กอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 9363/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	55.00	กก.	22.89	1,258.95	6.87	377.69	1,636.64	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	1,150.00	กก.	22.28	25,622.00	6.68	7,686.60	33,308.60	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	1,200.00	กก.	21.86	26,232.00	6.56	7,869.60	34,101.60	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.	122.00	กก.	21.66	2,642.52	6.50	792.76	3,435.28	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 20 มม.	1,310.00	กก.	21.65	28,361.50	6.50	8,508.45	36,869.95	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 25 มม.	1,150.00	กก.	21.65	24,897.50	6.50	7,469.25	32,366.75	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	89.77	กก.	35.05	3,146.30	-	-	3,146.30	
	รวมงานข้อ 1.5				**112,160.77**		**32,704.34**	**144,865.11**	
1.6	**งานพื้นสำเร็จรูป**								
	- พื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม. LL 200 กก./ตร.ม.	98.00	ตร.ม.	300.00	29,400.00	25.00	2,450.00	31,850.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.@ 0.20 ม.	98.00	ตร.ม.	22.50	2,205.00	5.00	490.00	2,695.00	
	รวมงานข้อ 1.6				**31,605.00**		**2,940.00**	**34,545.00**	
1.7	**งานโครงหลังคาเหล็กทั่วไป(ไม่ใช้โครงสำเร็จรูป)**								
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	884.00	กก.	20.39	18,024.76		-	18,024.76	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	609.00	กก.	19.94	12,143.46		-	12,143.46	
	- ค่าแรงติดตั้ง ,ตัด ,เชื่อม โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	1,493.00	กก.	-		12.10	18,063.81	18,063.81	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิม	169.00	ตร.ม.	23.33	3,942.77	35.00	5,915.00	9,857.77	
	รวมงานข้อ 1.7				**34,110.99**		**23,978.81**	**58,089.80**	
รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด			**รวม**		**868,119.44**		**136,939.15**	**1,005,058.59**	

(นายรัฐกร กลิ่นจันทร์)
ประธานกรรมการ

(นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์)
กรรมการ

(นายสันติ พรศิริวงศ์)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างบ้านพัก 3 ชั้น 6 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่ ยผจ.ภก 21/2568

ฝ่ายจัดทำแบบ : กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนัก/กอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 9363/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
2.1	**งานมุงหลังคา**								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. (สีต่างๆ)	250.00	แผ่น	49.53	12,382.50	-	-	12,382.50	
	- ครอบสันโค้ง (สีต่างๆ)	17.00	แผ่น	39.95	679.15	-	-	679.15	
	- ตะปูเกลียวปลายสว่าน 4 นิ้ว	1,000.00	ตัว	3.27	3,270.00	-	-	3,270.00	
	- ตะปูเกลียวยึดครอบกระเบื้อง 4 นิ้ว	34.00	ตัว	1.87	63.58	-	-	63.58	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	117.00	ตร.ม.	-	-	45.00	5,265.00	5,265.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปแบบทับซ้อนกัน 2 ชั้น (23.5x300x1.6 ซม.)	46.00	เมตร	102.33	4,707.18	73.00	3,358.00	8,065.18	
	รวมงานข้อ 2.1				**21,102.41**		**8,623.00**	**29,725.41**	
2.2	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	100.00	ตร.ม.	41.53	4,153.00	75.00	7,500.00	11,653.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	21.00	ตร.ม.	62.66	1,315.86	75.00	1,575.00	2,890.86	
	- ฝ้าชายคาสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม.	42.00	ตร.ม.	43.40	1,822.80	75.00	3,150.00	4,972.80	
	- คร่าวโลหะชุบสังกะสี	163.00	ตร.ม.	56.00	9,128.00	75.00	12,225.00	21,353.00	
	- อุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป	163.00	ตร.ม.	26.00	4,238.00	25.00	4,075.00	8,313.00	
	- ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน	163.00	ตร.ม.	10.14	1,652.82	30.00	4,890.00	6,542.82	
	รวมงานข้อ 2.2				**22,310.48**		**33,415.00**	**55,725.48**	
2.3	**งานพื้น**								
	- (พ1) ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ 0.30x0.30 ม.	110.00	ตร.ม.	168.22	18,504.20	158.00	17,380.00	35,884.20	
	- ปูนกาวปูพื้นกระเบื้องเคลือบ	110.00	ตร.ม.	48.75	5,362.50		-	5,362.50	
	- (พ2) ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น 0.30x0.30 ม.	85.00	ตร.ม.	249.00	21,165.00	158.00	13,430.00	34,595.00	
	- ปูนกาวปูพื้นกระเบื้องกันลื่น	85.00	ตร.ม.	51.25	4,356.25		-	4,356.25	
	รวมงานข้อ 2.3				**45,031.70**		**30,810.00**	**75,841.70**	

(นายรัฐกร กลิ่นจันทร์)
ประธานกรรมการ

(นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์)
กรรมการ

(นายสันติ พรศิริวงศ์)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างบ้านพัก 3 ชั้น 6 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่ ยผจ.ภก 21/2568

ฝ่ายจัดทำแบบ : กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนัก/กอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 9363/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	**งานผนัง**								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	342.00	ตร.ม.	165.00	56,430.00	94.00	32,148.00	88,578.00	
	- ปูนก่ออิฐ	342.00	ตร.ม.	102.80	35,157.60		-	35,157.60	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 0.30x0.30 ม.	111.00	ตร.ม.	168.22	18,672.42	181.00	20,091.00	38,763.42	
	- ปูนก่อกระเบื้อง	111.00	ตร.ม.	33.16	3,680.76		-	3,680.76	
	- คิ้ว PVC ติดขอบกระเบื้อง 1x200 ซม.	15.00	เส้น	123.00	1,845.00		-	1,845.00	
	- เชี้ยมจับมุมเสา ขนาด 1.0 x 200 ซม.	24.00	เส้น	19.00	456.00		-	456.00	
	- ปูนยาแนว	111.00	ตร.ม.	60.00	6,660.00	18.00	1,998.00	8,658.00	ค่าแรง 30%
	รวมงานข้อ 2.4				**122,901.78**		**54,237.00**	**177,138.78**	
2.5	**งานบัวเชิงผนัง**								
	- บัวเชิงผนัง PVC. 4" หนา 8 มม.	87.00	เมตร	81.00	7,047.00	40.00	3,480.00	10,527.00	
	- กาวตะปู	87.00	เมตร	7.50	652.50	40.00	3,480.00	4,132.50	
	รวมงานข้อ 2.5				**7,699.50**		**6,960.00**	**14,659.50**	
2.6	**งานฉาบปูน**								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	685.00	ตร.ม.	61.68	42,250.80	87.00	59,595.00	101,845.80	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	127.50	ตร.ม.	61.68	7,864.20	105.00	13,387.50	21,251.70	
	รวมงานข้อ 2.6				**50,115.00**		**72,982.50**	**123,097.50**	
2.7	**งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ (ใช้วัสดุหาได้ในท้องถิ่น)**								
	- ป1 ประตูบานเปิด UPVC 0.80x2.00 ม. พร้อมวงกบ	12.00	ชุด	3,900.00	46,800.00		-	46,800.00	
	- ป2 ประตูบานเปิด UPVC 0.70x1.80 ม. พร้อมวงกบ	6.00	ชุด	2,300.00	13,800.00		-	13,800.00	
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อน UPVC มีมุ้งลวดในตัว 1.40x1.10 ม.	6.00	ชุด	5,200.00	31,200.00	1,560.00	9,360.00	40,560.00	ค่าแรง 30%
	- น2 หน้าต่างบานกระทุ้ง UPVC มีมุ้งลวดในตัว 1.10x0.50 ม.	12.00	ชุด	3,800.00	45,600.00	1,140.00	13,680.00	59,280.00	ค่าแรง 30%
	- น3 หน้าต่างบานกระทุ้ง UPVC มีมุ้งลวดในตัว 0.60x0.40 ม.	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	900.00	5,400.00	23,400.00	ค่าแรง 30%
	- กันสาดสำเร็จรูป หน้าต่าง น1	6.00	ชุด	2,290.00	13,740.00	687.00	4,122.00	17,862.00	ค่าแรง 30%
	- กันสาดสำเร็จรูป หน้าต่าง น2	12.00	ชุด	2,290.00	27,480.00	687.00	8,244.00	35,724.00	ค่าแรง 30%
	มือจับก้านโยกห้องทั่วไปสเตนเลส พร้อมกุญแจ (ประตู ป1)	12.00	ชุด	859.00	10,308.00	100.00	1,200.00	11,508.00	
	ลูกบิดห้องน้ำหัวกลมสเตนเลส พร้อมกุญแจ (ประตู ป1)	6.00	ชุด	295.00	1,770.00	100.00	600.00	2,370.00	
	บานพับสแตนเลส	54.00	ชุด	99.50	5,373.00			5,373.00	

(นายรัฐกร กลิ่นจันทร์)
ประธานกรรมการ

(นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์)
กรรมการ

(นายสันติ พรศิริวงศ์)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างบ้านพัก 3 ชั้น 6 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่ ยผจ.ภก 21/2568

ฝ่ายจัดทำแบบ : กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนัก/กอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 9363/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ผ้าม่าน (หน้าต่าง น1)	6.00	ชุด	796.00	4,776.00	238.80	1,432.80	6,208.80	
	รางผ้าม่าน (หน้าต่าง น1)	6.00	ชุด	299.00	1,794.00		-	1,794.00	
	ผ้าม่าน (หน้าต่าง น2)	12.00	ชุด	345.00	4,140.00	103.50	1,242.00	5,382.00	
	รางผ้าม่าน (หน้าต่าง น2)	12.00	ชุด	299.00	3,588.00		-	3,588.00	
	รวมงานข้อ 2.7				**224,781.00**		**45,280.80**	**270,061.80**	
2.8	**งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก**								
	บันได 1 ขึ้นอาคาร								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมมีแถบยางกันลื่น 3 เส้น	38.00	เมตร	214.50	8,151.00	42.00	1,596.00	9,747.00	
	- ราวบันไดท่อสแตนเลส Ø 2" หนา 2.7 มม.	20.00	เมตร	1,015.66	20,313.20	-	-	20,313.20	
	- ลูกกรงท่อสแตนเลส Ø 1" หนา 2.7 มม.	30.00	เมตร	559.02	16,770.60	-	-	16,770.60	
	รวมงานข้อ 2.8				**45,234.80**		**1,596.00**	**46,830.80**	
2.9	**งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม**								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ	6.00	ชุด	4,305.00	25,830.00	450.00	2,700.00	28,530.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	6.00	ชุด	822.43	4,934.58	450.00	2,700.00	7,634.58	
	- ก๊อกน้ำ ท่อน้ำทิ้ง สำหรับอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	678.00	4,068.00	203.40	1,220.40	5,288.40	ค่าแรง 30%
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	6.00	ชุด	335.00	2,010.00	70.00	420.00	2,430.00	
	- ที่วางสบู่ เซรามิก (ฝังผนัง)	6.00	ชุด	242.99	1,457.94	120.00	720.00	2,177.94	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิก (ฝังผนัง)	6.00	ชุด	280.00	1,680.00	120.00	720.00	2,400.00	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	290.00	1,740.00	70.00	420.00	2,160.00	
	- สต๊อปวาล์ว Ø 1/2"	6.00	ชุด	168.00	1,008.00	35.00	210.00	1,218.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2"	12.00	ชุด	88.79	1,065.48	25.00	300.00	1,365.48	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. (ฝังผนัง)	6.00	ชุด	248.00	1,488.00	130.00	780.00	2,268.00	
	- กระจกเงาพร้อมที่วางของ 60x45 ซม.	6.00	ชุด	258.00	1,548.00	70.00	420.00	1,968.00	
	- ฝาตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น ทองเหลืองชุบโครเมียม	12.00	ชุด	148.00	1,776.00	75.00	900.00	2,676.00	
	รวมงานข้อ 2.9				**48,606.00**		**11,510.40**	**60,116.40**	
2.10	**งานทาสี**								
	- สีน้ำอะครีลิค 100% มอก.2321-2564 และรองพื้น มอก.1123-2555	813	ตร.ม.	42.33	34,414.29	30.00	24,390.00	58,804.29	
	รวมงานข้อ 2.10				**34,414.29**		**24,390.00**	**58,804.29**	
รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด			**รวม**		**622,196.96**		**289,804.70**	**912,001.66**	

(นายรัฐกร กลิ่นจันทร์)
ประธานกรรมการ

(นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์)
กรรมการ

(นายสันติ พรศิริวงศ์)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างบ้านพัก 3 ชั้น 6 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่ ยผจ.ภก 21/2568

ฝ่ายจัดทำแบบ : กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนัก/กอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 9363/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง**								
3.1	**งานเดินท่อโสโครก**								
	- ท่อ PVC ∅ 4" (ท่อส้วม) class 8.5	30	เมตร	164.48	4,934.40	100.00	3,000.00	7,934.40	
	- ท่อ PVC ∅ 2" (น้ำทิ้งอ่างล้างหน้า) class 8.5	30	เมตร	46.26	1,387.80	40.00	1,200.00	2,587.80	
	- ดักกลิ่น ∅ 4" กันกลิ่นซักโครก	6	ตัว	760.00	4,560.00	228.00	1,368.00	5,928.00	ค่าแรง 30%
	- ท่อ PVC ระบายอากาศ ∅ 3/4" class 13.5	6	เมตร	14.95	89.70	30.00	180.00	269.70	
	- ข้องอ 45 องศา ∅ 4"	8	ตัว	99.00	792.00		-	792.00	
	- ข้อต่อแยกตัววาย 45 องศา ∅ 4"	4.00	ตัว	220.00	880.00	-	-	880.00	
	- ข้องอ 45 องศา ∅ 2"	16.00	ตัว	16.00	256.00	-	-	256.00	
	- ข้อต่อแยกตัววาย 45 องศา ∅ 2"	4.00	ตัว	50.00	200.00	-	-	200.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 3,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	2.00	ถัง	18,990.00	37,980.00	5,697.00	11,394.00	49,374.00	ค่าแรง 30%
	รวมงานข้อ 3.1				**51,079.90**		**17,142.00**	**68,221.90**	
3.2	**งานเดินท่อน้ำดี**								
	- บอลวาล์ว ขนาด ∅ 3/4"	6.00	ตัว	45.00	270.00	13.50	81.00	351.00	ค่าแรง 30%
	- ท่อ PVC ∅ 1/2" class 13.5	36.00	เมตร	12.38	445.68	30.00	1,080.00	1,525.68	
	- ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด ∅ 1/2"	18.00	ตัว	5.37	96.66	-	-	96.66	
	- ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด ∅ 1/2"	18.00	ตัว	3.84	69.12	-	-	69.12	
	รวมงานข้อ 3.2				**881.46**		**1,161.00**	**2,042.46**	

(นายรัฐกร กลิ่นจันทร์)
ประธานกรรมการ

(นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์)
กรรมการ

(นายสันติ พรศิริวงศ์)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างบ้านพัก 3 ชั้น 6 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่ ยผจ.ภก 21/2568

ฝ่ายจัดทำแบบ : กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนัก/กอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 9363/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	**งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก**								
	- ข้อต่อลด PVC สามทาง 4"x1 1/2"	1.00	ตัว	437.00	437.00		-	437.00	
	- ยิโบลท์ ∅ 4"	1.00	ตัว	738.00	738.00		-	738.00	
	- ท่อ PVC ∅ 1 1/2" class 13.5	2.00	เมตร	44.25	88.50	30.00	60.00	148.50	
	- ข้องอ 90 องศา ∅ 1 1/2"	1.00	ตัว	17.10	17.10		-	17.10	
	- ท่อ PVC ∅ 1" class 13.5	1.00	เมตร	26.26	26.26	30.00	30.00	56.26	
	- ข้อต่อลด PVC 1 1/2" x 1"	1.00	ตัว	15.00	15.00		-	15.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง ∅ 1"	1.00	ตัว	325.00	325.00	97.50	97.50	422.50	ค่าแรง 30%
	- ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง ∅ 1"	1.00	ตัว	87.00	87.00		-	87.00	
	- นิปเบิ้ล ∅ 1"	1.00	ตัว	33.00	33.00		-	33.00	
	- ข้อลดเหลี่ยมเหล็ก 1"x1/2"	1.00	ตัว	20.00	20.00		-	20.00	
	- มาตรวัดน้ำขนาด ∅ 1/2"	1.00	ตัว	1,250.00	1,250.00	375.00	375.00	1,625.00	ค่าแรง 30%
	- เช็ควาล์วทองเหลือง ∅ 1/2"	1.00	ตัว	272.00	272.00	81.60	81.60	353.60	ค่าแรง 30%
	- นิปเปิล ∅ 1/2"	1.00	ตัว	17.00	17.00		-	17.00	
	- ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง ∅ 1/2"	1.00	ตัว	32.00	32.00		-	32.00	
	- ข้องอ 90 องศา ∅ 1/2"	1.00	ตัว	3.84	3.84		-	3.84	
	- ท่อ PVC ∅ 1/2" class 13.5	1.00	เมตร	12.38	12.38	30.00	30.00	42.38	
	- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 300W	1.00	เครื่อง	7,497.00	7,497.00	2,249.10	2,249.10	9,746.10	ค่าแรง 30%
	- ถังน้ำ PE ขนาด 3,000 ลิตร	1.00	ถัง	7,490.00	7,490.00	2,247.00	2,247.00	9,737.00	ค่าแรง 30%
	- ท่อ PVC ขนาด ∅ 3/4" class 13.5	26.00	เมตร	14.95	388.70	30.00	780.00	1,168.70	
	- ข้องอ PVC 90 องศา 3/4"	4.00	ตัว	4.90	19.60	-	-	19.60	
	- ลูกลอย	1.00	ชุด	469.00	469.00	140.70	140.70	609.70	ค่าแรง 30%
	- ท่อ คสล. ∅ 0.30 ม. ชั้น 2	32.00	ท่อน	420.56	13,457.92	126.17	4,037.38	17,495.30	
	- บ่อพักน้ำ คสล. สำหรับท่อ 0.30 ม. พร้อมฝาบ่อ คสล.	6.00	บ่อ	2,670.00	16,020.00	801.00	4,806.00	20,826.00	
	รวมงานข้อ 3.3				**48,716.30**		**14,934.28**	**63,650.58**	

(นายรัฐกร กลิ่นจันทร์)
ประธานกรรมการ

(นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์)
กรรมการ

(นายสันติ พรศิริวงศ์)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างบ้านพัก 3 ชั้น 6 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่ ยผจ.ภก 21/2568

ฝ่ายจัดทำแบบ : กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนัก/กอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 9363/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	**งานระบบดับเพลิง**								
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	3	เครื่อง	830.00	2,490.00	-	-	2,490.00	
	รวมงานข้อ 3.4				**2,490.00**		-	**2,490.00**	
รวมค่างานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ทั้งหมด			**รวม**		**103,167.66**		**33,237.28**	**136,404.94**	
4	**งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**								
4.1	**ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและระบบหลัก**								
	Main Circuit Breaker 3 phase 100 A	2.00	ชุด	2,115.00	4,230.00	634.50	1,269.00	5,499.00	ค่าแรง 30%
	Circuit Brreaker 1 phase 32 A	8.00	ชุด	90.00	720.00	27.00	216.00	936.00	ค่าแรง 30%
	ตู้ Load 3 phase 12 ช่อง	1.00	ชุด	4,680.00	4,680.00	1,404.00	1,404.00	6,084.00	ค่าแรง 30%
	สายไฟ THW ขนาด 35 sq.mm (ทองแดง)	160.00	เมตร	248.00	39,680.00	30.00	4,800.00	44,480.00	
	สายไฟ THW ขนาด 10 sq.mm (ทองแดง)	43.00	เมตร	44.00	1,892.00	16.00	688.00	2,580.00	
	ท่อสายไฟ PVC สีเหลือง ขนาด 3/4 "	52.00	เมตร	14.25	741.00	23.00	1,196.00	1,937.00	
	ท่อสายไฟ PVC สีเหลือง ขนาด 2 "	20.00	เมตร	64.00	1,280.00	35.00	700.00	1,980.00	
	แร็ก 7 ช่อง พร้อมลูกถ้วย 4 ลูก	2.00	ชุด	157.72	315.44	47.32	94.63	410.07	ค่าแรง 30%
	หัวงูเห่า ขนาด 2 "	2.00	ชุด	145.00	290.00	43.50	87.00	377.00	ค่าแรง 30%
	ฟรีฟอร์ม ขนาด 35 sq.mm	6.00	ชุด	42.00	252.00	12.60	75.60	327.60	ค่าแรง 30%
	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15/45 A	6.00	ชุด	563.00	3,378.00	168.90	1,013.40	4,391.40	ค่าแรง 30%
	รวมงานข้อ 4.1				**57,458.44**		**11,543.63**	**69,002.07**	

(นายรัฐกร กลิ่นจันทร์)
ประธานกรรมการ

(นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์)
กรรมการ

(นายสันติ พรศิริวงศ์)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างบ้านพัก 3 ชั้น 6 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่ ยผจ.ภก 21/2568

ฝ่ายจัดทำแบบ : กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนัก/กอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 9363/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	**ระบบไฟฟ้าภายในห้อง**								
	เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก)	24.00	ชุด	106.00	2,544.00	31.80	763.20	3,307.20	ค่าแรง 30%
	สวิทช์เดี่ยว	24.00	ชุด	29.00	696.00	8.70	208.80	904.80	ค่าแรง 30%
	สวิทช์สามทาง	3.00	ชุด	60.00	180.00	18.00	54.00	234.00	ค่าแรง 30%
	หน้ากาก เต้ารับ 2 ช่อง	24.00	ชุด	21.00	504.00		-	504.00	
	หน้ากาก สวิทช์เดี่ยว 2 ช่อง	12.00	ชิ้น	21.00	252.00		-	252.00	
	หน้ากาก สวิทช์สามทาง 1 ช่อง	3.00	ชิ้น	17.00	51.00		-	51.00	
	แฮนดี้บ๊อกซ์ ฝังผนัง ขนาด 4 x 2 "	39.00	ชิ้น	12.00	468.00	3.60	140.40	608.40	ค่าแรง 30%
	ท่อสายไฟ PVC ขนาด 1/2 "	348.00	เมตร	10.54	3,668.79	20.00	6,960.00	10,628.79	
	หลอดไฟ พร้อมราง 18 w	18.00	ชุด	106.00	1,908.00	115.00	2,070.00	3,978.00	
	หลอดไฟ พร้อมราง 10 w	12.00	ชุด	87.00	1,044.00	115.00	1,380.00	2,424.00	
	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต พร้อมเบรคเกอร์ กันไฟดูด	6.00	ชุด	998.00	5,988.00	299.40	1,796.40	7,784.40	ค่าแรง 30%
	สายไฟ THW ขนาด 1.5 sq.mm (ทองแดง)	300.00	เมตร	8.01	2,403.00	5.00	1,500.00	3,903.00	
	สายไฟ THW ขนาด 2.5 sq.mm (ทองแดง)	228.00	เมตร	11.96	2,726.88	7.00	1,596.00	4,322.88	
	กล่องพักสายเหลี่ยม ขนาด 4 x 4 นิ้ว (สีเหลือง)	15.00	ใบ	29.00	435.00	8.70	130.50	565.50	ค่าแรง 30%
	ข้อต่อเข้ากล่อง ขนาด 1/2 นิ้ว (สีเหลือง)	84.00	อัน	8.00	672.00		-	672.00	
	ท่ออ่อนขนาด ∅ 1/2 นิ้ว (สีเหลือง)	45.00	เมตร	19.96	898.20	5.99	269.46	1,167.66	ค่าแรง 30%
	รวมงานข้อ 4.2				**24,438.87**		**16,868.76**	**41,307.63**	

(นายรัฐกร กลิ่นจันทร์)
ประธานกรรมการ

(นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์)
กรรมการ

(นายสันติ พรศิริวงศ์)
กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างบ้านพัก 3 ชั้น 6 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่ ยผจ.ภก 21/2568

ฝ่ายจัดทำแบบ : กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนัก/กอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 9363/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.3	**ระบบสายล่อฟ้าและระบบกำจัดปลวก**								
	- เสาล่อฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
	- เดินท่อระบบกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยากำจัดปลวก	1.00	งาน	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	รวมงานข้อ 4.3				**17,500.00**		**1,800.00**	**19,300.00**	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		**รวม**		**99,397.31**		**30,212.39**	**129,609.70**	
	กลุ่มงานที่ 2								
5	**งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ**								
5.1	**งานเครื่องปรับอากาศ**								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง แบบINVERTER ขนาด 15,000 BTU	6.00	ชุด	21,300.00	127,800.00	1,500.00	9,000.00	136,800.00	
	รวมงานข้อ 5.1				**127,800.00**		**9,000.00**	**136,800.00**	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		**รวม**		**127,800.00**		**9,000.00**	**136,800.00**	
6	**งานครุภัณฑ์เครื่องนอน**								
6.1	**งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท) รุ่นและรูปแบบนำเสนอกรรมการพิจารณาความเหมาะสม**								
	- เตียงนอน 6 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ เครื่องนอนครบชุด	6	ชุด	10,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.50x2.00 ม.	6	ชุด	8,700.00	52,200.00	-	-	52,200.00	
	รวมงานข้อ 6.1				**115,200.00**		-	**115,200.00**	
	รวมค่างานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว		**รวม**		**115,200.00**		-	**115,200.00**	

หมายเหตุ -ราคาวัสดุใช้ตามราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน 2568(ภูเก็ต) และสืบราคาตามท้องตลาด

-ค่าแรงใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรื่องการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

(นายรัฐกร กลิ่นจันทร์)
ประธานกรรมการ

(นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์)
กรรมการ

(นายสันติ พรศิริวงศ์)
กรรมการ

แบบ ปร.6

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต (076) 216927
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างบ้านพัก 3 ชั้น 6 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
เจ้าของงาน	สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
แบบเลขที่	ยผจ.ภก 21/2568
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 11 แผ่น
ประมาณราคา	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการ	3,141,470.04	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**	**3,141,470.04**	
	ราคากลางค่าก่อสร้าง	**3,141,470.00**	
	ราคากลางค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)	**(-สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)**	

หมายเหตุ -รายการประมาณราคานี้ใช้ประกอบการของบประมาณฯเท่านั้น หากใช้ในการจัดจ้างจริงต้องกำหนดราคากลางอีกครั้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรัฐกร กลิ่นจันทร์)
พลังงานจังหวัดภูเก็ต

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์)
วิศวกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสันติ พรศิริวงศ์)
พนักงานโยธา

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต (076) 216927

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างบ้านพัก 3 ชั้น 6 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
เจ้าของงาน	สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
แบบเลขที่	ยผจ.ภก 21/2568
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 11 แผ่น
ประมาณราคา	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้างประเภทอาคาร	2,183,074.88	1.3049	2,848,718.04	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	273,600.00	1.0700	292,752.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%				
	-เงินประกันผลงานหัก....0...%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้....7...%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	**3,141,470.04**	

หมายเหตุ -รายการประมาณราคานี้ใช้ประกอบการของบประมาณฯเท่านั้น หากใช้ในการจัดจ้างจริงต้องกำหนดราคากลางอีกครั้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัฐกร กลิ่นจันทร์)

พลังงานจังหวัดภูเก็ต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศราวุฒิ แดงสุทัศนีย์)

วิศวกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสันติ พรศิริวงศ์)

พนักงานโยธา