ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำซอยเนินไฮ หมู่ที่ 13 บ้านเนินไฮ	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเนินไฮ หมู่ที่ 13 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว	**แบบเลขที่**
ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก**
ประมาณการโดย	นายณัฐพงษ์ พลแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	**เมื่อวันที่** เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละราคา(บาท)	จำนวนเงินราคา(บาท)	ราคาหน่วยละราคา(บาท)	จำนวนเงินราคา(บาท)		
1	งานวางท่อระบายน้ำ								
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม.	565.00	ท่อน	528.56	298,636.18	140.00	79,100.00	377,736.18	
	- บ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 0.60 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	30.00	บ่อ	4,250.00	127,500.00	1,275.00	38,250.00	165,750.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	30.00	ถุง	155.00	4,650.00	-	-	4,650.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	35.00	ลบ.ม.	680.00	23,800.00	112.00	3,920.00	27,720.00	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น(คอนกรีตผสมเสร็จ)	33.00	ลบ.ม.	2,100.00	69,300.00	327.00	10,791.00	80,091.00	
	รวมเงิน				**523,886.18**		**132,061.00**	**655,947.18**	
	คิดเป็นเงินค่างาน							**655,947.18**	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายณัฐพงษ์ พลแก้ว)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพรรษา เบญจมานุกร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสำรวย แม่นปืน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางฉัตรชดาพร เงินทอง)
นักวิชาการคลัง