

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างรื้อรอบพื้นที่อาคารอาคาร สนง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายร่อนฯ - พุ่สง - หัวยอด (403) ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช) แบบเลขที่ ยผจ.นค.31/2565

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างรั้ว แบบ A								
	- ขุดดิน+ถมกลับ	18.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,556.00	2,556.00	
	- เสาค้ำเหล็กเส้นต้น คอ. ขนาด 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	46.00	ต้น	930.00	42,780.00	131.00	6,026.00	48,806.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำ สลัก Dowel Bar	46.00	ต้น	-	-	120.00	5,520.00	5,520.00	
	- ทราดยาปูนอัดแน่น	1.66	ลบ.ม.	700.00	1,162.00	104.00	172.64	1,334.64	
	- คอนกรีตหยาบ	1.66	ลบ.ม.	1,650.00	2,739.00	426.00	707.16	3,446.16	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube)	10.50	ลบ.ม.	2,620.00	27,510.00	419.00	4,399.50	31,909.50	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	240.00	กก.	24.41	5,858.40	4.40	1,056.00	6,914.40	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	173.00	กก.	23.41	4,049.93	4.40	761.20	4,811.13	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	740.00	กก.	24.99	18,492.60	3.60	2,664.00	21,156.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	23.06	กก.	52.96	1,221.26	-	-	1,221.26	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	110.00	ตร.ม.	-	-	139.00	15,290.00	15,290.00	
	- ไม้แบบคีด 60%	66.00	ลบ.ฟ.	280.00	18,480.00	-	-	18,480.00	
	- ไม้เคียวคีดแบบ 30 % ของไม้แบบ	19.80	ลบ.ฟ.	280.00	5,544.00	-	-	5,544.00	
	- ไม้ค้ำยันแบบ	30.00	ท่อน	70.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- ตะปู	27.50	กก.	37.39	1,028.23	-	-	1,028.23	
	- ผึงก้อลูบลิ้นทับ ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 ม.	23.25	ตร.ม.	132.00	3,069.00	69.00	1,604.25	4,673.25	
	- ฉาบปูนกำแพง + เซาะร่อง	46.50	ตร.ม.	78.00	3,627.00	87.00	4,045.50	7,672.50	
	- ฉาบปูนโครงสร้างรวมจับเชื่อม	80.00	ตร.ม.	80.00	6,400.00	105.00	8,400.00	14,800.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	126.50	ตร.ม.	44.00	5,566.00	34.00	4,301.00	9,867.00	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว ทน 2 มม.	59.00	ท่อน	361.00	21,299.00	111.00	6,549.00	27,848.00	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ทน 2 มม.	35.00	ท่อน	553.00	19,355.00	200.00	7,000.00	26,355.00	
	- สีนํ้ามัน+สีกันสนิม	110.25	ตร.ม.	58.00	6,394.50	38.00	4,189.50	10,584.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ทุน)							271,917.66	

nd hi
2565

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างรื้อรอบพื้นที่อาคารอาคาร สมงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายร่อนนา - พุ่สง - ห้วยยอด (403) ต.ปากแพรก อ.พุ่สง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช) แบบเลขที่ ยผจ.นศ.31/2565

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานก่อสร้างรั้ว แบบ B								
	- ขุดดิน+ถมกลับ	26.25	ลบ.ม.	-	-	142.00	3,727.50	3,727.50	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมต้น คอ.ร. ขนาด 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	70.00	ต้น	930.00	65,100.00	131.00	9,170.00	74,270.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำ สกัด Dowel Bar	70.00	ต้น	-	-	120.00	8,400.00	8,400.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	2.50	ลบ.ม.	700.00	1,750.00	104.00	260.00	2,010.00	
	- คอนกรีตหยาบ	2.50	ลบ.ม.	1,650.00	4,125.00	426.00	1,065.00	5,190.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube)	12.63	ลบ.ม.	2,620.00	33,090.60	419.00	5,291.97	38,382.57	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	317.62	กก.	24.41	7,753.10	4.40	1,397.53	9,150.63	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	50.00	กก.	23.41	1,170.50	4.40	220.00	1,390.50	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	1047.00	กก.	24.99	26,164.53	3.60	3,769.20	29,933.73	
	- ลวดผูกเหล็ก	28.29	กก.	52.96	1,498.37	-	-	1,498.37	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	150.00	ตร.ม.	-	-	139.00	20,850.00	20,850.00	
	- ไม้แบบคิต 60%	90.00	ลบ.ฟ.	280.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
	- ไม้โครงยึดแบบ 30 % ของไม้แบบ	27.00	ลบ.ฟ.	280.00	7,560.00	-	-	7,560.00	
	- ไม้ค้ำยันแบบ	48.00	ท่อน	70.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	- ตะปู	37.50	กก.	37.39	1,402.13	-	-	1,402.13	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกทับ ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 ม.	189.00	ตร.ม.	132.00	24,948.00	69.00	13,041.00	37,989.00	
	- ฉาบปูนกำแพง + เซาะร่อง	378.00	ตร.ม.	78.00	29,484.00	87.00	32,886.00	62,370.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	100.80	ตร.ม.	80.00	8,064.00	105.00	10,584.00	18,648.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	478.80	ตร.ม.	44.00	21,067.20	34.00	16,279.20	37,346.40	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ทุน)								388,678.82	

nd h
2565

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างรื้อรอบพื้นที่อาคารอำนวยการ สบงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายร่อนนา - พุทสง - หัวยอด (403) ต.ปากแพรก อ.พุทสง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช) แบบเลขที่ ยผจ.นศ.31/2565

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานประตูทางเข้า - ออก จำนวน 2 ชุด								
	- เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้วหนา 2 มม.	16.00	พ่อน	361.00	5,776.00	111.00	1,776.00	7,552.00	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้วหนา 2 มม.	10.00	พ่อน	553.00	5,530.00	200.00	2,000.00	7,530.00	
	- ปูขเหล็กขนาด 1"	8.00	ชุด	152.00	1,216.00	20.00	160.00	1,376.00	
	- กลอนประตูเหล็ก	4.00	ชุด	160.00	640.00	20.00	80.00	720.00	
	- ล้อขนาด 4"	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	50.00	300.00	3,300.00	
	- รางเหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม.	6.00	พ่อน	488.00	2,928.00	177.00	1,062.00	3,990.00	
	- สีนํ้ามัน+สีกันสนิม	40.00	ตร.ม.	58.00	2,320.00	38.00	1,520.00	3,840.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ทุน)								28,308.00	

ph hm
28308.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานวัสดุและราคา

โครงการ ก่อสร้างรื้อรอบพื้นที่อาคารอาคาร สน.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายร่อนนา - หุ่ตง - ห้วยยอด (403) ต.ปากแพรก อ.หุ่ตง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช) แบบเลขที่ ยผจ.นค.31/2565

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานถมดินปรับพื้นที่ + ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อดัก คสล.								
	4.1 ถมดินปรับพื้นที่								
	- รื้อพื้น คสล.	50.00	ลบ.ม.	-	-	50.00	2,500.00	2,500.00	(ขนทิ้ง)
	- ดัดดินไม้ + ถางป่าขุดคอ	1200.00	ตร.ม.	-	-	10.00	12,000.00	12,000.00	(ขนทิ้ง)
	- ดินถมบดอัดแน่น	360.00	ลบ.ม.	195.00	70,200.00	-	-	70,200.00	
	4.2 ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อดัก คสล.								
	- ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม.	113.00	ม.	210.00	23,730.00	50.00	5,650.00	29,380.00	
	- บ่อดัก คสล.สำหรับรวมฝาท่อ	9.00	บ่อ	1,260.00	11,340.00	200.00	1,800.00	13,140.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ทุน)								127,220.00	

พ.ล. ๒๖
๑๕๕

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดแล้วเสร็จ


โครงการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่อาคารอาคาร สนง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช)


สำนักงานเก่า ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


งวดที่ 1	เป็นเงินร้อยละ 30% ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้ - งาน ถางป่า ขุดต่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานฐานราก F1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานคานคอดิน B1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
งวดที่ 2	เป็นเงินร้อยละ 30% ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้ - งานเสา C1 และ C2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานก่อผนังอิฐบล็อก รั้วแบบ A , รั้วแบบ B ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานคาน B2 และ BO (ทับหลัง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
งวดที่ 3	เป็นเงินร้อยละ 40% ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้ - งานคาน B3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานติดตั้งรั้วเหล็กแบบ A ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานฉาบโครงสร้างและผนังรั้วเขาระรอง รั้วแบบ A , รั้วแบบ B ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานทาสีรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานทำประตูเหล็กทาง เข้า - ออก ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานถมดินปรับพื้นที่พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 3 งวดงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเวลา 120 วัน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1763 / 2567 สั ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายสุรินทร์ เทพรัตน์)
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายวรรณรงค์ ทวิชสังข์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(สิบเอกไพรัช ชันไฮ)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน