แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำลูกกา / เทศบาลตำบลลำลูกกา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**656,203.65**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**1,427,490.42**	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**421,855.30**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,057,835.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

จักรกริสน์ กล้าหาญ

26 มิถุนายน 2569 13:11:10

งานหรือกลุ่มงาน โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำลูกกา / เทศบาลตำบลลำลูกกา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ**		**รวม**					**1,552,286.40**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**4,057,835.77**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,057,835.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

จักรกริสน์ กล้าหาญ

26 มิถุนายน 2569 13:11:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อพัดลมเพดานยักษ์	2.000	ชุด	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- งานรื้อโคมไฟเดิมออก	1.000	งาน	8,368.00	8,368.00	0.00	0.00	8,368.00	
	- งานรื้อถอนป้ายอาคาร	1.000	งาน	1,372.00	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00	
	งานจุดต่อรองรับโครงสร้างเหล็ก (หูช้าง)								
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	13.120	ตร.ม.	465.73	6,110.37	163.00	2,138.56	8,248.93	
	- งานติดตั้งเหล็กเสริม (น้ำยาเคมีเจาะเสียบเหล็ก HIT-RE 500 V3)	18.000	จุด	2,390.00	43,020.00	717.00	12,906.00	55,926.00	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต สำหรับเจาะเสียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	.088	ตัน	20,400.00	1,795.20	3,900.00	343.20	2,138.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็กเสริมรัดรอบเหล็กเจาะเสียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.	.028	ตัน	19,700.00	551.60	3,900.00	109.20	660.80	
	- สมอเกลียว รองรับโครงสร้างเหล็ก พุกเคมี M16	64.000	ตัว	384.82	24,628.48	0.00	0.00	24,628.48	
	- งานคอนกรีต (fc' = 240 กก./ตร.ซม.)	.960	ลบ.ม.	2,990.00	2,870.40	421.00	404.16	3,274.56	
	- ปูนเกร้าท์ใต้แผ่นเพลทโครงสร้างเหล็ก (Non-Shrink Grout)	.050	ลบ.ม.	26,100.00	1,305.00	2,610.00	130.50	1,435.50	
	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ รองรับงานฝ้า ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ								
	- โครงถัก TUSS - T1 เหล็กตัวเอช (H-Beam) ขนาด 150X150X7X10 มม.	6.000	ท่อน	5,670.00	34,020.00	16.00	96.00	34,116.00	
	- โครงถัก TUSS - T1 เหล็กกล่อง ขนาด 150x75x3.2 มม.	3,164.100	กก.	28.18	89,164.33	16.00	50,625.60	139,789.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โครงถัก TUSS - T1 เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 มม.	837.000	กก.	25.94	21,711.78	16.00	13,392.00	35,103.78	
	- โครงถัก TUSS - T2 เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม.	1,219.740	กก.	25.76	31,420.50	16.00	19,515.84	50,936.34	
	- โครงถัก TUSS - T2 เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 มม.	459.000	กก.	25.94	11,906.46	16.00	7,344.00	19,250.46	
	- คานเหล็ก (Sub Beam) เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม.	3,712.800	กก.	29.51	109,564.72	16.00	59,404.80	168,969.52	
	- คานรองรับเครื่องปรับอากาศ เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 มม.	729.000	กก.	25.94	18,910.26	16.00	11,664.00	30,574.26	
	- เพลทเหล็ก ขนาด 0.23x0.23x0.016 ม.	106.310	กก.	26.33	2,799.14	16.00	1,700.96	4,500.10	
	- งานทาสีจุดรองรับโครงเหล็ก (หูช้าง)	13.120	ตร.ม.	58.41	766.33	31.00	406.72	1,173.05	
	- งานทาสีโครงเหล็ก	457.300	ตร.ม.	73.39	33,561.24	31.00	14,176.30	47,737.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	97,159.95	461,845.81	11,901.00	194,357.84	656,203.65	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่อ อิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม. (ครึ่งแผ่น)	85.100	ตร.ม.	177.46	15,101.84	73.00	6,212.30	21,314.14	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ครึ่งแผ่น)	104.000	ม.	108.77	11,312.08	51.00	5,304.00	16,616.08	
	- ฉาบปูนผนัง (ภายใน) สำหรับอิฐมวลเบา	85.100	ตร.ม.	31.37	2,669.58	73.00	6,212.30	8,881.88	
	- ฉาบปูนผนัง (ภายนอก) สำหรับอิฐมวลเบา	85.100	ตร.ม.	31.37	2,669.58	109.00	9,275.90	11,945.48	
	- ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดทนชื้น ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @0.60 ม. บุสองด้าน (TG-WALL)	292.540	ตร.ม.	426.83	124,864.84	123.00	35,982.42	160,847.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดทนชื้น ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @0.60 ม. บุด้านเดียว (TG-WALL)	187.200	ตร.ม.	426.83	79,902.57	103.00	19,281.60	99,184.17	
	- สีอะครีลิคทาผนังก่อ (ภายใน)	85.100	ตร.ม.	56.52	4,809.85	31.00	2,638.10	7,447.95	
	- สีอะครีลิคทาผนังก่อ (ภายนอก)	85.100	ตร.ม.	56.88	4,840.48	35.00	2,978.50	7,818.98	
	- สีอะครีลิคทาผนังยิปซั่มบอร์ด (ภายใน)	298.780	ตร.ม.	56.52	16,887.04	31.00	9,262.18	26,149.22	
	- สีอะครีลิคทาผนังยิปซั่มบอร์ด (ภายนอก)	298.780	ตร.ม.	56.88	16,994.60	35.00	10,457.30	27,451.90	
	- Flashing สำหรับปิดช่องว่างระหว่างอาคารเดิม หนา 0.35 มม	468.420	ตร.ม.	185.00	86,657.70	51.00	23,889.42	110,547.12	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซั่ม หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ พร้อมติดตั้งโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ชั้น 1)	817.320	ตร.ม.	276.01	225,588.49	77.00	62,933.64	288,522.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีทาฝ้า ภายใน (ชั้น 1)	817.320	ตร.ม.	116.12	94,907.19	31.00	25,336.92	120,244.11	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 (ประตูทางเขาหลัก พร้อมชุดควบคุมออโต้ สำหรับบานเลื่อนมีกรอบ ขนาด 5.70x3.20 ม.)	1.000	ชุด	82,600.00	82,600.00	8,260.00	8,260.00	90,860.00	
	- D2 (ประตูทางเข้ารอง พร้อมชุดควบคุมออโต้ สำหรับบานเลื่อนมีกรอบ ขนาด 2.20x2.60 ม.)	2.000	ชุด	62,900.00	125,800.00	6,290.00	12,580.00	138,380.00	
	- D3 (ประตูทางเข้ารอง สำหรับบานเปิดคู่ ขนาด 2.20x2.60 ม.)	4.000	ชุด	21,200.00	84,800.00	2,120.00	8,480.00	93,280.00	
	- W3 (หน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 3.00x1.50 ม.)	10.000	ชุด	11,800.00	118,000.00	1,180.00	11,800.00	129,800.00	
	- W4 (หน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ ขนาด 1.60x1.50 ม.)	10.000	ชุด	6,200.00	62,000.00	620.00	6,200.00	68,200.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	186,706.56	1,160,405.84	19,293.00	267,084.58	1,427,490.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	งานหม้อแปลง (ติดตั้งภายหลัง)								
	งานตู้ไฟฟ้า								
	- ตู้ LC 48 ช่อง	1.000	ชุด	18,780.00	18,780.00	5,634.00	5,634.00	24,414.00	
	- ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ CB 1P 20AT IC >= 10kA	28.000	ชุด	359.00	10,052.00	0.00	0.00	10,052.00	
	- ลูกเซอร์กิต เบรกเกอร์ CB 1P 16AT IC >= 10kA	8.000	ชุด	359.00	2,872.00	0.00	0.00	2,872.00	
	งานรากสายดิน								
	- Bare Copper 70 mm2	3.000	ชุด	725.24	2,175.72	145.05	435.14	2,610.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ground Rod 5/8" dia., 3000 mm. Long. (แท่งกราวด์ชุบทองแดง)	1.000	ชุด	1,657.00	1,657.00	331.40	331.40	1,988.40	
	- Exothermic Weld (ชุดเชื่อมหลอมละลายทองแดง)	1.000	ชุด	206.00	206.00	41.20	41.20	247.20	
	งานท่อร้อยสาย Conduit								
	- 3/4" EMT.	2,118.880	เมตร	44.80	94,925.82	25.00	52,972.00	147,897.82	
	- Fitting & Support & Accessories	1.000	งาน	14,238.87	14,238.87	2,135.83	2,135.83	16,374.70	
	งานสายไฟ Cable								
	- CV.1C 4 Sq.mm.	2,093.330	เมตร	43.00	90,013.19	10.00	20,933.30	110,946.49	
	- IEC01 2.5 Sq.mm.	2,443.160	เมตร	15.74	38,455.33	7.00	17,102.12	55,557.45	
	- Fitting & Support & Accessories	1.000	งาน	6,125.37	6,125.37	918.81	918.81	7,044.18	
	งานโคมไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดโคมไฟหลอด LED T8 1x16 w.	56.000	ชุด	549.00	30,744.00	138.00	7,728.00	38,472.00	
	งานสวิตซ์และเต้ารับ								
	- ชุดสวิตซ์ทางเดียว 1 ช่อง 16A 250V ตรา	7.000	ชุด	31.16	218.12	82.00	574.00	792.12	
	- ชุดเต้ารับและเต้าเสียบ เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย 16A 250V	14.000	ชุด	92.72	1,298.08	92.00	1,288.00	2,586.08	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	43,226.90	311,761.50	9,560.29	110,093.80	421,855.30	
4	**งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ**								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง 36,000BTU	28.000	ชุด	46,199.00	1,293,572.00	0.00	0.00	1,293,572.00	
	- อุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งระบบปรับอากาศให้สามารถใช้งานได้ดีตามมาตราฐานผู้ผลิต	1.000	งาน	258,714.40	258,714.40	0.00	0.00	258,714.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	-	-	304,913.40	1,552,286.40	0.00	0.00	1,552,286.40	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**4,057,835.77**	

กรมบัญชีกลาง

แบบ ปร.2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำลูกกา / เทศบาลตำบลลำลูกกา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
ไม่พบข้อมูล								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

จักรกริสน์ กล้าหาญ

26 มิถุนายน 2569 13:11:09

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำลูกกา / เทศบาลตำบลลำลูกกา

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา**	**4,057,835.77**	**1.3029**	**5,286,954.22**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**5,286,954.22**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 840.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,293.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,286,954.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

จักรกริสน์ กล้าหาญ

26 มิถุนายน 2569 13:11:11

งานหรือกลุ่มงาน โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำลูกกา / เทศบาลตำบลลำลูกกา

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**5,286,954.22**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 840.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,293.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,286,954.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

จักรกริสน์ กล้าหาญ

26 มิถุนายน 2569 13:11:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำลูกกา / เทศบาลตำบลลำลูกกา

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569

จักรกริสน์ กล้าหาญ
(จักรกริสน์ กล้าหาญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณา วัฒนสาธิตอาภา
(กฤษณา วัฒนสาธิตอาภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภณัฐ เชื้ออาษา
(ศุภณัฐ เชื้ออาษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาตรี พานแก้ว
(ชาตรี พานแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พัชราภา สุทธิประภา
(พัชราภา สุทธิประภา)

จักรกริสน์ กล้าหาญ
26 มิถุนายน 2569 13:11:11

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำลูกกา / เทศบาลตำบลลำลูกกา

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569

กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรกริสน์ กล้าหาญ

26 มิถุนายน 2569 13:11:11

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำลูกกา เทศบาลตำบลลำลูกกา

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา จำนวน 1.000 หลังละ 5,286,954.22 บาท**	**5,286,954.22**	
สรุป			
	ราคากลาง	**5,286,954.22**	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์ .....)		

จักรกริสน์ กล้าหาญ

26 มิถุนายน 2569 13:11:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำลูกกา / เทศบาลตำบลลำลูกกา

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569

จักรกริสน์ กล้าหาญ
(จักรกริสน์ กล้าหาญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณา วัฒนสาธิตอาภา
(กฤษณา วัฒนสาธิตอาภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภณัฐ เชื้ออาษา
(ศุภณัฐ เชื้ออาษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาตรี พานแก้ว
(ชาตรี พานแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำลูกกา / เทศบาลตำบลลำลูกกา

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569

พัชราภา สุทธิประภา

(พัชราภา สุทธิประภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง