แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงห้องน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง / เทศบาลตำบลเวียงเทิง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อวัสดุอุปกรณ์และสุขภัณฑ์เดิม**		**รวม**					**10,370.98**	
2	**งานระบบสุขาภิบาล**		**รวม**					**116,489.18**	
3	**งานพื้น**		**รวม**					**239,999.45**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 824,019.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมศักดิ์ เทพวงค์

19 ตุลาคม 2569 09:07:20

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงห้องน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง / เทศบาลตำบลเวียงเทิง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**พื้นทางลาดผู้พิการ**		**รวม**					**34,330.11**	
5	**พื้นบันได**		**รวม**					**18,794.40**	
6	**งานราวระเบียงและราวจับผู้พิการ**		**รวม**					**52,404.00**	
7	**งานผนัง**		**รวม**					**78,618.84**	
8	**งานหลังคา**		**รวม**					**127,715.39**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 824,019.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมศักดิ์ เทพวงค์

19 ตุลาคม 2569 09:07:20

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงห้องน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง / เทศบาลตำบลเวียงเทิง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	**งานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ห้องน้ำ**		**รวม**					**103,357.00**	
10	**งานระบบไฟฟ้า**		**รวม**					**41,940.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**824,019.35**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 824,019.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมศักดิ์ เทพวงค์

19 ตุลาคม 2569 09:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อวัสดุอุปกรณ์และสุขภัณฑ์เดิม**								
	- บานประตูและวงกบ	17.000	ชุด	0.00	0.00	90.00	1,530.00	1,530.00	
	- โถส้วม	13.000	ชุด	0.00	0.00	220.00	2,860.00	2,860.00	
	- ที่ปัสสาวะชาย	2.630	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	120.98	120.98	
	- อ่างล้างหน้า	11.000	ชุด	0.00	0.00	220.00	2,420.00	2,420.00	
	- รื้อก๊อกน้ำภายในห้องน้ำและอุปกรณ์ระบบของเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ชักโครก ห้องคนพิการ	2.000	ชุด	0.00	0.00	220.00	440.00	440.00	
	รวมค่างานรื้อวัสดุอุปกรณ์และสุขภัณฑ์เดิม	-	-	0.00	0.00	3,796.00	10,370.98	10,370.98	
2	**งานระบบสุขาภิบาล**								
	- ท่อน้ำดี ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	120.000	เมตร	14.95	1,794.00	31.00	3,720.00	5,514.00	

สมศักดิ์ เทพวงค์

19 ตุลาคม 2569 09:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อน้ำโสโครก ขนาด 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	100.000	เมตร	296.61	29,661.00	123.00	12,300.00	41,961.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	120.000	เมตร	76.05	9,126.00	41.00	4,920.00	14,046.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ และอื่นๆ	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	งานติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป								
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป	2.000	ชุด	10,490.00	20,980.00	0.00	0.00	20,980.00	
	- ตัดรื้อคอนกรีตพื้นเดิม หนา 15 ซม.	4.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	288.00	288.00	
	- ขุดดินหลุมถังบำบัด	13.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	2,353.00	2,353.00	
	- ทรายหยาบรองก้นหลุม	1.000	ลบ.ม.	560.75	560.75	121.00	121.00	681.75	
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	2,386.29	4,772.58	329.00	658.00	5,430.58	
	- ทรายถม	6.000	ลบ.ม.	467.29	2,803.74	121.00	726.00	3,529.74	
	- ตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20x0.20 ม.	8.000	ตร.ม.	33.00	264.00	6.00	48.00	312.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC หนา 0.10 เมตร	2.000	ลบ.ม.	2,573.21	5,146.42	421.00	842.00	5,988.42	
	บ่อซึม								
	- วงบ่อซีเมนต์ (บ่อส้วม)	10.000	วง	360.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ฝาวงบ่อซีเมนต์ แบบรูวงกลม 4 นิ้ว	2.000	วง	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- งานขุดหลุมบ่อซึม	5.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	905.00	905.00	
	- คอนกรีตหยาบ	.100	ลบ.ม.	2,386.29	238.62	329.00	32.90	271.52	
	- ทรายหยาบ	.100	ลบ.ม.	560.75	56.07	121.00	12.10	68.17	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	30,485.19	89,563.18	2,077.00	26,926.00	116,489.18	
3	**งานพื้น**								
	- ทรายถมปรับระดับพื้น	108.000	ลบ.ม.	467.29	50,467.32	121.00	13,068.00	63,535.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายถมบ่อเกอะ บ่อซีม ของเดิม	30.000	ลบ.ม.	467.29	14,018.70	121.00	3,630.00	17,648.70	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC หนา 0.10 เมตร	13.500	ลบ.ม.	2,573.21	34,738.33	329.00	4,441.50	39,179.83	
	- ตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20x0.20 ม.	135.000	ตร.ม.	33.00	4,455.00	6.00	810.00	5,265.00	
	- งานกระเบื้องปูพื้น ขนาด 12"X12"	225.000	ตร.ม.	312.00	70,200.00	161.00	36,225.00	106,425.00	
	- ก่ออิฐบล็อคตันแบบเต็มแผ่น	15.280	ตร.ม.	427.00	6,524.56	93.00	1,421.04	7,945.60	
	รวมค่างานพื้น	-	-	4,279.79	180,403.91	831.00	59,595.54	239,999.45	
4	**พื้นทางลาดผู้พิการ**								
	- ก่ออิบล็อคตันแบบเต็มแผ่น	14.110	ตร.ม.	427.00	6,024.97	93.00	1,312.23	7,337.20	
	- ฉาบปูน	12.120	ตร.ม.	74.73	905.72	96.00	1,163.52	2,069.24	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	19.270	ลบ.ม.	560.75	10,805.65	121.00	2,331.67	13,137.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20x0.20 ม.	10.370	ตร.ม.	33.00	342.21	6.00	62.22	404.43	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC หนา 0.10 เมตร	2.070	ลบ.ม.	2,573.21	5,326.54	421.00	871.47	6,198.01	
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 12"X12"	10.280	ตร.ม.	312.00	3,207.36	161.00	1,655.08	4,862.44	
	- ขัดหยาบพื้นทางลาด	10.370	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	321.47	321.47	
	รวมค่า พื้นทางลาดผู้พิการ	-	-	3,980.69	26,612.45	929.00	7,717.66	34,330.11	
5	**พื้นบันได**								
	- ก่ออิฐบล็อคตันแบบเต็มแผ่น	15.380	ตร.ม.	427.00	6,567.26	93.00	1,430.34	7,997.60	
	- ฉาบปูน	3.330	ตร.ม.	74.73	248.85	96.00	319.68	568.53	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	1.900	ลบ.ม.	560.75	1,065.42	121.00	229.90	1,295.32	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	.700	ลบ.ม.	2,573.21	1,801.24	421.00	294.70	2,095.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องปูพื้นขนาด 12"X12" นิ้ว	10.620	ตร.ม.	312.00	3,313.44	161.00	1,709.82	5,023.26	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	60.000	กก.	21.63	1,297.80	4.90	294.00	1,591.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.000	กก.	44.39	221.95	0.00	0.00	221.95	
	รวมค่าพื้นบันได	-	-	4,013.71	14,515.96	896.90	4,278.44	18,794.40	
6	**งานราวระเบียงและราวจับผู้พิการ**								
	- ราวระเบียงสแตนเลส	20.000	เมตร	2,500.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	- ราวจับสแตนเลสภายในห้องน้ำ	2.000	ชุด	1,130.00	2,260.00	72.00	144.00	2,404.00	
	รวมค่างานราวระเบียงและราวจับผู้พิการ	-	-	3,630.00	52,260.00	72.00	144.00	52,404.00	
7	**งานผนัง**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก่ออิฐบล็อคตันห้องน้ำ	25.000	ตร.ม.	427.00	10,675.00	93.00	2,325.00	13,000.00	
	- ฉาบปูน	70.000	ตร.ม.	74.73	5,231.10	96.00	6,720.00	11,951.10	
	- ทาสีน้ำมันผนังโครงเหล็กเดิม	133.000	ตร.ม.	37.00	4,921.00	39.00	5,187.00	10,108.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกผนังปูนภายใน	241.300	ตร.ม.	35.87	8,655.43	31.00	7,480.30	16,135.73	
	- ทาสีน้ำพลาสติกผนังปูนภายนอก	359.000	ตร.ม.	41.39	14,859.01	35.00	12,565.00	27,424.01	
	รวมค่างานผนัง	-	-	615.99	44,341.54	294.00	34,277.30	78,618.84	
8	**งานหลังคา**								
	- งานยกหลังคา	1.000	งาน	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	- เหล็ก C - 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	548.800	กก.	26.25	14,406.00	14.00	7,683.20	22,089.20	
	- เหล็กกล่อง 100 x 100 x 2.3 มม.	102.400	กก.	42.10	4,311.04	14.00	1,433.60	5,744.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	691.800	กก.	30.71	21,245.17	14.00	9,685.20	30,930.37	
	- เหล็กกล่อง 75 x 37.5 x 2.00 มม.	163.800	กก.	29.44	4,822.27	12.00	1,965.60	6,787.87	
	- สีกันสนิม	131.000	ตร.ม.	22.00	2,882.00	36.00	4,716.00	7,598.00	
	- สีน้ำมันทาทับเหล็กใหม่ (กำหนดสีภายหลัง)	131.000	ตร.ม.	37.00	4,847.00	39.00	5,109.00	9,956.00	
	- สีน้ำมันทาทับเหล็กเดิม (กำหนดสีภายหลัง)	280.000	ตร.ม.	37.00	10,360.00	39.00	10,920.00	21,280.00	
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.20 x 0.2 ม. หนา 6 มม.	7.000	ชุด	150.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	66.000	เมตร	90.00	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	
	- ค่าแรงมุงแผ่นหลังคาเมทัลชีท	50.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	3,600.00	3,600.00	
	- เชิงชายไม้เทียม 1 "x8"	22.400	เมตร	72.13	1,615.71	74.00	1,657.60	3,273.31	
	- ครอบข้างเมทัลชีท	6.000	เมตร	90.00	540.00	51.00	306.00	846.00	
	- แผ่นเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	10.000	เมตร	90.00	900.00	72.00	720.00	1,620.00	
	ซ่อมหลังยกหลังคาเดิม								

สมศักดิ์ เทพวงค์

19 ตุลาคม 2569 09:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานหลังคา	-	-	716.63	72,919.19	7,437.00	54,796.20	127,715.39	
9	**งานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ห้องน้ำ**								
	- ชุดบานประตูและวงกบไม้	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- บานประตูชุดพีวีซีพร้อมวงกบ	13.000	ชุด	1,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
	- บานประตูกระจกสีชา บานฝ้าชุดอลูมิเนียม	2.000	ชุด	6,120.00	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00	
	- ชักโครกพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อน้ำดี	15.000	ชุด	1,780.00	26,700.00	461.00	6,915.00	33,615.00	
	- สายฉีดชำระ	15.000	ชุด	138.00	2,070.00	72.00	1,080.00	3,150.00	
	- ที่ปัสสาวะชาย+ก๊อกน้ำ+อุปกรณ์เชื่อมต่อน้ำดี	4.000	ชุด	2,444.00	9,776.00	461.00	1,844.00	11,620.00	
	- อ่างล้างหน้า+ก๊อกน้ำ+อุปกรณ์เชื่อมต่อน้ำดี	8.000	ชุด	1,280.00	10,240.00	461.00	3,688.00	13,928.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	6.000	ตัว	158.00	948.00	26.00	156.00	1,104.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงา	8.000	ชุด	328.00	2,624.00	72.00	576.00	3,200.00	
	รวมค่างานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	-	-	16,248.00	89,098.00	1,553.00	14,259.00	103,357.00	
10	**งานระบบไฟฟ้า**								
	- รื้อระบบไฟฟ้าเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- ชุดรางพร้อมหลอดนีออนขาสปริง LED T8 40 วัตต์	25.000	ชุด	195.00	4,875.00	280.00	7,000.00	11,875.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 1.5 mm. สีฟ้า	100.000	เมตร	10.19	1,019.00	5.00	500.00	1,519.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 1.5 mm. สีน้ำตาล	100.000	เมตร	10.19	1,019.00	5.00	500.00	1,519.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 4 mm. สีฟ้า	80.000	เมตร	24.50	1,960.00	10.00	800.00	2,760.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 4 mm. สีน้ำตาล	80.000	เมตร	24.50	1,960.00	10.00	800.00	2,760.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ 3/8 สีขาว	80.000	เมตร	9.75	780.00	0.00	0.00	780.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟ 1/2 สีขาว	100.000	เมตร	12.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- สวิทซ์ไฟฟ้า	9.000	อัน	42.00	378.00	0.00	0.00	378.00	
	- หน้ากาก 2 ช่อง	1.000	อัน	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	- หน้ากาก 3 ช่อง	1.000	อัน	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	- หน้ากาก 4 ช่อง	1.000	อัน	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	- บล็อกลอย 4 ช่อง	2.000	อัน	28.00	56.00	0.00	0.00	56.00	
	- บล็อกลอย 2 ช่อง	1.000	อัน	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ และอื่นๆ	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	4,449.13	17,340.00	15,310.00	24,600.00	41,940.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**824,019.35**	

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานอื่นๆ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง / เทศบาลตำบลเวียงเทิง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานทำความสะอาดน้ำพุ พร้อมซ่อมแซมวัสดุที่ชำรุด**		**รวม**					**5,000.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**5,000.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมศักดิ์ เทพวงค์

19 ตุลาคม 2569 09:07:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **แบบ ปร.1**

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานทำความสะอาดน้ำพุพร้อมซ่อมแซมวัสดุที่ชำรุด**								
	- งานทำความสะอาดน้ำพุพร้อมซ่อมแซมวัสดุที่ชำรุด	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานทำความสะอาดน้ำพุพร้อมซ่อมแซมวัสดุที่ชำรุด	-	-	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**5,000.00**	

กรมบัญชีกลาง

แบบ ปร.2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง / เทศบาลตำบลเวียงเทิง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

สมศักดิ์ เทพวงค์

19 ตุลาคม 2569 09:07:19

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงห้องน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง / เทศบาลตำบลเวียงเทิง

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ปรับปรุงห้องน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา**	**824,019.35**	**1.3057**	**1,075,922.06**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,075,922.06**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 135.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,969.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,075,922.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมศักดิ์ เทพวงค์

19 ตุลาคม 2569 09:07:22

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงห้องน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง / เทศบาลตำบลเวียงเทิง

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,075,922.06**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 135.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,969.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,075,922.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมศักดิ์ เทพวงค์

19 ตุลาคม 2569 09:07:22

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานอื่นๆ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง / เทศบาลตำบลเวียงเทิง

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานอื่นๆ**	**5,000.00**	**1.3057**	**6,528.50**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**6,528.50**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,528.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมศักดิ์ เทพวงค์

19 ตุลาคม 2569 09:07:22

งานหรือกลุ่มงาน งานอื่นๆ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง / เทศบาลตำบลเวียงเทิง

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**6,528.50**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,528.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมศักดิ์ เทพวงค์

19 ตุลาคม 2569 09:07:22

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง / เทศบาลตำบลเวียงเทิง

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569

สมศักดิ์ เทพวงค์
(สมศักดิ์ เทพวงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติมา วงค์แสง
(ฐิติมา วงค์แสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปุณณรัตน์ ใจนวล
(ปุณณรัตน์ ใจนวล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมศักดิ์ เทพวงค์
19 ตุลาคม 2569 09:07:22

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง / เทศบาลตำบลเวียงเทิง

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569

สมศักดิ์ เทพวงค์

19 ตุลาคม 2569 09:07:22

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ปรับปรุงห้องน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1.000 หลังละ 1,075,922.06 บาท**	**1,075,922.06**	
2	**งานอื่นๆ จำนวน 1.000 หลังละ 6,528.50 บาท**	**6,528.50**	

สมศักดิ์ เทพวงค์

19 ตุลาคม 2569 09:07:31

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569

สรุป			
	ราคากลาง	**1,082,450.56**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบหกสตางค์ .....)		

สมศักดิ์ เทพวงค์

19 ตุลาคม 2569 09:07:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง / เทศบาลตำบลเวียงเทิง

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569

สมศักดิ์ เทพวงค์
(สมศักดิ์ เทพวงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติมา วงค์แสง
(ฐิติมา วงค์แสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปุณณรัตน์ ใจนวล
(ปุณณรัตน์ ใจนวล)
กรรมการกำหนดราคากลาง