



K. Engineering Power Service Co.,Ltd.

130/24 Noen Phayom Road, Map Ta Phut, Mueang Rayong, Rayong Thailand 21150

Mobile : 062-2978972 , Tel. 033-014652 E-Mail ; infokeng95@gmail.com

QUOTATION

Customer :

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 ตำบลอ้อมครีษ

อำเภออ้อมครีษ จังหวัดนครนายก 26120 (สำนักงานใหญ่)

Attn : ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

Tel :

Fax :

Quotation No. : Quo.6909-412 R.0

Date : 01 September 2026

Validity Date : 01 October 2026

Term of payment : 20% After OP.

70% Progress work , 10% Work Complete

Delivery Time :

E-mail :

Dear Sirs, We have pleasure to submitting the following quotation.

No.	Description	Q'ty	Unit	Price / Unit	Total
1	ปรับปรุงเสาไฟฟ้าและสายส่งระบบ 115 kV มศว ออครีษ	1	งาน	15,951,757.50	15,951,757.50
Total					15,951,757.50
Discount					-
Total After Discount					15,951,757.50
Vat 7%					1,116,623.03
Grand Total					17,068,380.53
สิบเจ็ดล้านหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์					
Submitted for your consideration					
Approved by authorized signature					
.....					
Authorized person					
Best Regards					
<i>Kijja Kumpichitchai</i>					
(Kijja Kumpichitchai)					
Tel. 098-9549893					

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ: ปรับปรุงเสาไฟฟ้าและสายส่งระบบ 115 kV มสว ออกรักษ์จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงเสาไฟฟ้าและสายส่งระบบ 115 KV มศว ออกรักษ์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกรักษ์ จ.นครนายก

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนสายส่งระบบ 115 เควี								
1.1	Pole 22.00 m with ground plate, 2 sides	27.00	ea	-	-	3,675.00	99,225.00	99,225.00	
1.2	Pole 14.30 m	2.00	ea	-	-	2,100.00	4,200.00	4,200.00	
1.3	ตามแบบประกอบ SD-SW-2 with OHGW Assembly & Insulator	1.00	ชุด	-	-	3,150.00	3,150.00	3,150.00	
1.4	ตามแบบประกอบ SD-SA-3 with OHGW Assembly & Insulator	2.00	ชุด	-	-	2,100.00	4,200.00	4,200.00	
1.5	ตามแบบประกอบ SD-AS-3 with OHGW Assembly & Insulator	2.00	ชุด	-	-	3,150.00	6,300.00	6,300.00	
1.6	ตามแบบประกอบ SD-TG-4 with OHGW Assembly & Insulator	2.00	ชุด	-	-	2,100.00	4,200.00	4,200.00	
1.7	ตามแบบประกอบ SD-TG-3 with OHGW Assembly & Insulator	15.00	ชุด	-	-	1,575.00	23,625.00	23,625.00	
1.8	ตามแบบประกอบ SD-LA-2 with OHGW Assembly & Insulator	1.00	ชุด	-	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
1.9	ตามแบบประกอบ SD-LA-1 with OHGW Assembly & Insulator	2.00	ชุด	-	-	1,575.00	3,150.00	3,150.00	
1.10	Air Break Switch 115KV	1.00	ชุด	-	-	7,350.00	7,350.00	7,350.00	
1.11	Conductor, AL bare, 400 sq.mm TIS.85	9,900.00	เมตร	-	-	69.30	686,070.00	686,070.00	
1.12	Wire, steel stranded 35 sq.mm TIS.404	1,650.00	เมตร	-	-	5.25	8,662.50	8,662.50	
1.13	ตามแบบประกอบ G7 GUY Assembly	4.00	เมตร	-	-	1,050.00	4,200.00	4,200.00	
	รวมงานข้อ 1				-		856,432.50	856,432.50	
2	งานติดตั้งเสาไฟฟ้า (เสาคอนกรีต)								
2.1	Pole 22.00 m with ground plate, 2 sides	29.00	ea	33,600.00	974,400.00	6,825.00	197,925.00	1,172,325.00	
2.2	Pole 14.30 m. with Pole 4.50 m.	2.00	ea	18,900.00	37,800.00	2,625.00	5,250.00	43,050.00	
2.3	Double Concrete Foundation F4 with Pile 8.50 m.	1.00	ea	136,500.00	136,500.00	68,250.00	68,250.00	204,750.00	
2.4	Single Concrete Foundation F5 with Pile 8.50 m.	27.00	ea	47,250.00	1,275,750.00	15,750.00	425,250.00	1,701,000.00	
2.5	Concrete Anchors A2	2.00	ea	47,250.00	94,500.00	12,600.00	25,200.00	119,700.00	
	รวมงานข้อ 2				2,518,950.00		721,875.00	3,240,825.00	
3	งานติดตั้งสายไฟฟ้า								
3.1	Conductor, AL bare, 400 sq.mm TIS.85	10,900.00	เมตร	278.25	3,032,925.00	26.25	286,125.00	3,319,050.00	
3.2	Wire, steel stranded 35 sq.mm TIS.404	1,650.00	เมตร	42.00	69,300.00	10.50	17,325.00	86,625.00	
3.3	Helical Rod Preformed Spacer for AL 400 sq.mm	180.00	ชุด	682.50	122,850.00	262.50	47,250.00	170,100.00	
	รวมงานข้อ 3				3,225,075.00		350,700.00	3,575,775.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงเสาไฟฟ้าและสายส่งระบบ 115 kV มศว ออกรักษ์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกรักษ์ จ.นครนายก

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
4	งานติดตั้งระบบลงดิน									
4.1	Grounding for Single Pole Foundation, D-25 A with GR-5	27.00	ชุด	9,450.00	255,150.00	2,625.00	70,875.00	326,025.00		
4.2	Grounding for Double Pole Foundation, D-25 B with GR-5	1.00	ชุด	12,600.00	12,600.00	2,625.00	2,625.00	15,225.00		
4.3	งานตรวจสอบระบบกราวด์เสาไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	36,750.00	36,750.00	36,750.00		
	รวมงานข้อ 4				267,750.00		110,250.00	378,000.00		
5	ชุดประกอบหัวเสา	-								
5.1	ตามแบบประกอบ SD-SW-2 พร้อมชุดประกอบ OVERHEAD GROUND WIRE	1.00	ชุด	262,500.00	262,500.00	15,750.00	15,750.00	278,250.00		
5.2	ตามแบบประกอบ SD-DD-3 พร้อมชุดประกอบ OVERHEAD GROUND WIRE	2.00	ชุด	157,500.00	315,000.00	2,625.00	5,250.00	320,250.00		
5.3	ตามแบบประกอบ SD-TG-4 พร้อมชุดประกอบ OVERHEAD GROUND WIRE	3.00	ชุด	63,000.00	189,000.00	1,575.00	4,725.00	193,725.00		
5.4	ตามแบบประกอบ SD-TG-3 พร้อมชุดประกอบ OVERHEAD GROUND WIRE	15.00	ชุด	52,500.00	787,500.00	6,300.00	94,500.00	882,000.00		
5.5	ตามแบบประกอบ SD-SA-3 พร้อมชุดประกอบ OVERHEAD GROUND WIRE	2.00	ชุด	63,000.00	126,000.00	2,625.00	5,250.00	131,250.00		
5.6	ตามแบบประกอบ SD-LA-2 พร้อมชุดประกอบ OVERHEAD GROUND WIRE	1.00	ชุด	210,000.00	210,000.00	1,050.00	1,050.00	211,050.00		
5.7	ตามแบบประกอบ SD-AS-3 พร้อมชุดประกอบ OVERHEAD GROUND WIRE	2.00	ชุด	315,000.00	630,000.00	3,675.00	7,350.00	637,350.00		
5.8	ตามแบบประกอบ SD-LA-1 พร้อมชุดประกอบ OVERHEAD GROUND WIRE	2.00	ชุด	136,500.00	273,000.00	1,050.00	2,100.00	275,100.00		
5.9	Steel for Take off	1.00	ชุด	84,000.00	84,000.00	6,300.00	6,300.00	90,300.00		
5.10	115 kV Air Break Switch Complete with Equipment below (per Set)	1.00	ชุด	840,000.00	840,000.00	52,500.00	52,500.00	892,500.00		
	- 115 kV Air Break Switch ; 2000A , 100 kA (lp) Complete with Steel Support Structure 1 Set									
	- Operating Platform for 115 kV Air Break Switch 1 Set									
	รวมงานข้อ 5				3,717,000.00		194,775.00	3,911,775.00		
6	ชุดประกอบอุกถ้าย									
6.1	ตามแบบประกอบ Insulator Assembly D-19E	21.00	ชุด	7,875.00	165,375.00	1,575.00	33,075.00	198,450.00		
6.2	ตามแบบประกอบ Insulator Assembly D-19F	27.00	ชุด	7,875.00	212,625.00	1,050.00	28,350.00	240,975.00		
6.3	ตามแบบประกอบ Insulator Assembly D-19D (AGS)	75.00	ชุด	8,400.00	630,000.00	1,050.00	78,750.00	708,750.00		
	รวมงานข้อ 6				1,008,000.00		140,175.00	1,148,175.00		
7	ชุดประกอบสายยึดโยง									
7.1	ตามแบบประกอบ G7 GUY Assembly	2.00	ชุด	52,500.00	105,000.00	1,155.00	2,310.00	107,310.00		
	รวมงานข้อ 7				105,000.00		2,310.00	107,310.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงเสาไฟฟ้าและสายส่งระบบ 115 KV มศว องค์กรฯ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ จ.นครนายก

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ค่าวัสดุและแรงงาน	
8	อื่นๆ									
8.1	คืนสภาพพื้นที่การก่อสร้างทั้งโครงการ ตลอดจนทางเท้า, ถนน และ/หรือ ต้นไม้, สบับหยัก	1.00	งาน	367,500.00	367,500.00	52,500.00	52,500.00		420,000.00	
8.2	อุปกรณ์ป้องกันชุดกรวยลุ่มเป็นเส้นสำหรับสายยึดโยงทุกเส้น (แบบตาข่ายและลุ่มไม้ยมแวน และทวนมก้นกบ)	1.00	งาน	315,000.00	315,000.00	29,715.00	29,715.00		344,715.00	
8.3	ค่าเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ	1.00	งาน	367,500.00	367,500.00	105,000.00	105,000.00		472,500.00	
8.4	ค่ารถกระเช้า	1.00	งาน	441,000.00	441,000.00	126,000.00	126,000.00		567,000.00	
8.5	ค่ารถชุดเจาะ	1.00	งาน	378,000.00	378,000.00	126,000.00	126,000.00		504,000.00	
8.6	ค่ารถขนส่ง	1.00	งาน	57,750.00	57,750.00	36,750.00	36,750.00		94,500.00	
8.7	อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน	1.00	งาน	157,500.00	157,500.00	52,500.00	52,500.00		210,000.00	
8.8	ค่าฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน	1.00	งาน	84,000.00	84,000.00	36,750.00	36,750.00		120,750.00	
	รวมงานข้อ 8				2,168,250.00		565,215.00		2,733,465.00	