แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาบ่อ หมู่ที่ ๖ ถึงบ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๙๘๘,๑๕๒.๓๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ปร. ๑ ก จำนวน ๑ ชุด

๖.๒ปร. ๑ จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายมงคล สาขามุละ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นายสันติสุข ทองอินที	ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายจักริน มหาราต	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.1 ก

ชื่อโครงการ / งาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 สายดอนลิ่ม ก่อสร้าง :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลปลาโหล

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ตุลาคม 2569

สภาพเดิม : ถนนดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร.

ปริมาณงาน : ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานดิน	4,440.69	Factor F
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง	71,074.41	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานผิวทาง	912,637.23	- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	**รวมเป็นค่าก่อสร้าง**	**988,152.33**	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	**988,152.33**	
	ตัวอักษร	(เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์)	

พื้นที่คอนกรีต 726.583 ตารางเมตร

ประมาณราคา.....วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสันติสุข ทองอินที)

ผู้ตรวจ.....ผอ.กองช่าง

(นายมงคล สาขามุละ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมงคล สาขามุละ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสันติสุข ทองอินที)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักริน มหาราต)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายอภิสิทธิ์ ยศสมพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ปร.1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 สายดอนลิ่ม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลปลาโหล **ประมาณราคาเมื่อวันที่ :** ตุลาคม 2569

ปริมาณงาน : ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานดิน							
1.1	งานพื้นทางเดิม ปรับเกลี่ยแต่ง	ตร.ม.	1,700.00	1.89	3,213.00	1.3821	2.61	4,440.69
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	68.00	497.12	33,804.16	1.3821	687.07	46,720.73
2.2	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	68.85	255.93	17,620.78	1.3821	353.72	24,353.68
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,360.00	440.08	598,508.80	1.3821	608.23	827,199.01
3.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	66.00	259.12	17,101.92	1.3821	358.13	23,636.56
3.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	138.00	168.12	23,200.56	1.3821	232.36	32,065.49
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	340.00	63.28	21,515.20	1.3821	87.46	29,736.16
					รวมเป็นค่าก่อสร้าง			988,152.33

ประมาณราคาที่น้ำมัน ดีเซล ราคาลิตรละ 44.08 บาท, ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง เดือนกันยายน ปี 2569

(ลงชื่อ) ..... ประมาณราคา

(นายสันติสุข ทองอินที)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ

(นายมงคล สาขามุละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง