



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงตาบ จังหวัดสุรินทร์.....

ที่ สร ๘๓๗๐๒/.....วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙.....

เรื่อง รายงานผลจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะโนที่ ๘๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางโคกสำโรง หมู่ที่ ๙ บ้านกอไผ่น้อย ตำบลสะโน อำเภอสำโรงตาบ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๕.๐๐ ตารางเมตร ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๙๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ทั้งนี้ได้แนบเอกสารซึ่งประกอบไปด้วย

๑. แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔)

๒. แบบสรุปราคาการก่อสร้าง (ปร.๕)

๓. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณแบบบก. ๐๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ใช้เป็นแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวีระศักดิ์ สำนักนิตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางขวัญเรือน วิบูลย์ชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจันทิรา กฤษวี)

พิจารณาแล้ว/เสนอนายกฯ

(☒) เห็นชอบ

(☐) ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางอำนวย ไตรบัญญัติกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสุรศักดิ์ ออบอุ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สำหรับประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางโคกสำโรง หมู่ที่ ๙ บ้านกอไผ่น้อย ตำบลสะโน อำเภอสำโรงตาป จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๙๔๖,๘๐๐.๐๐ บาท (-เก้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน สำหรับประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางโคกสำโรง หมู่ที่ ๙ บ้านกอไผ่น้อย ตำบลสะโน อำเภอสำโรงตาป จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงตาป จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๙๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒. แบบสรุปราคาการก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายวีระศักดิ์ สำนักนิตย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒. นางขวัญเรือน วิบูลย์ชาติ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กรรมการ
๗.๓. นางสาวจันจิรา กฤษวี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางโคกสำโรง หมู่ที่ 9 บ้านกอไผ่น้อย ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทับ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 267.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,335.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,335.00	1.88	2,509.80	1.3642	2.56	3,423.87
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	66.75	524.09	34,983.01	1.3642	714.96	47,723.82
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,335.00	488.58	652,254.30	1.3642	666.52	889,805.32
10	Expansion Joint	ม.	5.00	259.67	1,298.35	1.3642	354.24	1,771.21
11	Contraction Joint	ม.	125.00	137.78	17,222.50	1.3642	187.96	23,494.93
12	Longitudinal Joint	ม.	267.00	46.10	12,308.70	1.3642	62.89	16,791.53
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					720,576.66	รวม		983,010.68
ตัวอักษร (-เก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)								983,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

720,576.66

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ประมาณการวันที่ 24 เมษายน 2569 (ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ที่ 84/2569 ลงวันที่ 23 เมษายน 2569)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวิระศักดิ์ สำนักนิตย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางขวัญเรือน วิบูลย์ชาติ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวจันจิรา กฤษฎี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา