

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่น ๙ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 และบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุ่น ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่น 9 ชุมชนศรีเสถียรรุ่น 9 1.1 งานถนน ค.ส.ล. เมน 1.1.1 งานเคลือบพื้นที่และปรับพื้นที่	เหมาะจ่าย	1.000	35,000.00	35,000.00	1.3502	47,257.00	47,257.00
2	1.1.2 หินคลุกบดอัด 1.1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	320.000	581.67	186,134.40	1.3502	785.37	251,318.66
3	1.1.2.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	68.000	519.00	35,292.00	1.3502	700.75	47,651.25
4	1.1.3 ทราบบดอัดหนาเฉลี่ย 0.05 ม. 1.1.4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 400 KSC CU	ลบ.ม.	207.000	2,822.00	584,154.00	1.3502	3,810.26	788,724.73

ผู้เสนอราคา นำใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:44:30

หน้า 1 จาก 18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่น ๙ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 และบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุ่น ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.1.5 Wire mesh 6.0 มม. @0.20 ม.	ตร.ม.	1,375.000	70.00	96,250.00	1.3502	94.51	129,956.75
6	1.1.6 เหล็ก DB16	ตัน	.290	26,398.00	7,655.42	1.3502	35,642.57	10,336.34
7	1.1.7 เหล็ก RB15	ตัน	.180	24,900.00	4,482.00	1.3502	33,619.98	6,051.59
8	1.1.8 เหล็ก RB19	ตัน	.080	25,100.00	2,008.00	1.3502	33,890.02	2,711.20
9	1.1.9 ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต	ลิตร	68.000	27.00	1,836.00	1.3502	36.45	2,478.96
	ยางมะตอย							
10	1.1.10	เมตร	327.000	24.00	7,848.00	1.3502	32.40	10,596.36
	ค่าแรงตัดและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต							
11	1.1.11 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	18.000	523.00	9,414.00	1.3502	706.15	12,710.78
12	1.1.12 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	54.000	133.00	7,182.00	1.3502	179.57	9,697.13
	1.2 งานไหล่ทาง และทางเชื่อม ค.ส.ล.							
	1.2.1 หินคลุกบดอัด							
	1.2.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(SUBBASE AND BASE COURSES)							

ผู้เสนอราคา น้ำใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:44:30

หน้า 2 จาก 18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุณ ๙ ชุมชนศรีเสถียรรุณ ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

และบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุณ ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียรรุณ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	1.2.1.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	100.000	581.67	58,167.00	1.3502	785.37	78,537.08
14	1.2.1.1.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	25.000	519.00	12,975.00	1.3502	700.75	17,518.84
15	1.2.2 ทรายบดอัดหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	72.000	2,822.00	203,184.00	1.3502	3,810.26	274,339.03
16	1.2.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 400 KSC CU	ตร.ม.	484.000	70.00	33,880.00	1.3502	94.51	45,744.77
17	1.2.4 Wire mesh 6.0 มม. @0.20 ม.	ตัน	.500	26,398.00	13,199.00	1.3502	35,642.57	17,821.28
18	1.2.5 เหล็ก DB16	ตัน	.080	24,900.00	1,992.00	1.3502	33,619.98	2,689.59
19	1.2.6 เหล็ก RB15	ตัน	.030	25,100.00	753.00	1.3502	33,890.02	1,016.70
20	1.2.7 เหล็ก RB19	ตัน	82.000	27.00	2,214.00	1.3502	36.45	2,989.34
	1.2.8 ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต ยางมะตอย	ลิตร						

ผู้เสนอราคา

09 มิถุนายน 2569 09:44:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่น ๙ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 และบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุ่น ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	1.2.9 ค่าแรงตัดและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	414.000	24.00	9,936.00	1.3502	32.40	13,415.58
22	1.2.10 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	17.000	523.00	8,891.00	1.3502	706.15	12,004.62
23	1.2.11 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	54.000	133.00	7,182.00	1.3502	179.57	9,697.13
	1.3 งานวางท่อระบายน้ำ							
24	1.3.1 งานขุดดินและรื้อท่อระบายน้ำเดิม	เมตร	306.000	150.00	45,900.00	1.3502	202.53	61,974.18
25	1.3.2 บ่อพัก ค.ส.ล. ใ้กับท่อขนาด 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อคอนกรีต	บ่อ	19.000	7,000.00	133,000.00	1.3502	9,451.40	179,576.60
26	1.3.3 ท่อ ค.ส.ล. ชั้น3 ขนาด 0.60 ม.	ท่อน	198.000	900.00	178,200.00	1.3502	1,215.18	240,605.64
27	1.3.4 บ่อพัก ค.ส.ล. ใ้กับท่อขนาด 0.40 ม. พร้อมฝาบ่อคอนกรีต	บ่อ	8.000	4,900.00	39,200.00	1.3502	6,615.98	52,927.84
28	1.3.5 ท่อ ค.ส.ล. ชั้น3 ขนาด 0.40 ม.	ท่อน	72.000	600.00	43,200.00	1.3502	810.12	58,328.64
29	1.3.6 แผ่นพื้นรองท่อ	ตร.ม.	94.000	240.00	22,560.00	1.3502	324.04	30,460.51
30	1.3.7 หินคลุกถมข้างท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	80.000	519.00	41,520.00	1.3502	700.75	56,060.30
31	1.3.8 ทรายถมข้างท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	50.000	519.00	25,950.00	1.3502	700.75	35,037.69

ผู้เสนอราคา นำใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:44:30

หน้า 4 จาก 18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศวรรษราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่น ๙ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 และบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุ่น ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
32	1.3.9 เหล็ก RB9	ตัน	.800	27,745.00	22,196.00	1.3502	37,461.29	29,969.03
33	1.3.10 เหล็ก RB6	ตัน	.390	27,975.00	10,910.25	1.3502	37,771.84	14,731.01
34	1.3.11 ค่าแรงทำรางวี	เมตร	269.000	100.00	26,900.00	1.3502	135.02	36,320.38
	1.4 งานทางเท้า ค.ส.ล.							
35	1.4.1 หินคลุกบดอัด	ลบ.ม.	25.000	558.00	13,950.00	1.3502	753.41	18,835.29
36	1.4.2 ทรายบดอัดหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	4.000	519.00	2,076.00	1.3502	700.75	2,803.01
37	1.4.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 240	ลบ.ม.	12.000	2,527.00	30,324.00	1.3502	3,411.95	40,943.46
	KSC CU							
38	1.4.4 Wire mesh 4.0 มม. @0.20 ม.	ตร.ม.	65.000	35.00	2,275.00	1.3502	47.25	3,071.70
39	1.4.5 เหล็ก DB12	ตัน	.240	26,485.00	6,356.40	1.3502	35,760.04	8,582.41
40	1.4.6 เหล็ก RB9	ตัน	.300	27,745.00	8,323.50	1.3502	37,461.29	11,238.38
41	1.4.7 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	18.000	523.00	9,414.00	1.3502	706.15	12,710.78
42	1.4.8 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	60.000	133.00	7,980.00	1.3502	179.57	10,774.59

ผู้ตรวจรับหน้าใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:44:30

หน้า 5 จาก 18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่ ๙ ชุมชนศรีเสถียรรุ่ ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 และบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุ่ ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียรรุ่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
43	2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุ่ 9 ซอย 1 ชุมชนศรีเสถียรรุ่ 9 2.1 งานถนน ค.ส.ล. ซอย 1 2.1.1 งานเคลือบพื้นที่และปรับพื้นที่	เหมาะจ่าย	1.000	30,000.00	30,000.00	1.3502	40,506.00	40,506.00
44	2.1.2 หินคลุกบดอัด 2.1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	270.000	581.67	157,050.90	1.3502	785.37	212,050.12
45	2.1.2.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.3 ทราบดอัดหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	40.000	519.00	20,760.00	1.3502	700.75	28,030.15

ผู้ตรวจรับ นำใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:44:30

หน้า 6 จาก 18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุณ ๙ ชุมชนศรีเสถียรรุณ ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 และบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุณ ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียรรุณ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
46	2.1.4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 400 KSC CU	ลบ.ม.	115.000	2,822.00	324,530.00	1.3502	3,810.26	438,180.40
47	2.1.5 Wire mesh 6.0 มม. @0.20 ม.	ตร.ม.	745.000	70.00	52,150.00	1.3502	94.51	70,412.93
48	2.1.6 เหล็ก DB16	ตัน	.200	26,398.00	5,279.60	1.3502	35,642.57	7,128.51
49	2.1.7 เหล็ก RB15	ตัน	.110	24,900.00	2,739.00	1.3502	33,619.98	3,698.19
50	2.1.8 เหล็ก RB19	ตัน	.040	25,100.00	1,004.00	1.3502	33,890.02	1,355.60
51	2.1.9 ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต ยางมะตอย	ลิตร	40.000	27.00	1,080.00	1.3502	36.45	1,458.21
52	2.1.10 ค่าแรงตัดและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	200.000	24.00	4,800.00	1.3502	32.40	6,480.96
53	2.1.11 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	45.000	523.00	23,535.00	1.3502	706.15	31,776.95
54	2.1.12 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	56.000	133.00	7,448.00	1.3502	179.57	10,056.28
	2.2 งานไหล่ทางและทางเชื่อม ค.ส.ล.							
	2.2.1 หินคลุกบดอัด							

ผู้เสนอราคา นำใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:44:30

หน้า 7 จาก 18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่ ๙ ชุมชนศรีเสถียร รุ่ ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 และบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียร รุ่ ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียร รุ่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
55	2.2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	50.000	581.67	29,083.50	1.3502	785.37	39,268.54
56	2.2.1.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	7.000	519.00	3,633.00	1.3502	700.75	4,905.27
57	2.2.2 ทราบยบดอัดหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	25.000	2,822.00	70,550.00	1.3502	3,810.26	95,256.61
58	2.2.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 400 KSC CU	ลบ.ม.	140.000	70.00	9,800.00	1.3502	94.51	13,231.96
59	2.2.4 Wire mesh 6.0 มม. @0.20 ม.	ตร.ม.	.150	26,398.00	3,959.70	1.3502	35,642.57	5,346.38
60	2.2.5 เหล็ก DB16	ตัน	20.000	27.00	540.00	1.3502	36.45	729.10
61	2.2.6 ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต ยางมะตอย	ลิตร	100.000	24.00	2,400.00	1.3502	32.40	3,240.48
62	2.2.7 ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	5.000	523.00	2,615.00	1.3502	706.15	3,530.77
	2.2.8 ไม้แบบ	ลบ.พ.						

ผู้เสนอราคา น้ำใจตรง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่ ๙ ชุมชนศรีเสถียร รุ่ ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 และบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียร รุ่ ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียร รุ่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.4.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
72	2.4.1.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	180.000	581.67	104,700.60	1.3502	785.37	141,366.75
73	2.4.2 ทราบยบอัดหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	24.000	519.00	12,456.00	1.3502	700.75	16,818.09
74	2.4.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 400 KSC CU	ลบ.ม.	72.000	2,822.00	203,184.00	1.3502	3,810.26	274,339.03
75	2.4.4 Wire mesh 6.0 มม. @0.20 ม.	ตร.ม.	470.000	70.00	32,900.00	1.3502	94.51	44,421.58
76	2.4.5 เหล็ก DB16	ตัน	.160	26,398.00	4,223.68	1.3502	35,642.57	5,702.81
77	2.4.6 เหล็ก RB15	ตัน	.070	24,900.00	1,743.00	1.3502	33,619.98	2,353.39
78	2.4.7 ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต ยางมะตอย	ลิตร	30.000	27.00	810.00	1.3502	36.45	1,093.66

ผู้เสนอราคา น้ำใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:44:30

หน้า 10 จาก 18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่น ๙ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 และบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุ่น ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
79	2.4.8 ค่าแรงตัดและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	150.000	24.00	3,600.00	1.3502	32.40	4,860.72
80	2.4.9 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	10.000	523.00	5,230.00	1.3502	706.15	7,061.54
81	2.4.10 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	30.000	133.00	3,990.00	1.3502	179.57	5,387.29
	2.5 งานไหล่ทางและทางเชื่อม ค.ส.ล. ซอยย่อย							
	2.5.1 หินคลุกบดอัด							
	2.5.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
82	2.5.1.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	60.000	581.67	34,900.20	1.3502	785.37	47,122.25
83	2.5.2 ทราบบดอัดหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	11.000	519.00	5,709.00	1.3502	700.75	7,708.29

ผู้เสนอราคา น้ำใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:44:30

หน้า 11 จาก 18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่น ๙ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 และปู่อูสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุ่น ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
84	2.5.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 400 KSC CU	ลบ.ม.	35.000	2,822.00	98,770.00	1.3502	3,810.26	133,359.25
85	2.5.4 Wire mesh 6.0 มม. @0.20 ม.	ตร.ม.	225.000	70.00	15,750.00	1.3502	94.51	21,265.65
86	2.5.5 เหล็ก DB16	ตัน	.230	26,398.00	6,071.54	1.3502	35,642.57	8,197.79
87	2.5.6 ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต ยางมะตอย	ลิตร	33.000	27.00	891.00	1.3502	36.45	1,203.02
88	2.5.7 ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	166.000	24.00	3,984.00	1.3502	32.40	5,379.19
89	2.5.8 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	13.000	523.00	6,799.00	1.3502	706.15	9,180.00
90	2.5.9 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	43.000	133.00	5,719.00	1.3502	179.57	7,721.79
	2.6 งานทางเท้า ค.ส.ล.							
91	2.6.1 หินคลุกบดอัด	ลบ.ม.	50.000	558.00	27,900.00	1.3502	753.41	37,670.58
92	2.6.2 ทรายบดอัดหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	5.000	519.00	2,595.00	1.3502	700.75	3,503.76
93	2.6.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 240 KSC CU	ลบ.ม.	15.000	2,527.00	37,905.00	1.3502	3,411.95	51,179.33
94	2.6.4 Wire mesh 4.0 มม. @0.20 ม.	ตร.ม.	120.000	35.00	4,200.00	1.3502	47.25	5,670.84

ผู้ตรวจรับหน้างาน

09 มิถุนายน 2569 09:44:30

หน้า 12 จาก 18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่่น ๙ ชุมชนศรีเสถียรรุ่่น ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 และบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุ่่น ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียรรุ่่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
95	2.6.5 เหล็ก DB12	ตัน	.400	26,485.00	10,594.00	1.3502	35,760.04	14,304.01
96	2.6.6 เหล็ก RB9	ตัน	.070	27,745.00	1,942.15	1.3502	37,461.29	2,622.29
97	2.6.7 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	20.000	523.00	10,460.00	1.3502	706.15	14,123.09
98	2.6.8 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	70.000	133.00	9,310.00	1.3502	179.57	12,570.36
	2.7 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.							
99	2.7.1 งานขุดดินและรื้อท่อระบายน้ำเดิม	เมตร	645.000	150.00	96,750.00	1.3502	202.53	130,631.85
100	2.7.2 บ่อพัก ค.ส.ล. ใ้กับท่อขนาด 0.80 ม. พร้อมฝาบ่อคอนกรีต	บ่อ	32.000	9,100.00	291,200.00	1.3502	12,286.82	393,178.24
101	2.7.3 ท่อ ค.ส.ล. ชั้น3 ขนาด 0.80 ม.	ท่อน	323.000	1,500.00	484,500.00	1.3502	2,025.30	654,171.90
102	2.7.4 บ่อพัก ค.ส.ล. ใ้กับท่อขนาด 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อคอนกรีต	บ่อ	23.000	7,000.00	161,000.00	1.3502	9,451.40	217,382.20
103	2.7.5 ท่อ ค.ส.ล. ชั้น3 ขนาด 0.60 ม.	ท่อน	210.000	900.00	189,000.00	1.3502	1,215.18	255,187.80
104	2.7.6 บ่อพัก ค.ส.ล. ใ้กับท่อขนาด 0.40 ม. พร้อมฝาบ่อคอนกรีต	บ่อ	23.000	4,900.00	112,700.00	1.3502	6,615.98	152,167.54
105	2.7.7 ท่อ ค.ส.ล. ชั้น3 ขนาด 0.40 ม.	ท่อน	182.000	600.00	109,200.00	1.3502	810.12	147,441.84

ภูธเนศร์ น้ใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:44:30

หน้า 13 จาก 18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่น ๙ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 และบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุ่น ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
106	2.7.8 แผ่นพื้นรองท่อ	ตร.ม.	248.000	240.00	59,520.00	1.3502	324.04	80,363.90
107	2.7.9 หินคลุกถมข้างท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	260.000	558.00	145,080.00	1.3502	753.41	195,887.01
108	2.7.10 ทรายมถมข้างท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	200.000	519.00	103,800.00	1.3502	700.75	140,150.76
109	2.7.11 เหล็ก RB9	ตัน	1.530	27,745.00	42,449.85	1.3502	37,461.29	57,315.78
110	2.7.12 เหล็ก RB6	ตัน	.900	27,975.00	25,177.50	1.3502	37,771.84	33,994.66
111	2.7.13 ค่าแรงทำรางวี	เมตร	515.000	100.00	51,500.00	1.3502	135.02	69,535.30
112	2.7.14 ฝาบ่อเหล็กหล่อ	ชุด	1.000	9,000.00	9,000.00	1.3502	12,151.80	12,151.80
	2.8 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
113	2.8.1 แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ยาง AC)	ตร.ม.	150.000	450.00	67,500.00	1.3502	607.59	91,138.50
114	2.8.2 ปูลาดและบดทับ ผิวนิ่ว AC บนผิวนิ่วแตกโค้ด	ตร.ม.	150.000	15.00	2,250.00	1.3502	20.25	3,037.95
	2.9 งานปรับปรุงราวสะพานใหม่							
115	2.9.1 ปรับปรุงราวสะพาน	งาน	1.000	8,000.00	8,000.00	1.3502	10,801.60	10,801.60
	2.10 งานถนนหินคลุก							

ผู้ตรวจรับหน้างาน

09 มิถุนายน 2569 09:44:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่น ๙ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 และบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุ่น ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
116	2.10.1 ถนนหินคลุก	ลบ.ม.	500.000	558.00	279,000.00	1.3502	753.41	376,705.80
	2.11 งานบ่อสูบน้ำ							
117	2.11.1 งานขุดดิน	เหมาจ่าย	1.000	10,000.00	10,000.00	1.3502	13,502.00	13,502.00
118	2.11.2 ทราชมข้างบ่อ	ลบ.ม.	10.000	519.00	5,190.00	1.3502	700.75	7,007.53
119	2.11.3 เสาเข็มหน้าตัดรูปตัวไอขนาด 0.18x0.18x5ม.	ตัน	22.000	780.00	17,160.00	1.3502	1,053.15	23,169.43
120	2.11.4 ค่าเครื่องจักรสำหรับตอกเสาเข็ม	เหมาจ่าย	1.000	5,000.00	5,000.00	1.3502	6,751.00	6,751.00
121	2.11.5 ตัดหัวเสาเข็ม	ตัน	22.000	150.00	3,300.00	1.3502	202.53	4,455.66
122	2.11.6 DOWEL BAR 4-DB12 (L=1m.)	ตัน	.160	22,885.00	3,661.60	1.3502	30,899.32	4,943.89
123	2.11.7 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 280 KSC CUBE	ลบ.ม.	22.000	2,577.00	56,694.00	1.3502	3,479.46	76,548.23
124	2.11.8 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.500	2,427.00	8,494.50	1.3502	3,276.93	11,469.27
125	2.11.9 เหล็ก RB 9 SR24	ตัน	.070	27,745.00	1,942.15	1.3502	37,461.29	2,622.29
126	2.11.10 เหล็ก DB 12 SD40	ตัน	2.000	26,485.00	52,970.00	1.3502	35,760.04	71,520.09
127	2.11.11 เหล็ก DB 16 SD40	ตัน	.200	26,398.00	5,279.60	1.3502	35,642.57	7,128.51

ผู้เสนอราคา นำใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:44:30

หน้า 15 จาก 18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่น ๙ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุ่น ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
128	2.11.12 ไม้แบบ	ลบ.พ.	100.000	523.00	52,300.00	1.3502	706.15	70,615.46
129	2.11.13 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	121.000	133.00	16,093.00	1.3502	179.57	21,728.76
130	2.11.14 water stop pvc 6" ทน 5 mm.	เมตร	22.000	170.00	3,740.00	1.3502	229.53	5,049.74
131	2.11.15 ระบบกันซึมภายใน coaltar epoxy	ตร.ม.	30.000	140.00	4,200.00	1.3502	189.02	5,670.84
	2.12 งานอื่นๆ							
132	2.12.1 งานทำแนวป้องกันดินพัง ติดตั้งและรื้อถอน	เหมาจ่าย	1.000	15,000.00	15,000.00	1.3502	20,253.00	20,253.00
133	2.12.2 ค่าขนส่งและติดตั้งชุดปั้มน้ำ	เหมาจ่าย	3.000	2,000.00	6,000.00	1.3502	2,700.40	8,101.20
134	2.12.3 ชุดแทนรองรับปั้มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ยึด	ชุด	3.000	1,300.00	3,900.00	1.3502	1,755.26	5,265.78
135	2.12.4 ค่างานติดตั้งชุดควบคุมปั้มน้ำ อุปกรณ์ยึด	ชุด	1.000	500.00	500.00	1.3502	675.10	675.10
136	2.12.5 อุปกรณ์สายไฟ เชื่อมต่อชุดปั้มน้ำไปมิเตอร์ และตู้	เหมาจ่าย	1.000	3,050.00	3,050.00	1.3502	4,118.11	4,118.11

ผู้ตรวจรับ นำใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:44:30

หน้า 16 จาก 18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่่น ๙ ชุมชนศรีเสถียรรุ่่น ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 และบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุ่่น ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียรรุ่่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
137	2.12.6 ชุดลูกลอยไฟฟ้า(ชนิดภายในปรอท)	ชุด	3.000	1,200.00	3,600.00	1.3502	1,620.24	4,860.72
138	2.12.7 งานเชื่อมต่อ PE ลงบ่อพักน้ำพร้อมเกรท์รอยต่อ	เหมาจ่าย	1.000	1,850.00	1,850.00	1.3502	2,497.87	2,497.87
	2.13 งานท่อระบายน้ำ							
139	2.13.1 ท่อ PE 8" (225 mm. PE100 PN10)	เมตร	3.000	980.00	2,940.00	1.3502	1,323.19	3,969.58
140	2.13.2 งานเชื่อมต่อ ข้อต่อ หน้าแปลน	จุด	3.000	800.00	2,400.00	1.3502	1,080.16	3,240.48
141	2.13.3 หน้าแปลน PE 8"	จุด	3.000	1,200.00	3,600.00	1.3502	1,620.24	4,860.72
142	2.13.4 ชุดท่อแสดนเลสหลังบ่ิมประกอบตัดโค้ง พร้อมหน้าแปลน	ชุด	3.000	10,500.00	31,500.00	1.3502	14,177.10	42,531.30
143	2.13.5 แท่นรองรับท่อพร้อมอุปกรณ์ยึด	ชุด	6.000	2,000.00	12,000.00	1.3502	2,700.40	16,202.40
144	2.13.6 ตะแกรงแสดนเลสกรอบ FIAT BAR ตาห่างไม่เกิน 2ซม.x2ซม. กั้นท่อเข้าบ่อสูบ	ชุด	4.000	8,000.00	32,000.00	1.3502	10,801.60	43,206.40
	2.14 งานติดตั้ง flap gate							

ผู้ตรวจรับหน้าใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:44:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่น ๙ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 และปู่อูสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุ่น ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียรรุ่น ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองโรซิง/เทศบาลเมืองโรซิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
145	2.14.1 ติดตั้งบาน flap gate	ชุด	1.000	40,000.00	40,000.00	1.3502	54,008.00	54,008.00
	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							288,900.00
	4. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							283,550.00
	5. งานอาคาร : ราคากลาง							52,594.53
รวมราคากลาง								9,166,743.14

ผู้เสนอราคา น้ำใจตรง

09 มิถุนายน 2569 09:44:30

หน้า 18 จาก 18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเมน รุ่ ๙ ชุมชนศรีเสถียรรุ่ ๙ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำพร้อมอาคารคลุม หมู่บ้านศรีเสถียรรุ่ ๙ ซอย ๑ ชุมชนศรีเสถียรรุ่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองไร่ขิง/เทศบาลเมืองไร่ขิง

ภูธเนศร์ น้ำใจตรง
(ภูธเนศร์ น้ำใจตรง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปัทม์กร เจริญพร
(ปัทม์กร เจริญพร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมชัย ญัฐวุฒิ
(สมชัย ญัฐวุฒิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูธเนศร์ น้ำใจตรง

09 มิถุนายน 2569