

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แผ่นที่ 1/6

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาและขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาบ้านขุนชำนาญ (แห่งที่ 2)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน ติดตั้งท่อถึงสูง (ถึงแคมเปญ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถึง วางท่อเมน PE (PE 100 PN 6) ขนาด Ø 75 มิลลิเมตร ยาว 780.00 เมตร
 พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568


ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 57/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
1	งานฐานรากท่อถึงสูง								
	- งานดินชุดถมคืน	47.49	ลบ.ม.	-	-	168.00	7,978.32	7,978.32	
	- ทราวยหยาบ	8.00	ลบ.ม.	560.75	4,486.00	112.00	896.00	5,382.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.76	ตร.ม.	1,388.84	2,444.36	426.00	749.76	3,194.12	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 กก./ตร.ชม.)	10.06	ลบ.ม.	2,229.91	22,432.89	532.00	5,351.92	27,784.81	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต+เครื่อรัดแบบ	13.50	ตร.ม.	117.24	1,582.74	-	-	1,582.74	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.06	ตัน	31,744.55	1,904.67	4,400.00	264.00	2,168.67	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.46	ตัน	31,619.94	14,545.17	3,600.00	1,656.00	16,201.17	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.27	ตัน	31,557.63	8,520.56	3,600.00	972.00	9,492.56	
	- สลักเกลียวยึดฐาน dia. 32 มม.	12.00	ตัว	167.66	2,011.92	-	-	2,011.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	23.70	กก.	56.78	1,345.69	-	-	1,345.69	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี /จังหวัดฉะเชิงเทรา/จังหวัดระยอง/กรุงเทพฯ /ราคาสืบ เดือน เมษายน , พฤษภาคม พ.ศ. 2568
 - ค่าแรงงานใช้บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามหนังสือ ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566)
 - ราคาน้ำมัน อ.เมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร


 (นายสรกฤตชา นิลน้อย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิวัฒน์ ดารีเวศน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวชนมณี คงรอด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2/6

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาและขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาบ้านขุนชำนาญ (แห่งที่ 2)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน ติดตั้งท่อถึงสูง (ถังแชมเปญ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง วางท่อเมน PE (PE 100 PN 6) ขนาด Ø 75 มิลลิเมตร ยาว 780.00 เมตร
 พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 57/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
2	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อ	27.00	ตร.ม.	-	-	139.00	3,753.00	3,753.00	
	- ตะปู	6.75	กก.	46.73	315.43	-	-	315.43	
	งานท่อถึงเหล็ก								
	- ถังเหล็กแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.	1.00	ชุด	LS				390,000.00	
3	- เกยวัดแรงดัน	1.00	ตัว	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- สวิตซ์แรงดันชนิดตัดต่อด้วยของเหลวพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,250.00	3,250.00	-	-	3,250.00	
	- ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	6,980.00	6,980.00	-	-	6,980.00	
	- ค่าแรงประกอบอุปกรณ์และติดตั้งถังเหล็ก	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	งานติดตั้งสายล่อฟ้า								
	- หัวล่อฟ้าสามแฉก Ø 3/4"	1.00	อัน	240.00	240.00	-	-	240.00	
	- แท่งกราวด์ทองแดง Ø 5/8" ยาว 3.00 ม.	1.00	อัน	3,937.00	3,937.00	-	-	3,937.00	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี /จังหวัดฉะเชิงเทรา/จังหวัดระยอง/กรุงเทพฯ /ราคาสืบ เดือน เมษายน , พฤษภาคม พ.ศ. 2568

- ค่าแรงงานใช้บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามหนังสือ ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566)

- ราคาน้ำมัน อ.เมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

(นายสรกฤตชา นิลน้อย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิวัฒน์ ดารีเวศน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชนมณี คงรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาและขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาบ้านขุนชำนาญ (แห่งที่ 2)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน ติดตั้งท่อถึงสูง (ถังแชมเปญ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง วางท่อเมน PE (PE 100 PN 6) ขนาด Ø 75 มิลลิเมตร ยาว 780.00 เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568


ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 57/2566


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
4	- แคล์บริดสายดิน Ø 5/8"	2.00	อัน	20.50	41.00	-	-	41.00	
	- สายทองแดงเปลือย ขนาด Ø 35 มม.	3.00	ม.	170.50	511.50	-	-	511.50	
	- ตะกั่วหล่อหัวแท่งกราวด์	2.00	แท่ง	205.00	410.00	-	-	410.00	
	- ค่าแรงติดตั้งสายล่อฟ้าและอุปกรณ์	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
5	งานท่อเมน PE (PE 100 PN 6)								
	- ท่อ PE 100 PN 6 ขนาด Ø 75 มม.	780.00	เมตร	110.00	85,800.00	33.00	25,740.00	111,540.00	
	โรงสูบน้ำ ขนาด 2.00 x 2.50 เมตร								
	- ขุดดิน	17.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	2,856.00	2,856.00	
	- ทราหยาบ	0.20	ลบ.ม.	560.75	112.15	112.00	22.40	134.55	
	- คอนกรีตหยาบ	0.45	ลบ.ม.	1,388.84	624.98	426.00	191.70	816.68	
	- คอนกรีต (กำลังอัดประลัย 350 กก./ตร.ซม.)	1.73	ลบ.ม.	2,400.00	4,152.00	419.00	724.87	4,876.87	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี / จังหวัดฉะเชิงเทรา / จังหวัดระยอง / กรุงเทพฯ / ราคาสืบ เดือน เมษายน , พฤษภาคม พ.ศ. 2568

- ค่าแรงงานใช้บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามหนังสือ ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566)

- ราคาน้ำมัน อ.เมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร


 (นายสรกฤตชา นิลน้อย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิวัฒน์ ดารีเวศน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวชนมณี คงรอด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

สรุปผลประมาณราคา งานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4


แผ่นที่ 4/6


โครงการ ปรับปรุงระบบประปาและขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาบ้านขุนชำนาญ (แห่งที่ 2)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ลักษณะงาน ติดตั้งหอถังสูง (ถังแฉกเปป) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง วางท่อเมน PE (PE 100 PN 6) ขนาด Ø 75 มิลลิเมตร ยาว 780.00 เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด


ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 57/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.02	ตัน	32,679.13	653.58	4,400.00	88.00	741.58	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.18	ตัน	30,560.75	5,500.94	3,600.00	648.00	6,148.94	
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.#	5.00	ตร.ม.	46.73	233.65	5.00	25.00	258.65	
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80%)	11.70	ตร.ม.	117.24	1,371.71	139.00	1,626.30	2,998.01	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	7.50	ตร.ม.	203.20	1,524.00	91.00	682.50	2,206.50	
	- ฉาบปูนผนัง	15.00	ตร.ม.	80.85	1,212.75	95.00	1,425.00	2,637.75	
	- ทาสีน้ำอคริลิก	15.00	ตร.ม.	46.10	691.50	30.00	450.00	1,141.50	
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	21.00	เมตร	130.84	2,747.64	-	-	2,747.64	
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	20.20	เมตร	211.84	4,279.17	-	-	4,279.17	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	188.03	กก.	-	-	10.00	1,880.30	1,880.30	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	37.00	แผ่น	56.07	2,074.59	22.50	832.50	2,907.09	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี /จังหวัดฉะเชิงเทรา/จังหวัดระยอง/กรุงเทพฯ /ราคาสืบ เดือน เมษายน , พฤษภาคม พ.ศ. 2568
- ค่าแรงงานใช้บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามหนังสือ 135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566)
- ราคาน้ำมัน อ.เมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร


.....
(นายสรกฤตชา นิลน้อย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายวิวัฒน์ ดารีเวศน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นางสาวชนมณี คงรอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

แบบ ปร.4

สรุปผลประมาณราคา งานก่อสร้างอาคาร

แผ่นที่ 5/6

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาและขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาบ้านขุนชำนาญ (แห่งที่ 2)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน ติดตั้งท่อถึงสูง (ถึงแคมเปญ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถึง วางท่อเมน PE (PE 100 PN 6) ขนาด Ø 75 มิลลิเมตร ยาว 780.00 เมตร
 พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 57/2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
6	- ครอบมุมกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 45 ซม.	7.00	แผ่น	37.38	261.66	22.50	157.50	419.16	
	- ไม้ฝาสำเร็จรูป ขนาด 6"	2.00	ตร.ม.	10.26	20.52	69.00	138.00	158.52	
	- เหล็กกล่อง 1" x 1" หนา 2 มม.	50.00	เมตร	30.50	1,525.00	-	-	1,525.00	
	- เหล็กกล่อง 4" x 2" หนา 2.3 มม.	31.80	เมตร	108.50	3,450.30	-	-	3,450.30	
	- เหล็กแบน 1" หนา 3 มม.	35.15	เมตร	15.00	527.25	-	-	527.25	
	- บุกบานพับประตู	3.00	ชุด	73.50	220.50	-	-	220.50	
	- ค่าแรงประกอบประตู - หน้าต่าง	238.29	กก.	-	-	10.00	2,382.90	2,382.90	
	- งานทาสีน้ำมัน	32.77	ตร.ม.	62.08	2,034.36	38.00	1,245.26	3,279.62	
	6 แพลยน้ำ ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร								
	- ถังพลาสติก HDPE (ฟีดโพน) ขนาด 200 ลิตร	6.00	ถัง	2,100.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- เหล็กกล่อง 2" x 1" หนา 2.3 มม.	36.00	เมตร	52.83	1,901.88	-	-	1,901.88	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี / จังหวัดฉะเชิงเทรา / จังหวัดระยอง / กรุงเทพฯ / ราคาสิบ เดือน เมษายน , พฤษภาคม พ.ศ. 2568

- ค่าแรงงานใช้บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามหนังสือ ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566)

- ราคาน้ำมัน อ.เมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

(นายสรกฤตชา นิลน้อย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิวัฒน์ ดารีเวศน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชนมณี คงรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

แบบ ปร.4

สรุปผลประมาณราคา งานก่อสร้างอาคาร

แผ่นที่ 6/6

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาและขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาบ้านขุนชำนาญ (แห่งที่ 2)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน ติดตั้งท่อถึงสูง (ถังแชมเปญ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง วางท่อเมน PE (PE 100 PN 6) ขนาด Ø 75 มิลลิเมตร ยาว 780.00 เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
 ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 57/2566


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
	- เหล็กกล่อง 2" x 2" หนา 2.3 มม.	45.00	เมตร	70.17	3,157.65	-	-	3,157.65	
	- เมทัลชีท หนา 0.35 มม.	14.44	ตร.ม.	178.00	2,570.32	70.00	1,010.80	3,581.12	
	- แผ่นเหล็กหนา 9 มม.	2.02	ตร.ม.	1,582.29	3,196.23	-	-	3,196.23	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	244.85	กก.	-	-	10.00	2,448.50	2,448.50	
	- งานทาสีน้ำมัน	18.81	ตร.ม.	62.08	1,167.72	38.00	714.78	1,882.50	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								679,982.29	


ตัวอักษร (ทกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

หมายเหตุ - ราคาค่าวัสดุใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี /จังหวัดฉะเชิงเทรา/จังหวัดระยอง/กรุงเทพฯ /ราคาสืบ เดือน เมษายน , พฤษภาคม พ.ศ. 2568

- ค่าแรงงานใช้บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามหนังสือ ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566)

- ราคาน้ำมัน อ.เมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร


 (นายสรกฤตชา นิลน้อย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิวัฒน์ ดารีเวศน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวชนมณี คงรอด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง