

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ข้างโรงเรียนบ้านป่าบง บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๙๔,๐๘๕.๘๗ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบบ้าบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ข้างโรงเรียน บ้านป่าบง บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ ๑๒ รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐เมตร บ่อพักขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ บ่อพักขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ ๑๓๘ บ้านนายสุข วันดี ละติจูด ๑๙.๘๕๓๓๙๙ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๓๘๓๙๒ จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ ๑๘๔ บ้านนายอินธา บุญเป็ง ละติจูด ๑๙.๘๕๔๐๕๕ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๓๘๕๔๙ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ ที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผางามกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๘๓,๕๘๘.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบแปดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายสุคนธ์พิชัย แสงนพรัตน์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวนฤมล อาริวงค์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๗.๓ นายพิษณุพงศ์ คำจันทร์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงาน ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลล. ฐได้ขุดถมมีไม้ปัด ชั่งเครื่องปั้นน้ำบ่ง บ้านบึงใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ปริมาณ งานระบบน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 - 0.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร ปะทะดินขนาด 0.50 x 0.50 x 0.60 ม. จำนวน 1 ปะทะ ปะทะดินขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1 ปะทะ พร้อมวางท่อ คลล. ขนาด 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย

รายละเอียด 1 ป้าย

จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ 138 บ้านบึงสุข วัณดี ละโว้จุด 19.853399 ละโว้จุด 100.038392 จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ 184 บ้านบึงสุข วัณดี ละโว้จุด 19.854055 ละโว้จุด 100.039549

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างเหมา (บาท)	ค่าจ้างเหมา (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางระบบน้ำ	180.00	เมตร	2,111.79	380,122.20	1.3848	2,924.41	526,393.22	31.00-31.99
2	งานฝังวางระบบน้ำ ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร	356.00	ฝ่า	192.17	68,412.52	1.3848	266.12	94,737.66	
3	งานขุดดินทาง คลล. เดิม	58.50	ตร.ม.	77.12	4,511.52	1.3848	106.80	6,247.55	
4	งานขุดดินพร้อมวางท่อ คลล. 0.60 เมตร	6.00	ท่อน	920.15	5,520.90	1.3848	1,274.22	7,645.34	
5	ปะทะดินขนาด 0.5 x 0.5 x 0.6 ม.	1.00	ปะทะ	2,568.62	2,568.62	1.3848	3,557.02	3,557.02	
6	ปะทะดิน ขนาด 0.5 x 0.5 x 0.6 ม.	2.00	ฝ่า	193.56	387.12	1.3848	266.04	536.08	
7	ปะทะดินขนาด 1.00 x 1.00 ม.	1.00	ปะทะ	5,929.90	5,929.90	1.3848	8,211.73	8,211.73	
8	ฝายเอียง ของปะทะดินขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม.	2.00	ฝ่า	504.75	1,009.50	1.3848	698.98	1,397.96	
9	งานถมหน้าดินหลังท่อและวางเข้าบ้าน	58.50	ตร.ม.	397.01	23,225.09	1.3848	549.78	32,162.10	
10	ค่าติดตั้งวัสดุ								
	10.1.2 เหล็ก Ø 6 มม.	1.00	ชุด	800.00	800.00	1.0000	800.00	800.00	
	10.1.3 เหล็ก Ø 9 มม.	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00	
	10.2 งานคอนกรีต								
	10.2.1 Compressive Strength	9.00	ตัวอย่าง	100.00	900.00	1.0000	100.00	900.00	
รวมค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น				494,387.37				683,588.86	
รวมราคาทั้งสิ้น								683,588.00	

ตัวหนังสือ (จากแบบพิมพ์ส่งมาพร้อมหรือแยกใบเสนอราคา)

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุคนธ์พิชัย แสนนพรัตน์)

(ลงชื่อ) ..... รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ปฏิบัติราชการแทน

(นายนิพนธ์ ธรรมงาม) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวนฤมล อารักษ์)

(ลงชื่อ) ..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพิชิตพงษ์ คำจันทร์)

(นายประสิทธิ์ ศรีคำฟู)

## หมายเหตุ

ตามประกาศคณะกรรมการกลางและชี้แนะให้ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง

การหาทานและปรับปรุงตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สี่ที่ กค 0433.2/499 วันที่ 28 สิงหาคม 2566

- ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน กันยายน 2568 เผยแพร่ ตุลาคม 2568

- ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน