# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ค่า Factor F | ช่องที่ 7 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | | ราคากลาง | | |
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1 | ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ | | | | | | | | |
| 1.1 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูระบายน้ำ ขนาด 1-1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8 เมตร | | | | | | | | |
| 1.1.1 | งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | [62]งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. (รื้อท่อลอดเหลี่ยมเดิม ขนาด 3 - 1.80x1.80 เมตร) | 56.090 | ลบ.ม. | 589.31 | 33,054.39 | 1.3375 | 788.20 | 44,210.24 | |
| 1.1.1.2 | [2]งานขุดเปิดหน้าดิน (ดินขุดและถมกลับ) | 33.700 | ลบ.ม. | 44.44 | 1,497.62 | 1.3375 | 59.43 | 2,003.06 | |
| 1.1.1.3 | [10]งานคอนกรีตหยาบรองพื้น | .920 | ลบ.ม. | 1,958.62 | 1,801.93 | 1.3375 | 2,619.65 | 2,410.08 | |
| 1.1.1.4 | [9.1(1)] งานคอนกรีตโครงสร้าง ค3 (300 KSC) | 18.090 | ลบ.ม. | 2,286.19 | 41,357.17 | 1.3375 | 3,057.77 | 55,315.21 | |
| 1.1.1.5 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| 1.1.1.5.1 | เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222 Kg | .015 | ตัน | 33,549.85 | 503.24 | 1.3375 | 44,872.92 | 673.08 | |
| 1.1.1.5.2 | เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg | .020 | ตัน | 27,987.96 | 559.75 | 1.3375 | 37,433.89 | 748.66 | |

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ค่า Factor F | ช่องที่ 7 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | | ราคากลาง | | |
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1.1.1.5.3 | เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 25 มม. (3.85 Kg | .062 | ตัน | 23,262.66 | 1,442.28 | 1.3375 | 31,113.80 | 1,929.04 | |
| 1.1.1.5.4 | เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg | 1.107 | ตัน | 25,428.55 | 28,149.40 | 1.3375 | 34,010.68 | 37,649.82 | |
| 1.1.1.5.5 | เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 16 มม. (1.580 Kg | .396 | ตัน | 29,121.34 | 11,532.05 | 1.3375 | 38,949.79 | 15,424.11 | |
| 1.1.1.6 | ลวดผูกเหล็ก #18 | 31.000 | กก. | 40.66 | 1,260.46 | 1.3375 | 54.38 | 1,685.86 | |
| 1.1.1.7 | ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป : ไม้แบบ (1) | 98.600 | ตร.ม. | 292.98 | 28,887.82 | 1.3375 | 391.86 | 38,637.45 | |
| 1.1.1.8 | งานดินถม | | | | | | | | |
| 1.1.1.8.1 | [7.2]งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา | 49.520 | ลบ.ม. | 117.26 | 5,806.71 | 1.3375 | 156.83 | 7,766.47 | |
| 1.1.2 | ทรายถมปรับระดับบดอัดแน่น ด้านข้างท่อเหลี่ยม | 79.760 | ลบ.ม. | 373.14 | 29,761.64 | 1.3375 | 499.07 | 39,806.19 | |
| 1.1.3 | งานก่อสร้างกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม (ด้านติดตั้งประตูน้ำ) | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | คอนกรีตหยาบรองพื้น | .150 | ลบ.ม. | 1,958.62 | 293.79 | 1.3375 | 2,619.65 | 392.94 | |
| 1.1.3.2 | คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (300 KSC) | 16.410 | ลบ.ม. | 2,286.19 | 37,516.37 | 1.3375 | 3,057.77 | 50,178.14 | |

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ค่า Factor F | ช่องที่ 7 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | | ราคากลาง | | |
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1.1.3.3 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| 1.1.3.3.1 | เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222 Kg | .004 | ตัน | 33,549.85 | 134.19 | 1.3375 | 44,872.92 | 179.47 | |
| 1.1.3.3.2 | เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg | .501 | ตัน | 32,383.96 | 16,224.36 | 1.3375 | 43,313.54 | 21,700.08 | |
| 1.1.3.3.3 | เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg | .810 | ตัน | 29,025.55 | 23,510.69 | 1.3375 | 38,821.67 | 31,445.54 | |
| 1.1.3.4 | ลวดผูกเหล็ก #18 | 39.550 | กก. | 40.66 | 1,608.10 | 1.3375 | 54.38 | 2,150.83 | |
| 1.1.3.5 | ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป : ไม้แบบ (1) | 157.770 | ตร.ม. | 292.98 | 46,223.45 | 1.3375 | 391.86 | 61,823.86 | |
| 1.1.3.6 | งานประตูระบายน้ำ ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร พร้อมเครื่องยก ขนาด 4 ตัน | | | | | | | | |
| 1.1.3.6.1 | ประตูระบายน้ำ ขนาด 1.80x1.80 เมตร พร้อมรางรับบานและอุปกรณ์ | 1.000 | ชุด | 70,000.00 | 70,000.00 | 1.3375 | 93,625.00 | 93,625.00 | |
| 1.1.3.6.2 | ชุดเครื่องยกบานประตู ขนาด 4 ตัน | 1.000 | ชุด | 48,000.00 | 48,000.00 | 1.3375 | 64,200.00 | 64,200.00 | |
| 1.1.3.6.3 | ค่าขนส่งและค่าแรงติดตั้งบริเวณหน้างาน | 1.000 | งาน | 23,600.00 | 23,600.00 | 1.3375 | 31,565.00 | 31,565.00 | |
| 1.1.3.6.4 | ราวกันตกสูง 0.80 เมตร | 3.000 | เมตร | 1,351.00 | 4,053.00 | 1.3375 | 1,806.96 | 5,420.88 | |

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ค่า Factor F | ช่องที่ 7 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | | ราคากลาง | | |
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1.1.4 | งานรางระบายน้ำด้านหน้าท่อเหลี่ยม กว้าง 3.20x10 เมตร | | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | ขุดตัดดิน ลึกประมาณ 1.00 เมตร | 37.000 | ลบ.ม. | 44.44 | 1,644.28 | 1.3375 | 59.43 | 2,199.22 | |
| 1.1.4.2 | คอนกรีตหยาบรองพื้น | 1.850 | ลบ.ม. | 1,958.62 | 3,623.44 | 1.3375 | 2,619.65 | 4,846.35 | |
| 1.1.4.3 | คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (300 KSC) | 17.000 | ลบ.ม. | 2,286.19 | 38,865.23 | 1.3375 | 3,057.77 | 51,982.24 | |
| 1.1.4.4 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| 1.1.4.4.1 | เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg | .120 | ตัน | 32,383.96 | 3,886.07 | 1.3375 | 43,313.54 | 5,197.61 | |
| 1.1.4.4.2 | เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg | 1.090 | ตัน | 29,025.55 | 31,637.84 | 1.3375 | 38,821.67 | 42,315.61 | |
| 1.1.4.5 | ลวดผูกเหล็ก #18 | 24.000 | กก. | 40.66 | 975.84 | 1.3375 | 54.38 | 1,305.18 | |
| 1.1.4.6 | ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป : ไม้แบบ (1) | 66.700 | ตร.ม. | 292.98 | 19,541.76 | 1.3375 | 391.86 | 26,137.10 | |
| 1.1.4.7 | ทรายถมปรับระดับบดอัดแน่น งานคอนกรีต Slope protection | 74.500 | ลบ.ม. | 373.14 | 27,798.93 | 1.3375 | 499.07 | 37,181.06 | |
| 1.1.4.8 | งานดาดคอนกรีตคันคลอง (Concrete Slope protection) ด้านหน้าประตูและใต้สะพาน | 177.300 | ลบ.ม. | 552.33 | 97,928.10 | 1.3375 | 738.74 | 130,978.83 | |

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ค่า Factor F | ช่องที่ 7 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | | ราคากลาง | | |
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1.2 | งานท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 1.80 x 1.80 x 1.00 เมตร | | | | | | | | |
| 1.2.1 | งานวางท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 1.80 x 1.80 x 1.00 เมตร (ตามมาตรฐาน มอก.1164 TYPE 1800 MM) | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | ขุดดินวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ลึกเฉลี่ย 1.3 เมตร | 173.010 | ลบ.ม. | 44.44 | 7,688.56 | 1.3375 | 59.43 | 10,283.44 | |
| 1.2.1.2 | คอนกรีตหยาบรองพื้น | 44.360 | ลบ.ม. | 1,958.62 | 86,884.38 | 1.3375 | 2,619.65 | 116,207.85 | |
| 1.2.1.3 | ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปสี่เหลี่ยม มอก.1164 (TYPE 1800 MM) | 65.000 | ท่อน | 13,084.11 | 850,467.15 | 1.3375 | 17,499.99 | 1,137,499.81 | |
| 1.2.1.4 | ค่ายกขึ้น - ลง, ค่าวาง เรียง และกลบกลับ | 65.000 | ท่อน | 654.21 | 42,523.65 | 1.3375 | 875.00 | 56,875.38 | |
| 1.2.1.5 | ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป : ไม้แบบ (1) | 42.250 | ตร.ม. | 292.98 | 12,378.40 | 1.3375 | 391.86 | 16,556.11 | |
| 1.2.1.6 | ทรายถมปรับระดับบดอัดแน่น ด้านข้างท่อเหลี่ยม | 728.390 | ลบ.ม. | 373.14 | 271,791.44 | 1.3375 | 499.07 | 363,521.05 | |
| 1.2.1.7 | ดินถมหลังท่อ สูง 1.00 เมตร | 438.000 | ลบ.ม. | 117.26 | 51,359.88 | 1.3375 | 156.83 | 68,693.83 | |

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ค่า Factor F | ช่องที่ 7 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | | ราคากลาง | | |
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1.2.2 | งานเชื่อมต่อท่อลอดเหลี่ยมหล่อในที่กับท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 0.15 เมตร | .260 | ลบ.ม. | 1,958.62 | 509.24 | 1.3375 | 2,619.65 | 681.10 | |
| 1.2.2.2 | คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (300 KSC) | 1.440 | ลบ.ม. | 2,286.19 | 3,292.11 | 1.3375 | 3,057.77 | 4,403.19 | |
| 1.2.2.3 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| 1.2.2.3.1 | เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222 Kg | .004 | ตัน | 33,549.85 | 134.19 | 1.3375 | 44,872.92 | 179.47 | |
| 1.2.2.3.2 | เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg | .005 | ตัน | 32,383.96 | 161.91 | 1.3375 | 43,313.54 | 216.55 | |
| 1.2.2.3.3 | เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg | .180 | ตัน | 29,025.55 | 5,224.59 | 1.3375 | 38,821.67 | 6,987.88 | |
| 1.2.2.4 | ลวดผูกเหล็ก #18 | 5.590 | กก. | 40.66 | 227.28 | 1.3375 | 54.38 | 303.98 | |
| 1.2.2.5 | ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป : ไม้แบบ (1) | 9.700 | ตร.ม. | 292.98 | 2,841.90 | 1.3375 | 391.86 | 3,801.04 | |
| 1.2.3 | งานกำแพงปากท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป ด้านติดกับถนนทางหลวง จำนวน 1 ด้าน | | | | | | | | |
| 1.2.3.1 | คอนกรีตหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | .260 | ลบ.ม. | 1,958.62 | 509.24 | 1.3375 | 2,619.65 | 681.10 | |

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ค่า Factor F | ช่องที่ 7 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | | ราคากลาง | | |
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1.2.3.2 | คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (300 KSC) | 8.850 | ลบ.ม. | 2,286.19 | 20,232.78 | 1.3375 | 3,057.77 | 27,061.34 | |
| 1.2.3.3 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| 1.2.3.3.1 | เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222 Kg | .004 | ตัน | 33,549.85 | 134.19 | 1.3375 | 44,872.92 | 179.47 | |
| 1.2.3.3.2 | เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg | .030 | ตัน | 32,383.96 | 971.51 | 1.3375 | 43,313.54 | 1,299.39 | |
| 1.2.3.3.3 | เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg | .340 | ตัน | 29,025.55 | 9,868.68 | 1.3375 | 38,821.67 | 13,199.35 | |
| 1.2.3.3.4 | เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 16 มม. (1.580 Kg | .020 | ตัน | 25,524.34 | 510.48 | 1.3375 | 34,138.80 | 682.76 | |
| 1.2.3.4 | ลวดผูกเหล็ก No.18 | 11.630 | กก. | 40.66 | 472.87 | 1.3375 | 54.38 | 632.46 | |
| 1.2.3.5 | ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป : ไม้แบบ (1) | 26.070 | ตร.ม. | 292.98 | 7,637.98 | 1.3375 | 391.86 | 10,215.79 | |
| 1.2.4 | งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 2.60x2.60 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5.40 เมตร พร้อมฝา (ทุกระยะ 20 เมตร) จำนวน 4 บ่อ | | | | | | | | |
| 1.2.4.1 | ขุดดินบ่อพัก ลึกเฉลี่ย 4.90 เมตร | 161.740 | ลบ.ม. | 44.44 | 7,187.72 | 1.3375 | 59.43 | 9,613.57 | |
| 1.2.4.2 | ทรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | 2.300 | ลบ.ม. | 373.14 | 858.22 | 1.3375 | 499.07 | 1,147.86 | |

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ค่า Factor F | ช่องที่ 7 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | | ราคากลาง | | |
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1.2.4.3 | คอนกรีตหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | 2.300 | ลบ.ม. | 1,958.62 | 4,504.82 | 1.3375 | 2,619.65 | 6,025.19 | |
| 1.2.4.4 | คอนกรีตโครงสร้าง ค3 (ลูกบาศก์ 300 ksc) | 39.010 | ลบ.ม. | 2,286.19 | 89,184.27 | 1.3375 | 3,057.77 | 119,283.96 | |
| 1.2.4.5 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| 1.2.4.5.1 | เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg | .030 | ตัน | 32,383.96 | 971.51 | 1.3375 | 43,313.54 | 1,299.39 | |
| 1.2.4.5.2 | เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 19 มม. (2.230 Kg | .150 | ตัน | 26,359.66 | 3,953.94 | 1.3375 | 35,256.04 | 5,288.39 | |
| 1.2.4.5.3 | เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg | 1.270 | ตัน | 29,025.55 | 36,862.44 | 1.3375 | 38,821.67 | 49,303.51 | |
| 1.2.4.5.4 | เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 16 มม. (1.580 Kg | 2.360 | ตัน | 29,121.34 | 68,726.36 | 1.3375 | 38,949.79 | 91,921.50 | |
| 1.2.4.6 | ลวดผูกเหล็ก No.18 | 114.350 | กก. | 40.66 | 4,649.47 | 1.3375 | 54.38 | 6,218.66 | |
| 1.2.4.7 | ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป : ไม้แบบ (1) | 388.160 | ตร.ม. | 292.98 | 113,723.11 | 1.3375 | 391.86 | 152,104.65 | |
| 1.2.4.8 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม 38 x 75 หนา 1.6 มม. (2.71 Kg | 4.340 | กก. | 31.10 | 134.97 | 1.3375 | 41.59 | 180.52 | |
| 1.2.4.9 | เหล็กฉาก 100x100x7 มม. (10.70 Kg | 68.480 | กก. | 31.00 | 2,122.88 | 1.3375 | 41.46 | 2,839.35 | |
| 1.3 | งานอื่นๆ | | | | | | | | |

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ค่า Factor F | ช่องที่ 7 | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | | ราคากลาง | | |
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1.3.1 | งานเข็มไม้ยูคาป้องกันการพังทลายดิน ทุกๆ ระยะ 0.30 เมตร (ใช้ไม้ยูคา ขนาด Ø 3 - 4 นิ้ว ปักแนวป้องกันดิน) | 633.000 | ต้น | 45.00 | 28,485.00 | 1.3375 | 60.18 | 38,098.68 | |
| 1.3.2 | ค่าปักเข็มไม้ยูคาป้องกันการพังทลายดิน | 633.000 | ต้น | 13.50 | 8,545.50 | 1.3375 | 18.05 | 11,429.60 | |
| 1.3.3 | งานขุดลอก | | | | | | | | |
| 1.3.3.1 | [4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด (ความยาวไม่น้อยกว่า 190 เมตร) | 585.000 | ลบ.ม. | 29.46 | 17,234.10 | 1.3375 | 39.40 | 23,050.60 | |
| 1.3.4 | งานดาดคอนกรีตคันคลอง (Concrete Slope protection) แนวคลองด้านท้ายน้ำ (ความยาวประมาณ 180 เมตร) | 2,246.400 | ตร.ม. | 579.04 | 1,300,755.45 | 1.3375 | 774.46 | 1,739,760.41 | |
| 1.3.5 | งานหลัก ขาว - แดง กันตกคลอง สูง 1.40 เมตร ทุกๆ ระยะ 10 เมตร | 19.000 | หลัก | 508.31 | 9,657.89 | 1.3375 | 679.86 | 12,917.42 | |
| | | | | **รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น** | 3,756,059.96 | | | | |
| | | | | | | | **รวมราคากลางทั้งสิ้น** | 5,023,729.81 | |

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

**ราคากลาง (..... ห้าล้านสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ .....)**

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

07 สิงหาคม 2566 16:43:45

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

**ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์**
**( ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์ )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**ณัฐพล จุ้ยฉุน**
**( ณัฐพล จุ้ยฉุน )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา**
**( เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

07 สิงหาคม 2566