แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 3 บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 249.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,245.00 ตารางเมตร ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

สถานที่ตั้ง ถนนซอย 3 บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

2 **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลตำบลยุหว่า

3 **วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้** 726,000.00 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

4 **ลักษณะงานโดยสังเขป** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 3 บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 249.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,245.00 ตารางเมตร ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

5 **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 26 ตุลาคม 2569

เป็นเงิน 790,000.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

คำนวนโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผลการคำนวนราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

6 **บัญชีประมาณการราคากลาง**

6.1 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6.2 แบบประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6.3 แบบการคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ

6.4 แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7 **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นายชยันต์ อภิวงค์งาม ประธานกรรมการ

7.2 นายสุเมธ จิตตาดู กรรมการ

7.3 นายภูวนาท โทปุรินทร์ กรรมการ

ลงชื่อ .....

(นายยุทธ คำแปง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลยุหว่า

ที่ ชม 83603 / ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2569

เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า (ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการกำหนดราคากลาง จำนวน 1 ชุด

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุหว่าที่ 357 / 2569 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2569 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลยุหว่า นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการ **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 3 บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบลยุหว่า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 249.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,245.00 ตารางเมตร ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง** เป็นเงินทั้งสิ้น 790,000.00 บาท (**เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน**) และขอส่งรายละเอียดของโครงการพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ทำการเก็บรักษาเอกสารไว้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ
(นายชยันต์ อภิวงค์งาม)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายภูวนาท โทปุรินทร์)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายสุเมธ จิตตาดู)

/ เรียน.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควร ให้จนท.ฝ่ายที่สนใจเข้าอบรม ตรวจสอบข้างต้น ต่อไป

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง _____

(พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) _____

(นายยุทธ คำแปง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า

เรียน เจ้าหน้าที่งบประมาณ

- ได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้นไว้แล้ว
- เห็นควร _____

(ลงชื่อ) _____

(นางสาวอัมพิกา ศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๕

บันทึกการคำนวณราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า 299 หมู่ที่ 9
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 ตุลาคม 2569

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุหว่า ที่ 357 / 2569 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2569 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย ๓ บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลยุหว่า ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 249.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,245.00 ตารางเมตร ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง นั้น

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง รวมทั้งตามประกาศและหนังสือเวียนอื่นใด ซึ่งได้กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลางตามมาตรฐาน FACTOR F ที่กำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมราคากลางแล้ว ดังนี้

- ค่า FACTOR F ประกอบด้วยค่าอำนวยการ ค่าความผันผวน ดอกเบี้ย กำไร และภาษี
- ราคากลาง = เงินลงทุน X ตาม FACTOR F
- เงินลงทุน = ค่าวัสดุ + ค่าแรง

ตามประมาณการค่าใช้จ่าย สำหรับโครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ ซึ่งคิดคำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลยุหว่า

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	580,373.15	บาท
♦ ค่า Factor F ก่อสร้างทาง	=	1.3624	
เมื่อแทนค่าตามสูตรจะได้ราคากลางสำหรับโครงการดังกล่าวข้างต้น	=	790,700.38	บาท
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น	=	790,700.38	บาท
คิดเป็นเงินเพียง	=	790,000.00	บาท

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ
(นายชยันต์ อภิวงค์งาม)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายสุเมธ จิตตาดู)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายภูวนาท โทปุรินทร์)