แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 12, 6, 2 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานขุดลอกพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 12,6,2 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานชลประทาน								
1.1	งานรื้อถอนคอนกรีตโครงสร้าง								
1.1.1	[62]งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	68.000	ลบ.ม.	600.00	40,800.00	1.3375	802.50	54,570.00	
1.1.2	งานดินขุด								
1.1.2.1	[3.2]งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	350.000	ลบ.ม.	40.54	14,189.00	1.3375	54.22	18,977.78	
1.2	งานขุดลอกคลองพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง								
1.2.1	งานดินขุด								
1.2.1.1	[3.2]งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	75,700.000	ลบ.ม.	40.54	3,068,878.00	1.3375	54.22	4,104,624.32	
1.3	งานก่อสร้างฝายน้ำล้น								
1.3.1	งานถมแกนดินเหนียวบดอัดแน่น	302.000	ลบ.ม.	125.00	37,750.00	1.3375	167.18	50,490.62	
1.3.2	งานไม้แบบหล่อคอนกรีตพร้อมค้ำยัน	102.000	ตร.ม.	533.00	54,366.00	1.3375	712.88	72,714.52	
1.3.3	งานคอนกรีต Strength 240 ksc (Cube)	87.000	ลบ.ม.	2,119.08	184,359.96	1.3375	2,834.26	246,581.44	
1.3.4	งานตะปู	20.400	กก.	32.71	667.28	1.3375	43.74	892.48	

จิรายุ เสนาวิน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 12, 6, 2 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานขุดลอกพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 12,6,2 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.3.5	น้ำมันทาแบบ	28.000	ลิตร	20.00	560.00	1.3375	26.75	749.00	
1.3.6	เหล็กเส้นกลมเรียบขนาด 6 มม	62.000	กก.	29.02	1,799.24	1.3375	38.81	2,406.48	
1.3.7	เหล็กเส้นกลมเรียบขนาด 9 มม	2,671.000	กก.	27.85	74,387.35	1.3375	37.24	99,493.08	
1.3.8	เหล็กเส้นกลมข้ออ้อยขนาด 16 มม	29.000	กก.	25.39	736.31	1.3375	33.95	984.81	
1.3.9	เหล็กเส้นกลมเรียบขนาด 19 มม	933.000	กก.	23.13	21,580.29	1.3375	30.93	28,863.63	
1.3.10	ลวดผูกเหล็ก	82.000	กก.	40.66	3,334.12	1.3375	54.38	4,459.38	
1.3.11	งานลูกรังบดอัดแน่น	18.000	ลบ.ม.	239.02	4,302.36	1.3375	319.68	5,754.40	
1.3.12	[13.2] งานหินเรียงยาแนวหนา..0.30 ม.	35.000	ลบ.ม.	423.00	14,805.00	1.3375	565.76	19,801.68	
1.3.13	งานทาสีและทาจารบี	323.000	ชุด	4.00	1,292.00	1.3375	5.35	1,728.05	
1.3.14	งานตัด Joint และ หยอดยาง	195.000	เมตร	12.08	2,355.60	1.3375	16.15	3,150.61	
1.3.15	งาน Joint Filler	5.000	ตร.ม.	156.00	780.00	1.3375	208.65	1,043.25	
1.3.16	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร พร้อมฐานรองท่อ	12.000	ท่อน	1,525.00	18,300.00	1.3375	2,039.68	24,476.25	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 12, 6, 2 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานขุดลอกพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 12,6,2 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.4	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก ชั้น 3								
1.4.1	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก ชั้น 3 ขนาด 1.00 เมตร พร้อมฐานรองท่อ	10.000	ท่อน	2,860.00	28,600.00	1.3375	3,825.25	38,252.50	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	3,573,842.51				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	4,780,014.28	

ราคากลาง (..... สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสิบสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์ .....)

จิรายุ เสนาวิน

12 กรกฎาคม 2566 15:03:15

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 12, 6, 2 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานขุดลอกพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 12,6,2 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จิรายุ เสนาวิน

(จิรายุ เสนาวิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล

(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง

(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรายุ เสนาวิน

12 กรกฎาคม 2566