ใบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง เลียบคลองระบายน้ำที่ 9 ฝั่งตะวันตก ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ บริเวณสายเลียบคลองระบายน้ำที่ 9 ฝั่งตะวันตก ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตามแบบเลขที่ อบจ.ปท. ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 7,910 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ วัน 20 สิงหาคม 2569 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าลิตร 38.00-38.99 บาท ราคาวัสดุในรบบ e-GP เดือน สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดรื้อคันทางเดิม	ลบ.ม.	30,308.00	23.490	711,934.92	1.20215	855,852.56	
2	เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	34,370.00	11.740	403,503.80	1.20215	485,072.09	
3	เสาเข็มรูปตัวไอ - 0.22x0.22x8.00 ม.	ท่อน	9,545	1,826.670	17,436,395.45	1.20215	20,961,162.80	
4	งานบดอัดแน่นวัสดุคันทางเดิม	ลบ.ม.	12,971.50	49.540	642,608.11	1.20215	772,511.34	
5	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	17,336.50	688.778	11,940,999.80	1.20215	14,354,872.91	
6	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	1,265.60	549.389	695,306.72	1.20215	835,862.97	
7	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2,373.00	627.485	1,489,020.72	1.20215	1,790,026.26	
8	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	47,460.00	536.550	25,464,663.00	1.20215	30,612,344.63	
9	งานรอยต่อ Contraction Joint	ม.	4,152.00	58.070	241,106.64	1.20215	289,846.35	
10	งานรอยต่อ Expansion Joint	ม.	594.00	66.051	39,234.29	1.20215	47,165.51	
11	งานรอยต่อ Longitudinal Joint	ม.	7,910.00	55.518	439,147.38	1.20215	527,921.02	
12	งานหินคลุกทางเชื่อม	ลบ.ม.	70.60	843.540	59,553.92	1.20215	71,592.75	
13	งาน Prime Coat	ตร.ม.	706.00	40.91	28,882.46	1.20215	34,721.05	
14	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร	ตร.ม.	706.00	314.24	221,853.44	1.20215	266,701.11	
15	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	1,779.75	250.00	444,937.50	1.20215	534,881.62	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				**60,259,148.16**			
	Factor F					1.20215	11,369,696.07	
	เป็นเงินค่าก่อสร้าง						72,440,534.96	
			ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				**72,440,000.00**	
		ตัวอักษร	**เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน**					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเทือง กันธสมาส)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมศักดิ์ สุขสุวรรณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสาธิต เกตุแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ