

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) สายกลางบ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๘๐๒.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสองบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ ๑๘๕ นายอินคำ ธรรมสอน ละติจูด ๑๙.๙๒๒๐๑๑ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๗๓๓๘๘ จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ ๑๗ นางแก้ว อินตะตัน ละติจูด ๑๙.๙๒๔๓๒๗ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๗๓๙๒๙ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(กรมทางหลวงชนบท)
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๕๙,๓๙๙.๙๓ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายสุคนธ์พิชัย แสงนพรัตน์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒. นางนิตยา ตาคำนิล	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓. นางสาววารุณี ดีโลก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคาก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายกลางบ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ภายหลังเปิด

ปรากฏตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ สปท. (กรมทางหลวงชนบท)

จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ 185 นายอินคำ ธรรมเสน ละติจูด 19.922011 ลองจิจูด 100.073388 จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ 17 นางแก้ว อินตะต้น ละติจูด 19.924327 ลองจิจูด 100.073929

สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา โดย นายพนาว วงศ์ตะวัน


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าตั้งทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคา	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
	- งานลาดยางแอสฟัลต์เทคโคไคต์	1,100.00	ตร.ม.	18.60	20,460.00	1.3848	25.76	28,333.01	
	- งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	1,100.00	ตร.ม.	332.32	365,552.00	1.3848	460.20	506,216.41	
2	งานติดตั้งจราจร								
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC	61.88	ตร.ม.	290.00	17,945.20	1.3848	401.59	24,850.51	
				TOTAL	403,957.20		TOTAL	559,399.93	
				คิดเป็นเงินประมาณการเพียง				559,399.93	
				ตัวอักษร (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)					

(ลงชื่อ)  (นายสุคนธ์พิชัย แสนพรรัตน์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  (นางนิตยา ศาค์วิไล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)  (นางสาววรุณี โตโลก)

กรรมการ

(ลงชื่อ)  (นายนิพล สวยงาม)

(ลงชื่อ)  (นายอภิรักษ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

กรรมการ

หมายเหตุ

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง

การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/499 วันที่ 28 สิงหาคม 2566

- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน 2569

- ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน