



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะประจำตำบลแบบครบวงจร
จำนวน ๑ เตา พร้อมโรงเรือน บ้านเหล้า หมู่ที่ ๔
ตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะประจำตำบลแบบครบวงจร จำนวน ๑ เตา พร้อมโรงเรือน บ้านเหล้า หมู่ที่ ๔ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ากำหนด อบต.มก.๐๒/๒๕๖๖

ในการปฏิบัติตามแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ แนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๓) เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอุทัย พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะประจำตำบลแบบครบวงจร จำนวน ๑ เตา พร้อมโรงเรือน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างเตาเผาขยะประจำตำบลแบบครบวงจร จำนวน ๑ เตา พร้อมโรงเรือน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙.๐๐ ตารางเมตร
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๐๒,๑๕๙.๘๘ บาท (เจ็ดแสนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๖ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

| | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------|
| ๗.๑ นายวัฒนา | มโนวงศ์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ ว่าที่ร.ต.ชนรักษ์ | ปฐมวรินทร์ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| ๗.๓ นายสมเพชร | ทิศเมือง | ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ |

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารเดาเาชายะ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่




หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

แบบเลขที่ อบต.มก. 02 /2566

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4

จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

| ลำดับ | รายการ | รวมค่างาน | Factor F | รวมค่า | หมายเหตุ |
|---------------------------|--|-------------------------|----------|---------------|----------|
| | | ต้นทุน(บาท) | | ก่อสร้าง(บาท) | Factor F |
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 536,368.40 | 1.3091 | 702,159.88 | |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| | ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 702,159.88 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 702,159.88 | |
| | (เจ็ดแสนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์) | | | | |
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | | 49.00 ตารางเมตร | | | |
| เฉลี่ยราคาประมาณ | | 14,329.80 บาท/ตารางเมตร | | | |
| ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน | | | | | |
| ลงชื่อ | <div> ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (นายวิธนา มโนวงศ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า</div> | | | | |
| ว่าที่ ร.ต. | <div> กรรมการกำหนดราคากลาง (ชนกัษ ปฐมวารณ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ</div> | | | | |
| ลงชื่อ | <div> กรรมการกำหนดราคากลาง (นายสมเพชร ทิศเมือง) นายช่างโยธาชำนาญงาน รก.ผอ.กองช่าง</div> | | | | |

สถานที่ บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ อบต.มก. 02/2566

รายการเลขที่

ฝ่ายงาน การโยธา

สำนัก/กอง ช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

กรม -

ประมาณการโดย นายสมเพชร ทิศเมือง

ราคาพาณิชย์ เดือน เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงานและขนส่ง | | รวมยอดวัสดุ วัสดุ+ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| | | | | หน่วยละ | บาท | หน่วยละ | บาท | | |
| 1 | งานโรงเรือน | | | | | | | | น้ำมันดีเซล |
| 1.1 | งานชุดดิน | 6.00 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 750.00 | 750.00 | 32.00-32.99 |
| 1.2 | เพคอนกรีตหยาบ | 0.30 | ลบ.ม. | 1,897.20 | 569.16 | 498.00 | 149.40 | 718.56 | บาท/ลิตร |
| 1.3 | เพคอนกรีตฐานราก เสา คานคอดินและพื้น คล | 20.42 | ลบ.ม. | - | - | 498.00 | 10,169.16 | 10,169.16 | ค่าแรงจาก |
| | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 | 137.22 | ถุง | 148.00 | 20,308.56 | - | - | 20,308.56 | กรมบัญชีกลาง |
| | ทรายหยาบ | 9.80 | ลบ.ม. | 514.02 | 5,037.40 | - | - | 5,037.40 | |
| | หินไม่ 3/4" | 21.44 | ลบ.ม. | 385.37 | 8,262.33 | - | - | 8,262.33 | |
| 1.4 | เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม.SD 40 | 283.62 | ก.ก. | 20.25 | 5,743.31 | 4.10 | 1,162.84 | 6,906.15 | 8.88 กก./เส้น |
| 1.5 | เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม.SR 24 | 53.28 | ก.ก. | 21.47 | 1,143.92 | 3.30 | 175.82 | 1,319.75 | 2.22 กก./เส้น |
| 1.6 | เหล็กตะแกรงลวดรูป 4 มม.๑0.20ม. | 168.00 | ตร.ม. | 29.44 | 4,945.92 | 5.00 | 840.00 | 5,785.92 | |
| 1.7 | ลวดผูกเหล็ก | 3.00 | ก.ก. | 34.42 | 103.26 | - | - | 103.26 | |
| 1.8 | ทรายถม | 18.00 | ลบ.ม. | 373.83 | 6,728.94 | 99.00 | 1,782.00 | 8,510.94 | |
| 1.9 | งานไม้แบบ | 10.00 | เมตร | 448.60 | 4,486.00 | - | - | 4,486.00 | |
| 1.10 | ค่าแรงไม้แบบ | 33.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 4,389.00 | 4,389.00 | |
| | ยอดยกไป | | | | | | | 76,747.02 | |

(เจ้าหน้าพนักงานเงินจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลสองสตก)

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายสมเพชร ทิศเมือง)

นายช่างโยธำชำนาญงาน

สถานที่ บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ ขบต.มก. 02/2566

รายการเลขที่

ฝ่ายงาน การโยธา

สำนัก/กอง ช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

กรม -

ประมาณการโดย นายสมเพชร ทิตเมือง

ราคาพาณิชย์ เดือน เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | | ค่าแรงงานและขนส่ง | | | รวมยอดวัสดุ วัสดุ+ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------------|-----|-----------|-------------------|-----|----------|-----------------------------|---------------|
| | | | | หน่วยละ | บาท | บาท | หน่วยละ | บาท | บาท | | |
| | ยอดยกมา | | | | | | | | | 76,747.02 | |
| 1.11 | ค่าขนส่งทรายหยาบ 47.00 กม. | 27.80 | ลบ.ม. | - | | - | 106.59 | | 2,963.20 | 2,963.20 | รถบรรทุก10ล้อ |
| 1.12 | ค่าขนส่งเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณ ระยะทาง 60 กม. | 0.76 | ตัน | - | | - | 106.66 | | 81.06 | 81.06 | รถบรรทุก10ล้อ |
| 1.13 | ค่าขนส่งหินไม่ ระยะทาง 146.00 กม. | 21.44 | ลบ.ม. | - | | - | 329.30 | | 7,060.19 | 7,060.19 | รถบรรทุก10ล้อ |
| 1.14 | ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 35.00 กม. | 6.86 | ตัน | - | | - | 56.85 | | 389.99 | 389.99 | รถบรรทุก10ล้อ |
| 1.15 | สายไฟ THW 16 มม. | 3.00 | ม้วน | 2,400.00 | | 7,200.00 | 500.00 | | 1,500.00 | 8,700.00 | |
| 1.16 | สเก๊าไฟ คอ.ยาว 6.00 เมตร | 7.00 | ตัน | 2,500.00 | | 17,500.00 | 350.00 | | 2,450.00 | 19,950.00 | |
| 1.17 | แร็กยึดสายไฟพร้อมลูกล้อ | 9.00 | ชุด | 400.00 | | 3,600.00 | - | | - | 3,600.00 | |
| 1.18 | มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A / 220 V | 1.00 | ชุด | 1,000.00 | | 1,000.00 | 500.00 | | 500.00 | 1,500.00 | |
| 1.19 | โคมไฟ LED ขนาด 18 วัตต์ | 3.00 | ชุด | 400.00 | | 1,200.00 | 115.00 | | 345.00 | 1,545.00 | |
| 1.20 | สวิตช์ ปัด-เปิดไฟ ชนิดเดินลอย | 3.00 | ชุด | 120.00 | | 360.00 | - | | - | 360.00 | |
| 1.21 | เต้าเสียบไฟคู่ ชนิดเดินลอย | 4.00 | ชุด | 120.00 | | 480.00 | 80.00 | | 320.00 | 800.00 | |
| 1.22 | แผงควบคุมไฟฟ้า ขนาด 4 ช่องพร้อมเซอร์กิต | 1.00 | ชุด | 2,500.00 | | 2,500.00 | 500.00 | | 500.00 | 3,000.00 | |
| 1.23 | สายไฟ THW 1.5 มม. | 2.00 | ม้วน | 850.00 | | 1,700.00 | - | | - | 1,700.00 | |
| 1.24 | สายไฟ THW 2.5 มม. | 2.00 | ม้วน | 1,100.00 | | 2,200.00 | - | | - | 2,200.00 | |
| 1.25 | ท่อร้อยสายไฟ PVC. | 10.00 | ท่อน | 40.00 | | 400.00 | - | | - | 400.00 | |
| | ยอดยกไป | | | | | | | | | 130,996.47 | |

(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายสมเพชร ทิตเมือง)

นายช่างโยธาคำนวณงาน

สถานที่ บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ อบต.มก. 02/2566

รายการเลขที่

ฝ่ายงาน การโยธา

สำนัก/กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ประมาณการโดย นายสมเพชร ทิตเมือง

ราคาพาณิชย์ เดือน เมษายน 2567

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | | | ค่าแรงงานและขนส่ง | | | | รวมยอดวัสดุ วัสดุ+ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|--------|------------------|-----------|----------|----------|-------------------|-----|-----|--|-----------------------------|----------|
| | | | | หน่วยละ | บาท | หน่วยละ | บาท | หน่วยละ | บาท | บาท | | | |
| | ยอดยกมา | | | | | | | | | | | 298,528.40 | |
| 2.4 | ชุดพัดลมดูดอากาศ ขนาด 16"x6" ชุดม (ตัว) | 2.00 | ชุด | 7,500.00 | 15,000.00 | 2,250.00 | 4,500.00 | | | | | 19,500.00 | |
| | หลังคาพร้อมติดตั้งติดยึดแผ่น | 1.00 | ชุด | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | 2,500.00 | |
| | มอเตอร์ 3 แรงม้า 220 โวลท์ | 2.00 | ชุด | 6,000.00 | 12,000.00 | 1,800.00 | 3,600.00 | | | | | 15,600.00 | |
| 2.5 | ปั้มน้ำอัตโนมัติ 250 ลิตร | 1.00 | ชุด | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - | | | | | 8,000.00 | |
| | โครงกล่องเชื่อมยึดพร้อมอุปกรณ์ | 1.00 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | 3,500.00 | |
| | ค่าแรงติดตั้งปั้มน้ำ | 1.00 | รายการ | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | |
| 2.6 | ชุดถุงลมนิรภัยรถยนต์รวมอุปกรณ์ | 4.00 | ชุด | 1,500.00 | 6,000.00 | 500.00 | 2,000.00 | | | | | 8,000.00 | |
| 2.7 | ชุดระบบกรองน้ำรวม | 1.00 | รายการ | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | 5,000.00 | |
| 2.8 | ชุดบานประตูหน้าต่างแบบมีช่องเล็ก 2 ช่อง | | | | | | | | | | | | |
| | ชุดบานเหล็กขนาด ตามแบบ | 1.00 | ชุด | 18,000.00 | 18,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | 22,000.00 | |
| | เหล็กรางน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ยึดเดา | 12.00 | ท่อน | 2,000.00 | 24,000.00 | 500.00 | 6,000.00 | | | | | 30,000.00 | |
| | เหล็กรางน้ำ ขนาด 2 นิ้ว ยึดเดา | 6.00 | ท่อน | 1,500.00 | 9,000.00 | 300.00 | 1,800.00 | | | | | 10,800.00 | |
| | เหล็กเส้นกลม 12 มม.ยึดโครงบนคัตตามรูป | 8.00 | เส้น | 180.00 | 1,440.00 | - | - | | | | | 1,440.00 | |
| | ค่าแรงประกอบโครง | 1.00 | รายการ | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | |
| 2.9 | รางรับชี้เกา หน้า-หลัง | 1.00 | ชุด | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | | | | | 4,000.00 | |
| | ยอดยกไป | | | | | | | | | | | 430,868.40 | |

(ใส่แนบสามหมื่นแปดร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายสมเพชร ทิตเมือง)

นายช่างโยธำชำนาญงาน

