ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ โครงการงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1-4 จังหวัดศรีสะเกษ งบ พ.ร.บ. ปี 2568

2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองซ่อมบำรุง ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาชุมชน

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,206,800.00 บาท

4 ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 2,842,000.- บาท

6 บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1	ปร.6	☑
6.2	ปร.5(ก)	☑
6.3	ปร.5(ข)	☐
6.4	ปร.4(พิเศษ)	☑
6.5	ปร.4(พ)	☑
6.6	ปร.4	☑

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นายภาณุ โชติสิทธิพงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาชุมชน (ประธานกรรมการ)
7.2	นายพีระพงศ์ เหมือนปั้น	รองผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาชุมชน (รองประธานกรรมการ)
7.3	นายมานิตย์ ตันติเสรี	รองผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาชุมชน (ประธานกรรมการ)
7.4	นายชูเกียรติ คงหา	พนักงานบริหารงานออกแบบก่อสร้าง 9 ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาชุมชน (รองประธานกรรมการ)
7.5	นางสาวพชรพร จันทร์สกุลทิพย์	ผู้อำนวยการกองเครื่องกล (กรรมการ)
7.6	นายชัยรัตน์ จันทร์นำสุข	ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง (กรรมการ)
7.7	นายนคร ภูริปัญโญ	ผู้อำนวยการกองปรับปรุงกายภาพชุมชน (กรรมการ)
7.8	นายตารัณ ขจรโกวิทย์	ผู้อำนวยการกองพัฒนาสภาพแวดล้อม (กรรมการ)
7.9	นายสุพจน์ ใยชื่น	ผู้อำนวยการกองปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารเช่า (กรรมการ)
7.10	นายธรรมนูญ จิตไตรเลิศ	สถาปนิก 7 กองซ่อมบำรุง (กรรมการและเลขานุการ)
7.11	นายปริญ ไชยสงคราม	วิศวกร 7 กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมโครงการ 3 (ผู้ช่วยเลขานุการ)
7.12	นายคมสันต์ ศรีวงษ์ชัย	พนักงานบริหารงานออกแบบก่อสร้าง 6 กองพัฒนาสภาพแวดล้อม (ผู้ช่วยเลขานุการ)
7.13	นายธนภัทร สองสีโย	วิศวกร 5 กองเครื่องกล (ผู้ช่วยเลขนุการ)
7.14	นายอนุพงศ์ ผาตะพงษ์	ช่างเทคนิค 4 กองปรับปรุงกายภาพชุมชน (ผู้ช่วยเลขนุการ)

สรุปค่าก่อสร้างการเคหะแห่งชาติ

โครงการงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1-4

จังหวัดศรีสะเกษ งบ พ.ร.บ. ปี 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้าง	2,805,421.44	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	36,989.90	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**2,842,411.34**	

สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์

ชื่อ.....ศักศิริ บุญชัย.....ผู้ประมาณการ ช่างเทคนิค 4 คก.ปบ.

(ว่าที่ร้อยตรีศักศิริ บุญชัย)

ชื่อ.....ผู้ประมาณการ วิศวกร 7 ชบ.ปบ.

(นาย ศุภณัฐ กอแก้ว)

ชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ สถาปนิก 7 ชบ.ปบ.

(นาย ธรรมนูญ จิตไตรเลิศ)

ชื่อ.....ผอก.ชบ.ปบ.

(นาย ชัยรัตน์ จันทร์นำสุข)

อนุมัติราคากลาง.....2,842,000 -.....บาท

.....(สองล้าน แปด แสน สี่หมื่น สองพัน บาท ถ้วน).....

(นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ)

ผว.

20 มิ.ย. 2568

สรุปค่าก่อสร้าง

การเคหะแห่งชาติ

โครงการงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1-4

จังหวัดศรีสะเกษ งบ พ.ร.บ. ปี 2568

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วผนังก่ออิฐบล็อกแบบทึบพร้อมฉาบปูนเรียบ สูง 1.70 ม. ความยาวประมาณ 21.00 เมตร (บริเวณบ่อหน่วงน้ำ)	31,559.59			
2	งานก่อสร้างรั้วกำแพงกันดิน ค.ส.ล. และผนังก่ออิฐบล็อกแบบทึบพร้อมฉาบปูนเรียบ สูง 1.90 ม. ความยาวประมาณ 22.00 เมตร (บริเวณบ้านเลขที่ 157/759)	148,973.79			
3	งานก่อสร้างรั้วผนังก่ออิฐบล็อกแบบทึบพร้อมฉาบปูนเรียบ สูง 1.90 ม. ความยาวประมาณ 48.00 เมตร (บริเวณบ้านเลขที่ 157/308)	132,317.88			
4	งานก่อสร้างรางยู ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.60 ม. ความยาวรวมประมาณ 260.00 เมตร พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.34 x 0.50 ม. จำนวน 521 ชุด (บริเวณป้ายทางเข้าโครงการ)	717,652.02			
5	งานก่อสร้างรั้วตาข่าย สูง 1.50 ม. ความยาวประมาณ 231.00 เมตร พร้อมประตูรั้วตาข่าย ทางเข้า - ออก ขนาด 1.30 x 4.85 ม. จำนวน 2 จุด (บริเวณพื้นที่จัดประโยชน์ใกล้บ่อหน่วงน้ำ)	313,239.53			
6	งานปรับปรุงรั้วทึบล่าง - โปร่งบนเดิม สูง 1.80 ม. ความยาวรวมประมาณ 28.00 เมตร , งานปรับปรุงป้ายทางเข้าโครงการ จำนวน 1 ป้าย และงานปรับปรุงป้อมยาม จำนวน 1 หลัง	11,876.65			
7	งานปรับปรุงพื้นทางเท้า ค.ส.ล. หนา 0.08 ม. พื้นที่รวมประมาณ 200.00 ตารางเมตร และงานปรับปรุงคันหิน ค.ส.ล. ความยาวรวมประมาณ 120.00 เมตร (บริเวณป้ายทางเข้าด้านหน้าโครงการ)	89,524.79			
8	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ความยาวประมาณ 13.00 เมตร และขนาด Ø 0.80 ม. ความยาวประมาณ 22.00 เมตร , งานปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ขนาด 1.30 x 1.40 ม. จำนวน 10 ชุด พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ขนาด 0.58 x 1.08 ม. จำนวน 20 ฝา , งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมประมาณ 68.00 ตารางเมตร และงานปรับปรุงซ่อมแซมรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ความยาวรวมประมาณ 4.00 เมตร	180,091.50			
9	งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 140.00 ตารางเมตร (บริเวณบ้านเลขที่ 157/52)	67,284.62			
10	งานก่อสร้างป้ายห้ามบีบแตร สูง 2.45 ม. จำนวน 4 ป้าย และก่อสร้างป้ายจุดรวมพล สูง 1.65 ม. จำนวน 3 ป้าย	24,954.74			

สรุปค่าก่อสร้าง

การเคหะแห่งชาติ

โครงการงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1-4 จังหวัดศรีสะเกษ งบ พ.ร.บ. ปี 2568

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
11	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนภายในโครงการ	439,380.00			
	รวมเงิน	2,156,855.11	1.3007	2,805,421.44	
	หมายเหตุ				
	เงินล่วงหน้า 15%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,805,421.44	

ชื่อ.....ผู้ประมาณการ ช่างเทคนิค 4 คก.ปบ.

(ว่าที่ร้อยตรีศุภศิริ บุญชัย)

ชื่อ.....ผู้ประมาณการ วิศวกร 7 ชบ.ปบ.

(นาย ศุภณัฐ กอแก้ว)

ชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ สถาปนิก 7 ชบ.ปบ.

(นาย ธรรมนูญ จิตไตรเลิศ)

ชื่อ.....ผอก.ชบ.ปบ.

(นาย ชัยรัตน์ จันทร์นำสุข)

แบบแสดงการคำนวณ และเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

โครงการงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1-4

จังหวัดศรีสะเกษ งบ พ.ร.บ. ปี 2568

(ตารางสรุปรายการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ)

1 **เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

- เนื่องจากเป็นงานตัดหญ้าวัชพืชและงานตัดต้นไม้ ภายในโครงการเท่านั้น

2 **รายละเอียดการคำนวณ**

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	อ้างอิง
1	**งานตัดหญ้าวัชพืช (บริเวณพื้นที่จัดประโยชน์ใกล้บ่อหน่วงน้ำ)**			
	- งานตัดหญ้าวัชพืชสูง 0.50 - 1.00 ม. พร้อมขนทิ้งนอกโครงการ (หญ้าขน, หญ้าคา)	10,570.00	เหมารวม	101
	พื้นที่ประมาณ 1,510.00 ตร.ม. @ 7.00 บาท			
2	**งานตัดต้นไม้หนึ่งในสามของต้น (บริเวณรอบนอกพื้นที่จัดประโยชน์ใกล้บ่อหน่วงน้ำ)**			
	- ตัดต้นไม้หนึ่งในสามของต้น ขนาด Ø 0.21 - 0.30 ม. พร้อมทำความสะอาดรอบบริเวณ	24,000.00	เหมารวม	101
	จำนวน 16 ต้น @ 1,500.00 บาท			
	รวมค่าใช้จ่าย	34,570.00		
	ค่าภาษี 7%	2,419.90		
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	**36,989.90**		

ชื่อ.....ศักศิริ บุญชัย.....ผู้ประมาณการ ช่างเทคนิค 4 คก.ปบ.

(ว่าที่ร้อยตรีศักศิริ บุญชัย)

ชื่อ.....ผู้ประมาณการ วิศวกร 7 ชบ.ปบ.

(นาย ศุภณัฐ กอแก้ว)

ชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ สถาปนิก 7 ชบ.ปบ.

(นาย ธรรมนูญ จิตไตรเลิศ)

ชื่อ.....ผอก.ชบ.ปบ.

(นาย ชัยรัตน์ จันทร์นำสุข)

ยอดเงินที่ประมาณการ

การเคหะแห่งชาติ

โครงการงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1-4

จังหวัดศรีสะเกษ งบ พ.ร.บ. ปี 2568

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม	หมายเหตุ
1	**งานตัดหญ้าวัชพืช (บริเวณพื้นที่จัดประโยชน์ใกล้บ่อหน่วงน้ำ)**				
	- งานตัดหญ้าวัชพืชสูง 0.50 - 1.00 ม. พร้อมขนทิ้งนอกโครงการ (หญ้าขน, หญ้าคา) พื้นที่ประมาณ 1,510.00 ตร.ม.	1.00	L/S	11,309.90	รวมภาษี 7 %
2	**งานตัดต้นไม้หนึ่งในสามของต้น (บริเวณรอบนอกพื้นที่จัดประโยชน์ใกล้บ่อหน่วงน้ำ)**				
	- ตัดต้นไม้หนึ่งในสามของต้น ขนาด Ø 0.21 - 0.30 ม. พร้อมทำความสะอาดรอบบริเวณ จำนวน 16 ต้น	1.00	L/S	25,680.00	รวมภาษี 7 %
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯทุกรายการ			**36,989.90**	

ยอดเงินที่ประมาณการ

การเคหะแห่งชาติ

โครงการงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1-4 จังหวัดศรีสะเกษ งบ พ.ร.บ. ปี 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	อ้างอิง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
1	**งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วผนังก่ออิฐบล็อกแบบทึบพร้อมฉาบปูนเรียบ สูง 1.70 ม. ความยาวประมาณ 21.00 เมตร (บริเวณบ่อหน่วงน้ำ)**									
	***งานรื้อถอน**									
	รื้อรั้วคอนกรีตบล็อก พร้อมโครงสร้าง + ขนทิ้ง	35.70	ตร.ม.	-		250.00	8,925.00	8,925.00		92
	***เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.15 ม.**									
	- เจาะเสียบเหล็กอุดด้วย Epoxy	32.00	จุด	-		30.00	960.00	960.00		94
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 มม.	54.20	กก.	23.00	1,246.60	3.60	195.12	1,441.72		ศก.28
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 มม.	13.43	กก.	25.00	335.75	4.40	59.09	394.84		ศก.22
	- ลวดผูกเหล็ก	2.03	กก.	40.00	81.20	-	-	81.20		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	7.68	ตร.ม.	150.00	1,152.00	139.00	1,067.52	2,219.52		4
	- ตะปู	1.92	กก.	36.00	69.12	-	-	69.12		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	0.29	ลบ.ม.	2,048.00	593.92	419.00	121.51	715.43		ศก.3
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายนอกอาคาร (เสา ค.ส.ล.)	2.56	ตร.ม.	80.00	204.80	115.00	294.40	499.20		21
	***คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.10 ม.**									
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 มม.	14.72	กก.	25.00	368.00	4.40	64.76	432.76		ศก.22
	- ลวดผูกเหล็ก	0.44	กก.	40.00	17.60	-	-	17.60		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	5.88	ตร.ม.	150.00	882.00	139.00	817.32	1,699.32		4
	- ตะปู	1.47	กก.	36.00	52.92	-	-	52.92		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	0.31	ลบ.ม.	2,048.00	634.88	419.00	129.89	764.77		ศก.3
	- ฉาบปูนคานทับหลัง ค.ส.ล.	5.77	ตร.ม.	79.00	455.83	44.00	253.88	709.71		21
	***ผนังก่ออิฐบล็อกแบบทึบ พร้อมฉาบปูนเรียบ**									
	- ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 ม.	31.92	ตร.ม.	129.00	4,117.68	69.00	2,202.48	6,320.16	งานรั้ว	18
	- ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น (1 ด้าน)	31.92	ตร.ม.	78.00	2,489.76	118.00	3,766.56	6,256.32		21
	รวมเป็นเงิน 1							**31,559.59**		
2	**งานก่อสร้างรั้วกำแพงกันดิน ค.ส.ล. และผนังก่ออิฐบล็อกแบบทึบพร้อมฉาบปูนเรียบ สูง 1.90 ม. ความยาวประมาณ 22.00 เมตร (บริเวณบ้านเลขที่ 157/759)**									
	***งานรื้อถอน , งานขุดดิน และงานเสาเข็ม**									
	รื้อรั้วคอนกรีตบล็อก พร้อมโครงสร้าง + ขนทิ้ง	44.00	ตร.ม.	-	-	250.00	11,000.00	11,000.00		92
	เสาเข็ม คอร. I - 0.22 x 0.22 x 5.00 ม.	17.00	ต้น	2,455.00	41,735.00	340.00	5,780.00	47,515.00		แนบ
	(เสริม Dowel Bar 4 DB16 มม. ยาว 3.00 ม.)									
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	40.75	ลบ.ม.	-	-	133.00	5,419.75	5,419.75		1
	- ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่น	66.00	ตร.ม.	-	-	15.00	990.00	990.00		2
	- งานทรายหยาบบดอัดแน่น	1.04	ลบ.ม.	366.00	380.64	112.00	116.48	497.12		ศก.160
	***คาน ค.ส.ล. ขนาด 0.35 x 0.50 ม.**									
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 มม.	127.76	กก.	23.00	2,938.48	3.60	459.93	3,398.41		ศก.28
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 มม.	44.00	กก.	25.00	1,100.00	4.40	193.60	1,293.60		ศก.22
	- ลวดผูกเหล็ก	5.15	กก.	40.00	206.00	-	-	206.00		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	29.70	ตร.ม.	150.00	4,455.00	139.00	4,128.30	8,583.30		4
	- ตะปู	7.42	กก.	36.00	267.12	-	-	267.12		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	3.85	ลบ.ม.	2,048.00	7,884.80	419.00	1,613.15	9,497.95		ศก.3
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายนอกอาคาร (เสา ค.ส.ล.)	2.56	ตร.ม.	80.00	204.80	115.00	294.40	499.20		21
	***คาน ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.30 ม.**									
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB16 มม.	77.07	กก.	23.00	1,772.61	3.60	277.45	2,050.06		ศก.29
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 มม.	5.14	กก.	25.00	128.50	4.40	22.61	151.11		ศก.22
	- ลวดผูกเหล็ก	2.47	กก.	40.00	98.80	-	-	98.80		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	13.20	ตร.ม.	150.00	1,980.00	139.00	1,834.80	3,814.80		4
	- ตะปู	3.30	กก.	36.00	118.80	-	-	118.80		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	1.00	ลบ.ม.	2,048.00	2,048.00	419.00	419.00	2,467.00		ศก.3

ยอดเงินที่ประมาณการ

การเคหะแห่งชาติ

โครงการงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1-4 จังหวัดศรีสะเกษ งบ พ.ร.บ. ปี 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	อ้างอิง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายนอกอาคาร (เสา ค.ส.ล.)	2.56	ตร.ม.	80.00	204.80	115.00	294.40	499.20		21
	***แผ่นกำแพงกันดิน ค.ส.ล. หนา 0.07 ม.**									
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 มม.	360.65	กก.	23.00	8,294.95	3.60	1,298.34	9,593.29		ศก.28
	- ลวดผูกเหล็ก	10.82	กก.	40.00	432.80	-	-	432.80		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	29.70	ตร.ม.	100.00	2,970.00	139.00	4,128.30	7,098.30		4
	- ตะปู	7.60	กก.	36.00	273.60	-	-	273.60		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	1.73	ลบ.ม.	2,048.00	3,543.04	327.00	565.71	4,108.75		ศก.3
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2"	8.40	ม.	41.00	344.40	40.00	336.00	680.40		สร.40
	- พื้นผิวขัดเรียบ (ขัดหยาบ)	24.66	ตร.ม.			30.00	739.80	739.80		15
	- ติดตั้งแผ่นกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 1.37 x 0.07 ม. (จำนวน 30 แผ่น)	24.66	ตร.ม.	-		25.00	616.50	616.50		แนบ
	***เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.15 ม.**									
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 มม.	73.17	กก.	23.00	1,682.91	3.60	263.41	1,946.32		ศก.28
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 มม.	18.88	กก.	25.00	472.00	4.40	83.07	555.07		ศก.22
	- ลวดผูกเหล็ก	2.76	กก.	40.00	110.40	-	-	110.40		ศก.33
	แบบหล่อคอนกรีต	9.72	ตร.ม.	150.00	1,458.00	139.00	1,351.08	2,809.08		4
	- ตะปู	2.43	กก.	36.00	87.48	-	-	87.48		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	0.36	ลบ.ม.	2,048.00	737.28	419.00	150.84	888.12		ศก.3
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายนอกอาคาร (เสา ค.ส.ล.)	3.24	ตร.ม.	80.00	259.20	115.00	372.60	631.80		21
	***คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.10 ม.**									
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 มม.	15.40	กก.	25.00	385.00	4.40	67.76	452.76		ศก.22
	- ลวดผูกเหล็ก	0.46	กก.	40.00	18.40	-	-	18.40		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	6.16	ตร.ม.	150.00	924.00	139.00	856.24	1,780.24		4
	- ตะปู	1.54	กก.	36.00	55.44	-	-	55.44		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	0.33	ลบ.ม.	2,048.00	675.84	419.00	138.27	814.11		ศก.3
	- ฉาบปูนคานทับหลัง ค.ส.ล.	6.05	ตร.ม.	79.00	477.95	44.00	266.20	744.15		21
	***ผนังก่ออิฐบล็อกแบบทึบ พร้อมฉาบปูนเรียบ**									
	- ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 ม.	41.04	ตร.ม.	129.00	5,294.16	69.00	2,831.76	8,125.92		18
	- ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น (1 ด้าน)	41.04	ตร.ม.	78.00	3,201.12	118.00	4,842.72	8,043.84		21
	รวมเป็นเงิน 2							**148,973.79**		
3	**งานก่อสร้างรั้วผนังก่ออิฐบล็อกแบบทึบพร้อมฉาบปูนเรียบ สูง 1.90 ม. ความยาวประมาณ 48.00 เมตร (บริเวณบ้านเลขที่ 157/308)**									
	***งานรื้อถอน , งานขุดดิน และงานเสาเข็ม**									
	- รื้อรั้วคอนกรีตบล็อก พร้อมโครงสร้าง + ขนทิ้ง	96.00	ตร.ม.	-	-	250.00	24,000.00	24,000.00		92
	- เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน - 0.18 x 0.18 x 3.00 ม.	17.00	ต้น	490.00	8,330.00	180.00	3,060.00	11,390.00		บร.17
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	48.00	ลบ.ม.		-	133.00	6,384.00	6,384.00		1
	- งานทรายหยาบบดอัดแน่น	0.85	ลบ.ม.	366.00	311.10	112.00	95.20	406.30		ศก.160
	- คอนกรีตหยาบ	0.85	ลบ.ม.	1,934.00	1,643.90	426.00	362.10	2,006.00		ศก.1
	***ฐานราก ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.40 ม.**									
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 มม.	157.96	กก.	23.00	3,633.08	3.60	568.65	4,201.73		ศก.28
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB9 มม.	14.52	กก.	24.00	348.48	4.40	63.88	412.36		ศก.23
	- ลวดผูกเหล็ก	5.17	กก.	40.00	206.80	-	-	206.80		ศก.33
	แบบหล่อคอนกรีต	10.88	ตร.ม.	150.00	1,632.00	139.00	1,512.32	3,144.32		4
	ตะปู	2.72	กก.	36.00	97.92	-	-	97.92		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	1.09	ลบ.ม.	2,048.00	2,232.32	419.00	456.71	2,689.03		ศก.3
	***คาน ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.30 ม.**									
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 มม.	195.84	กก.	23.00	4,504.32	3.60	705.02	5,209.34		ศก.28

ยอดเงินที่ประมาณการ

การเคหะแห่งชาติ

โครงการงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1-4 จังหวัดศรีสะเกษ งบ พ.ร.บ. ปี 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	อ้างอิง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 มม.	67.34	กก.	25.00	1,683.50	4.40	296.29	1,979.79		ศก.22
	- ลวดผูกเหล็ก	7.89	กก.	40.00	315.60	-	-	315.60		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	36.00	ตร.ม.	150.00	5,400.00	139.00	5,004.00	10,404.00		4
	- ทะปู	9.00	กก.	36.00	324.00	-	-	324.00		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	2.16	ลบ.ม.	2,048.00	4,423.68	419.00	905.04	5,328.72		ศก.3
	***เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.15 ม.**									
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 มม.	131.64	กก.	23.00	3,027.72	3.60	473.90	3,501.62		ศก.28
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 มม.	33.29	กก.	25.00	832.25	4.40	146.47	978.72		ศก.22
	- ลวดผูกเหล็ก	4.95	กก.	40.00	198.00	-		198.00		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	18.36	ตร.ม.	150.00	2,754.00	139.00	2,552.04	5,306.04		4
	- ทะปู	4.59	กก.	36.00	165.24	-	-	165.24		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	0.69	ลบ.ม.	2,048.00	1,413.12	419.00	289.11	1,702.23		ศก.3
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายนอกอาคาร (เสา ค.ส.ล.)	6.12	ตร.ม.	80.00	489.60	115.00	703.80	1,193.40		21
	***คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.10 ม.**									
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 มม.	33.60	กก.	25.00	840.00	4.40	147.84	987.84		ศก.22
	- ลวดผูกเหล็ก	1.01	กก.	40.00	40.40		-	40.40		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	13.44	ตร.ม.	150.00	2,016.00	139.00	1,868.16	3,884.16		4
	- ทะปู	3.36	กก.	36.00	120.96	-	-	120.96		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	0.72	ลบ.ม.	2,048.00	1,474.56	419.00	301.68	1,776.24		ศก.3
	- ฉาบปูนคานทับหลัง ค.ส.ล.	13.20	ตร.ม.	79.00	1,042.80	44.00	580.80	1,623.60		21
	***ผนังก่ออิฐบล็อกแบบทึบ พร้อมฉาบปูนเรียบ**									
	ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 ม.	82.08	ตร.ม.	129.00	10,588.32	69.00	5,663.52	16,251.84	งานรั้ว	18
	- ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น (1 ด้าน)	82.08	ตร.ม.	78.00	6,402.24	118.00	9,685.44	16,087.68		21
	รวมเป็นเงิน 3							**132,317.88**		
4	**งานก่อสร้างรางยู ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.60 ม. ความยาวรวมประมาณ 260.00 เมตร พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.34 x 0.50 ม. จำนวน 521 ชุด (บริเวณป้ายทางเข้าโครงการ)**									
	4.1 ก่อสร้างรางยู ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.60 ม.									
	- รื้อพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน พร้อมขนทิ้ง (หนา 10 - 15 ซม.)	130.00	ตร.ม.	-	-	70.00	9,100.00	9,100.00		90
	งานขุดดินพร้อมขนย้าย	91.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	12,922.00	12,922.00		1
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	130.00	ตร.ม.	18.00	2,340.00	5.60	728.00	3,068.00		ศก.160
	- คอนกรีตหยาบ	6.50	ลบ.ม.	1,934.00	12,571.00	426.00	2,769.00	15,340.00		ศก.1
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB9 มม.	2,846.75	กก.	24.00	68,322.00	4.40	12,525.70	80,847.70		ศก.23
	- ลวดผูกเหล็ก	85.40	กก.	40.00	3,416.00	-	-	3,416.00		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	319.80	ตร.ม.	100.00	31,980.00	139.00	44,452.20	76,432.20		4
	- ทะปู	159.90	กก.	36.00	5,756.40		-	5,756.40		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	44.20	ลบ.ม.	2,048.00	90,521.60	327.00	14,453.40	104,975.00		ศก.3
	รวมเงิน 4.1							**311,857.30**		
	4.2 ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.34 x 0.50 ม.									
	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	1,597.32	กก.	21.00	33,543.72	10.00	15,973.20	49,516.92		บร.34
	- เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว หนา 6 มม.	8,508.55	กก.	26.00	221,222.30	10.00	85,085.50	306,307.80		แบบ
	- สีกันสนิม + สีน้ำมัน	526.00	ตร.ม.	60.00	31,560.00	35.00	18,410.00	49,970.00		30
	รวมเงิน 4.2							**405,794.72**		
	รวมเป็นเงิน 4 (4.1 - 4.2)							**717,652.02**		
5	**งานก่อสร้างรั้วตาข่าย สูง 1.50 ม. ความยาวประมาณ 231.00 เมตร พร้อมประตูรั้วตาข่ายทางเข้า - ออก ขนาด 1.30 x 4.85 ม. จำนวน 2 จุด (บริเวณพื้นที่จัดประโยชน์ใกล้บ่อหน่วงน้ำ)**									
	5.1 ก่อสร้างรั้วตาข่าย สูง 1.50 ม.									
	- รื้อถอนรั้ว WIRE MESH พร้อมขนย้าย	241.00	ม.	-	-	15.00	3,615.00	3,615.00		91

ยอดเงินที่ประมาณการ

การเคหะแห่งชาติ

โครงการงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1-4 จังหวัดศรีสะเกษ งบ พ.ร.บ. ปี 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	อ้างอิง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	งานขุดดินพร้อมขนย้าย	3.04	ลบ.ม.	-	-	142.00	431.68	431.68		1
	- เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน - 0.18 x 0.18 x 2.00 ม.	81.00	ต้น	327.00	26,487.00	92.00	7,452.00	33,939.00		บร.17
	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	0.25	ลบ.ม.	366.00	91.50	112.00	28.00	119.50		ศก.160
	- คอนกรีตหยาบ	0.25	ลบ.ม.	1,934.00	483.50	426.00	106.50	590.00		ศก.1
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB9 มม.	324.36	กก.	24.00	7,784.64	4.40	1,427.18	9,211.82		ศก.23
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 มม.	56.64	กก.	25.00	1,416.00	4.40	249.21	1,665.21		ศก.22
	- ลวดผูกเหล็ก	11.43	กก.	40.00	457.20	-	-	457.20		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	4.05	ตร.ม.	150.00	607.50	139.00	562.95	1,170.45		4
	- ตะปู	1.01	กก.	36.00	36.36	-	-	36.36		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	2.53	ลบ.ม.	2,048.00	5,181.44	419.00	1,060.07	6,241.51		ศก.3
	- ฉาบแต่งมุม	8.91	ตร.ม.	55.00	490.05	82.00	730.62	1,220.67		114
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS M ขนาด Ø 2"	141.75	ม.	106.00	15,025.50	110.00	15,592.50	30,618.00		บร.56
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด Ø 1 1/2"	764.80	ม.	90.00	68,832.00	80.00	61,184.00	130,016.00		บร.55
	- ลวดตาข่ายถักแบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2"	257.66	ตร.ม.	102.00	26,281.32	24.00	6,183.84	32,465.16		79
	ลวดขนาด 3.2 มม.									
	- เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หนา 3 มม.	471.42	กก.	26.00	12,256.92	10.00	4,714.20	16,971.12		8
	- สีกันสนิม + สีน้ำมัน	235.47	ตร.ม.	60.00	14,128.20	35.00	8,241.45	22,369.65		30
	รวมเงิน 5.1							**291,138.33**		
	5.2 ก่อสร้างประตูรั้วตาข่ายทางเข้า - ออก ขนาด 1.30 x 4.85 ม.									
	***งานขุดดินและงานฐานราก ค.ส.ล.**									
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	1.30	ลบ.ม.	-	-	133.00	172.90	172.90		1
	- งานทรายหยาบบดอัดแน่น	0.07	ลบ.ม.	366.00	25.62	112.00	7.84	33.46		ศก.160
	- คอนกรีตหยาบ	0.07	ลบ.ม.	1,934.00	135.38	426.00	29.82	165.20		ศก.1
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB9 มม.	8.01	กก.	24.00	192.24	4.40	35.24	227.48		ศก.23
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 มม.	1.40	กก.	25.00	35.00	4.40	6.16	41.16		ศก.22
	- ลวดผูกเหล็ก	0.28	กก.	40.00	11.20		-	11.20		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	1.00	ตร.ม.	150.00	150.00	139.00	139.00	289.00		4
	- ตะปู	0.25	กก.	36.00	9.00	-	-	9.00		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	0.06	ลบ.ม.	2,048.00	122.88	419.00	25.14	148.02		ศก.3
	***เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.15 ม.**									
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB9 มม.	8.76	กก.	24.00	210.24	4.40	38.54	248.78		ศก.23
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 มม.	3.92	กก.	25.00	98.00	4.40	17.24	115.24		ศก.22
	- ลวดผูกเหล็ก	0.38	กก.	40.00	15.20		-	15.20		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	2.16	ตร.ม.	150.00	324.00	139.00	300.24	624.24		4
	- ตะปู	0.54	กก.	36.00	19.44	-	-	19.44		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	0.08	ลบ.ม.	2,048.00	163.84	419.00	33.52	197.36		ศก.3
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายนอกอาคาร (เสา ค.ส.ล.)	1.84	ตร.ม.	80.00	147.20	115.00	211.60	358.80		21
	***ประตูรั้วตาข่ายทางเข้า - ออก**									
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด Ø 2"	14.65	ม.	106.00	1,552.90	110.00	1,611.50	3,164.40		บร.56
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS M ขนาด Ø 1 1/2"	7.05	ม.	90.00	634.50	80.00	564.00	1,198.50		บร.55
	- ลวดตาข่ายถักแบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2"	10.80	ตร.ม.	102.00	1,101.60	24.00	259.20	1,360.80		79
	ลวดขนาด 3.2 มม.									
	- เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หนา 3 มม.	21.57	กก.	26.00	560.82	10.00	215.70	776.52		8
	- สีกันสนิม + สีน้ำมัน	9.62	ตร.ม.	60.00	577.20	35.00	336.70	913.90		30
	- บูชเหล็ก ขนาด Ø 1 1/2"	6.00	ชุด	55.00	330.00	20.00	120.00	450.00		23
	- กลอนเหล็ก ขนาด Ø 12 มม.	2.00	ชุด	84.00	168.00	20.00	40.00	208.00		24

ยอดเงินที่ประมาณการ

การเคหะแห่งชาติ

โครงการงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1-4 จังหวัดศรีสะเกษ งบ พ.ร.บ. ปี 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	อ้างอิง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	- ที่คล้องกุญแจ ขนาด 2"	1.00	ชุด	32.00	32.00	20.00	20.00	52.00		24
	- กุญแจล็อกประตู ขนาด 50 มม. (ทองเหลือง)	1.00	ชุด	250.00	250.00			250.00		25
	รวมเงิน	1.00	**จุด**					11,050.60		
	รวมเงิน 5.2	2.00	**จุด**					22,101.20		
	รวมเป็นเงิน 5 (5.1 - 5.2)							313,239.53		
6	**งานปรับปรุงรั้วทึบล่าง - โปร่งบนเดิม สูง 1.80 ม. ความยาวรวมประมาณ 28.00 เมตร , งานปรับปรุงป้ายทางเข้าโครงการ จำนวน 1 ป้าย และงานปรับปรุงป้อมยาม จำนวน 1 หลัง**									
	(บริเวณด้านหน้าโครงการ)									
	6.1 ปรับปรุงรั้วทึบล่าง - โปร่งบนเดิม สูง 1.80 ม.									
	- ทำความสะอาดสีผนังเดิม	42.24	ตร.ม.	-	-	10.00	422.40	422.40		81
	- ขูดลอกสีเหล็กรั้วของเดิม	28.93	ตร.ม.		-	25.00	723.25	723.25		แนบ
	- สีน้ำอะครีลิค 100%	42.24	ตร.ม.	30.00	1,267.20	30.00	1,267.20	2,534.40		30
	- สีกันสนิม + สีน้ำมัน	28.93	ตร.ม.	60.00	1,735.80	35.00	1,012.55	2,748.35		30
	รวมเงิน 6.1							6,428.40		
	6.2 ปรับปรุงป้ายทางเข้าโครงการ จำนวน 1 ป้าย									
	- ทำความสะอาดสีผนังเดิม	37.00	ตร.ม.	-	-	10.00	370.00	370.00		81
	- สีน้ำอะครีลิค 100%	37.00	ตร.ม.	30.00	1,110.00	30.00	1,110.00	2,220.00		30
	รวมเงิน 6.2							2,590.00		
	6.3 ปรับปรุงป้อมยาม จำนวน 1 หลัง									
	- ทำความสะอาดสีผนังเดิม	27.00	ตร.ม.	-	-	10.00	270.00	270.00		81
	- สีน้ำอะครีลิค 100%	27.00	ตร.ม.	30.00	810.00	30.00	810.00	1,620.00		30
	- สีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดาน	13.40	ตร.ม.	30.00	402.00	30.00	402.00	804.00		116
	- สีน้ำมัน	2.25	ตร.ม.	35.00	78.75	38.00	85.50	164.25		116
	รวมเงิน 6.3							2,858.25		
	รวมเป็นเงิน 6 (6.1 - 6.3)							11,876.65		
7	**งานปรับปรุงพื้นทางเท้า ค.ส.ล. หนา 0.08 ม. พื้นที่รวมประมาณ 200.00 ตารางเมตร และงานปรับปรุงคันหิน ค.ส.ล. ความยาวรวมประมาณ 120.00 เมตร**									
	(บริเวณป้ายทางเข้าด้านหน้าโครงการ)									
	7.1 ปรับปรุงพื้นทางเท้า ค.ส.ล. หนา 0.08 ม.									
	- รื้อแผ่นพื้นทางเท้าคอนกรีต พร้อมขนย้าย	200.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,000.00	5,000.00		89
	- ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่น	200.00	ตร.ม.		-	15.00	3,000.00	3,000.00		2
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	200.00	ตร.ม.	18.00	3,600.00	5.60	1,120.00	4,720.00		ศก.160
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 มม.	652.68	กก.	25.00	16,317.00	4.40	2,871.79	19,188.79		ศก.22
	- ลวดผูกเหล็ก	19.58	กก.	40.00	783.20		-	783.20		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	9.60	ตร.ม.	100.00	960.00	139.00	1,334.40	2,294.40		4
	- ตะปู	2.40	กก.	36.00	86.40	-	-	86.40		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	16.00	ลบ.ม.	2,048.00	32,768.00	327.00	5,232.00	38,000.00		ศก.3
	- พื้นผิวขัดเรียบพร้อมตีเส้น 0.40 x 0.40 ม.	200.00	ตร.ม.	-		45.00	9,000.00	9,000.00		15
	รวมเงิน 7.1							82,072.79		
	7.2 ปรับปรุงคันหิน ค.ส.ล.									
	- ล้างทำความสะอาดคันหิน ค.ส.ล. เดิม	36.00	ตร.ม.	-	-	10.00	360.00	360.00		แนบ
	- ฉาบแต่งมุม	36.00	ตร.ม.	55.00	1,980.00	82.00	2,952.00	4,932.00		114
	- สีน้ำอะครีลิค 100%	36.00	ตร.ม.	30.00	1,080.00	30.00	1,080.00	2,160.00		30
	รวมเงิน 7.2							7,452.00		
	รวมเป็นเงิน 7 (7.1 - 7.2)							89,524.79		
8	**งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ความยาวประมาณ 13.00 เมตร และขนาด Ø 0.80 ม. ความยาวประมาณ 22.00 เมตร , งานปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ขนาด 1.30 x 1.40 ม. จำนวน 10 ชุด พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ขนาด 0.58 x 1.08 ม. จำนวน 20 ฝา , งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมประมาณ 68.00 ตารางเมตร และงานปรับปรุงซ่อมแซมรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ความยาวรวมประมาณ 4.00 เมตร**									

ยอดเงินที่ประมาณการ

การเคหะแห่งชาติ

โครงการงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1-4 จังหวัดศรีสะเกษ งบ พ.ร.บ. ปี 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	อ้างอิง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	8.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. และขนาด Ø 0.80 ม.									
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	71.16	ลบ.ม.	-		133.00	9,464.28	9,464.28		1
	รื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขนทิ้ง Ø 0.40 - 0.60 ม.	13.00	ม.		-	205.00	2,665.00	2,665.00		91
	- รื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขนทิ้ง Ø 0.80 ม.	22.00	ม.	-	-	205.00	4,510.00	4,510.00		แนบ
	คอนกรีตหยาบ (ล็อคท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.)	3.94	ลบ.ม.	1,934.00	7,619.96	426.00	1,678.44	9,298.40		ศก.1
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. คุณภาพชั้น 3	13.00	ม.	560.00	7,280.00	80.00	1,040.00	8,320.00		ศก.97
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. คุณภาพชั้น 3	22.00	ม.	1,074.00	23,628.00	100.00	2,200.00	25,828.00		ศก.98
	ยาแนวข้อต่อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	13.00	ท่อน	-	-	60.00	780.00	780.00	เหมารวม	42
	- ยาแนวข้อต่อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม.	22.00	ท่อน	-	-	80.00	1,760.00	1,760.00	เหมารวม	42
	งานทรายหยาบบดอัดแน่น (หลังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.)	17.50	ลบ.ม.	366.00	6,405.00	112.00	1,960.00	8,365.00		ศก.160
	รวมเงิน 8.1							**70,990.68**		
	8.2 ปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อรางวี ค.ส.ล. ขนาด 1.30 x 1.40 ม.									
	- ทุบขอบบ่อพักเดิม พร้อมขนทิ้ง (หนา 0.35 ม.)	5.00	ม.	-		116.00	580.00	580.00		แนบ
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB9 มม.	23.65	กก.	24.00	567.60	4.40	104.06	671.66		ศก.23
	- ลวดผูกเหล็ก	0.71	กก.	40.00	28.40	-	-	28.40		ศก.33
	แบบหล่อคอนกรีต	4.42	ตร.ม.	100.00	442.00	139.00	614.38	1,056.38		4
	- ตะปู	1.10	กก.	36.00	39.60	-	-	39.60		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	0.24	ลบ.ม.	2,048.00	491.52	327.00	78.48	570.00		ศก.3
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	14.08	กก.	21.00	295.68	10.00	140.80	436.48		บร.34
	สีกันสนิม + สีน้ำมัน	0.46	ตร.ม.	60.00	27.60	35.00	16.10	43.70		30
	- ฉาบแต่งมุม	3.00	ตร.ม.	55.00	165.00	82.00	246.00	411.00		114
	- วัสดุหยอดรอยต่อ	5.40	ม.	7.00	37.80	3.00	16.20	54.00		6
	รวมเงิน	**1.00**	**จุด**					**3,891.22**		
	รวมเงิน 8.2	**10.00**	**จุด**					**38,912.20**		
	8.3 ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางวี ค.ส.ล. ขนาด 0.58 x 1.08 ม.									
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB9 มม.	12.80	กก.	24.00	307.20	4.40	56.32	363.52		ศก.23
	- ลวดผูกเหล็ก	0.38	กก.	40.00	15.20	-	-	15.20		ศก.33
	แบบหล่อคอนกรีต	1.12	ตร.ม.	100.00	112.00	139.00	155.68	267.68		4
	ตะปู	0.28	กก.	36.00	10.08	-	-	10.08		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	0.09	ลบ.ม.	2,048.00	184.32	327.00	29.43	213.75		ศก.3
	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2"	0.60	ม.	41.00	24.60	40.00	24.00	48.60		สร.40
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	10.16	กก.	21.00	213.36	10.00	101.60	314.96		บร.34
	- สีกันสนิม + สีน้ำมัน	0.33	ตร.ม.	60.00	19.80	35.00	11.55	31.35		30
	- พื้นผิวขัดเรียบ (ขัดหยาบ)	0.63	ตร.ม.	-	-	30.00	18.90	18.90		15
	รวมเงิน	**1.00**	**ฝา**					**1,284.04**		
	รวมเงิน 8.3	**20.00**	**ฝา**					**25,680.80**		
	8.4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.									
	- รื้อพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน พร้อมขนทิ้ง (หนา 10 - 15 ซม.)	68.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,760.00	4,760.00		90
	- ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่น	68.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,020.00	1,020.00		2
	ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	68.00	ตร.ม.	36.00	2,448.00	11.20	761.60	3,209.60		ศก.160
	- ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH 6 มม. @ 0.25 ม.#	68.00	ตร.ม.	57.00	3,876.00	5.00	340.00	4,216.00		5
	แบบหล่อคอนกรีต	10.20	ตร.ม.	100.00	1,020.00	139.00	1,417.80	2,437.80		4
	ตะปู	2.55	กก.	36.00	91.80	-	-	91.80		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	10.20	ลบ.ม.	2,048.00	20,889.60	327.00	3,335.40	24,225.00		ศก.3
	- พื้นผิวขัดเรียบ (ขัดหยาบ)	68.00	ตร.ม.			30.00	2,040.00	2,040.00		15
	รวมเงิน 8.4							**42,000.20**		

ยอดเงินที่ประมาณการ

การเคหะแห่งชาติ

โครงการงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1-4 จังหวัดศรีสะเกษ งบ พ.ร.บ. ปี 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	อ้างอิง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	8.5 ปรับปรุงซ่อมแซมรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม.									
	- รื้อรางวี ค.ส.ล. วางบนดิน พร้อมขนทิ้ง (หนา 10 - 15 ซม.)	4.00	ตร.ม.	-	-	70.00	280.00	280.00		แบบ
	- ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่น	2.00	ตร.ม.		-	15.00	30.00	30.00		2
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	2.00	ตร.ม.	18.00	36.00	5.60	11.20	47.20		ศก.160
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB9 มม.	33.80	กก.	24.00	811.20	4.40	148.72	959.92		ศก.23
	- ลวดผูกเหล็ก	1.01	กก.	40.00	40.40	-		40.40		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	1.20	ตร.ม.	100.00	120.00	139.00	166.80	286.80		4
	- ตะปู	0.30	กก.	36.00	10.80	-		10.80		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	0.30	ลบ.ม.	2,048.00	614.40	327.00	98.10	712.50		ศก.3
	- พื้นผิวขัดเรียบ (ขัดหยาบ)	2.00	ตร.ม.	-	-	30.00	60.00	60.00		15
	- วัสดุหยอดรอยต่อ	8.00	ม.	7.00	56.00	3.00	24.00	80.00		6
	รวมเงิน 8.5							**2,507.62**		
	รวมเป็นเงิน 8 (8.1 - 8.5)							**180,091.50**		
9	**งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 140.00 ตารางเมตร (บริเวณบ้านเลขที่ 157/52)**									
	- รื้อพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน พร้อมขนทิ้ง (หนา 10 - 15 ซม.)	140.00	ตร.ม.	-	-	70.00	9,800.00	9,800.00		90
	- ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่น	140.00	ตร.ม.	-	-	15.00	2,100.00	2,100.00		2
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	140.00	ตร.ม.	36.00	5,040.00	11.20	1,568.00	6,608.00		ศก.160
	- ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH 6 มม. @ 0.25 ม.#	140.00	ตร.ม.	57.00	7,980.00	5.00	700.00	8,680.00		5
	- แบบหล่อคอนกรีต	11.10	ตร.ม.	100.00	1,110.00	139.00	1,542.90	2,652.90		4
	- ตะปู	2.77	กก.	36.00	99.72	-	-	99.72		ศก.139
	- LONGITUDINAL JOINT DB12 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม.	45.00	ม.	35.00	1,575.00	10.00	450.00	2,025.00		6
	- CONTRACTION JOINT RB19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม.	69.00	ม.	75.00	5,175.00	15.00	1,035.00	6,210.00		6
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	10.20	ลบ.ม.	2,048.00	20,889.60	327.00	3,335.40	24,225.00		ศก.3
	- พื้นผิวขัดเรียบ (ขัดหยาบ)	140.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,200.00	4,200.00		15
	- วัสดุหยอดรอยต่อ	68.40	ม.	7.00	478.80	3.00	205.20	684.00		6
	รวมเป็นเงิน 9							**67,284.62**		
10	**งานก่อสร้างป้ายห้ามบีบแตร สูง 2.45 ม. จำนวน 4 ป้าย และก่อสร้างป้ายจุดรวมพล สูง 1.65 ม. จำนวน 3 ป้าย**									
	10.1 ก่อสร้างป้ายจุดรวมพล สูง 1.65 ม.									
	- ตัด / สกัดพื้น ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนทิ้ง	0.50	ตร.ม.	-	-	55.00	27.50	27.50		1
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	0.28	ลบ.ม.	-	-	133.00	37.24	37.24		1
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	0.50	ตร.ม.	18.00	9.00	5.60	2.80	11.80		ศก.160
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB9 มม.	5.13	กก.	24.00	123.12	4.40	22.57	145.69		ศก.23
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 มม.	1.86	กก.	25.00	46.50	4.40	8.18	54.68		ศก.22
	- ลวดผูกเหล็ก	0.20	กก.	40.00	8.00	-	-	8.00		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	0.96	ตร.ม.	150.00	144.00	139.00	133.44	277.44		4
	- ตะปู	0.24	กก.	36.00	8.64	-	-	8.64		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	0.05	ลบ.ม.	2,048.00	102.40	419.00	20.95	123.35		ศก.3
	- ฉาบแต่งมุม	0.24	ตร.ม.	55.00	13.20	82.00	19.68	32.88		114
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 2" x 2" หนา 2.3 มม.	27.39	กก.	24.00	657.36	8.25	225.96	883.32		ศก.47
	- เหล็กแผ่นขนาดต่างๆ	0.24	กก.	29.00	6.96	10.00	2.40	9.36		ศก.124
	- เหล็กแผ่นไร้สนิม (สแตนเลส) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต	0.34	แผ่น	3,530.00	1,200.20	472.00	160.48	1,360.68		20
	แผ่นเรียบหนา 2.0 มม.									
	- สีกันสนิม + สีน้ำมัน	3.56	ตร.ม.	60.00	213.60	35.00	124.60	338.20		30
	- ติดสติ๊กเกอร์ตัวหนังสือตัวหนังสือสะท้อนแสง (2 ด้าน)	1.00	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00		98
	รวมเงิน	**1.00**	**ป้าย**					**3,618.78**		
	รวมเงิน 10.1	**3.00**	**ป้าย**					**10,856.34**		

ยอดเงินที่ประมาณการ

การเคหะแห่งชาติ

โครงการงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1-4 จังหวัดศรีสะเกษ งบ พ.ร.บ. ปี 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	อ้างอิง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	10.2 ก่อสร้างป้ายห้ามบีบแตร สูง 2.45 ม.									
	- ตัด / สกัดพื้น ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนทิ้ง	0.02	ตร.ม.	-	-	55.00	1.10	1.10		1
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	0.08	ลบ.ม.	-	-	133.00	10.64	10.64		1
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	0.20	ตร.ม.	18.00	3.60	5.60	1.12	4.72		ศก.160
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB9 มม.	2.88	กก.	24.00	69.12	4.40	12.67	81.79		ศก.23
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 มม.	0.56	กก.	25.00	14.00	4.40	2.46	16.46		ศก.22
	- ลวดผูกเหล็ก	0.10	กก.	40.00	4.00	-	-	4.00		ศก.33
	- แบบหล่อคอนกรีต	0.36	ตร.ม.	150.00	54.00	139.00	50.04	104.04		4
	- ตะปู	0.09	กก.	36.00	3.24	-	-	3.24		ศก.139
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (Cylinder)	0.01	ลบ.ม.	2,048.00	20.48	419.00	4.19	24.67		ศก.3
	- ฉาบแต่งมุม	0.16	ตร.ม.	55.00	8.80	82.00	13.12	21.92		114
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด Ø 2"	2.75	ม.	106.00	291.50	110.00	302.50	594.00		บร.56
	- เหล็กแผ่นขนาดต่างๆ	0.01	กก.	29.00	0.29	10.00	0.10	0.39		ศก.124
	- เหล็กแผ่นไร้สนิม (สแตนเลส) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต แผ่นเรียบ	0.34	แผ่น	3,530.00	1,200.20	472.00	160.48	1,360.68		20
	หนา 2.0 มม.									
	- สีกันสนิม + สีน้ำมัน	3.56	0.95	60.00	213.60	35.00	124.60	338.20		30
	- ป้ายห้ามบีบแตรมาตรฐานกรมทางหลวง	1.00	ป้าย	500.00	500.00	-	-	500.00		แนบ
	- แผ่นอะลูมิเนียม เกรด AL1100 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 1.2 มม.	0.05	แผ่น	1,495.00	74.75	-	-	74.75	เหมารวม	แนบ
	- ติดสติ๊กเกอร์ตัวหนังสือตัวหนังสือสะท้อนแสง (2 ด้าน)	1.00	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00		98
	- bolt - nut M 9	8.00	ตัว	8.00	64.00	2.50	20.00	84.00		95
	รวมเงิน	**1.00**	**ป้าย**					**3,524.60**		
	รวมเงิน 10.2	**4.00**	**ป้าย**					**14,098.40**		
	รวมเป็นเงิน 10 (10.1 - 10.2)							**24,954.74**		
11	**งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนภายในโครงการ**									
	11.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง									
	- รื้อโคมไฟถนนและกิ่งพร้อมขาจับ (ของเดิม)	1.00	งาน	-	-	100.00	100.00	100.00	เหมารวม	91
	- โคมไฟถนนมีแผ่นสะท้อนแสง พร้อมหลอด LED T8 -ขนาด	1.00	ชุด	1,850.00	1,850.00	550.00	550.00	2,400.00		53
	ไม่น้อยกว่า 2 x 16 w									
	- ชุดฟิวส์กันฝน (ตีนกิ่ง) พร้อมลูกฟิวส์	1.00	ชุด	300.00	300.00	30.00	30.00	330.00		53
	- ตีนกิ่งพร้อมขาจับ ø 1 1/2" x 1.80 ม.	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	350.00	350.00	1,950.00		53
	- สาย NYY ขนาด 1C x 2.5 Sq.mm.	8.00	ม.	29.00	232.00	12.00	96.00	328.00		58
	- Mesh Parallel Groove Clamp	2.00	ชุด	137.00	274.00	-	-	274.00		แนบ
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ NYY	1.00	L/S	-	-	-	-	30.00	เหมารวม	แนบ
	รวมเงิน	**1.00**	**ชุด**					**5,412.00**		
	รวมเงิน 11.1	**81.00**	**ชุด**					**438,372.00**		
	11.2 ปรับปรุงสายเมนไฟฟ้า									
	- เทปพันละลาย	3.00	ม้วน	336.00	1,008.00	-		1,008.00		แนบ
	รวมเงิน 11.2							**1,008.00**		
	รวมเป็นเงิน 11 (11.1 - 11.2)							**439,380.00**		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (1 - 11)							**2,156,855.11**		