

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝักปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านสุโษะดาโต๊ะ ตำบลสุโษะบือชา อำเภอยะโฮง จังหวัดนราธิวาส

ฝ่าย / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุโษะบือชา

ประมาณการโดย นายมาหะมะ ตาเย๊ะ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑ งานคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	๑.๑ ขุดดิน	๑๐๕.๐๘	ลบ.ม.			๑๑๒.๐๐	๑๑,๗๖๘.๙๖	๑๑,๗๖๘.๙๖	
	๑.๒ ทรายอัดแน่น	๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๔.๔๙	๑,๘๒๒.๔๕	๑๐๔.๐๐	๕๒๐.๐๐	๒,๓๔๒.๔๕	
	๑.๓ คอนกรีตโครงสร้าง	๒๙.๑๒๐	ลบ.ม.	๒,๔๑๑.๒๑	๗๐,๒๑๔.๔๔	๓๒๗.๐๐	๙,๕๒๒.๒๔	๗๙,๗๓๖.๖๘	
	๑.๔ เหล็ก SR ๒๔ Dia ๖ มม.	๗.๗๗	กก.	๓๓.๖๗	๒๖๑.๖๒	๔.๔๐	๓๔.๑๙	๒๙๕.๘๐	
	๑.๕ เหล็ก SR ๒๔ Dia ๙ มม.	๑,๕๕๖.๘๘	กก.	๓๑.๘๓	๔๙,๕๕๕.๔๙	๔.๔๐	๖,๘๕๐.๒๗	๕๖,๔๐๕.๗๖	
	- ถวดผูกเหล็ก	๒๘.๑๖	กก.	๕๙.๘๑	๑,๖๘๔.๒๕			๑,๖๘๔.๒๕	
	๑.๖ ไม้แบบ	๑๒๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐			๖๐,๐๐๐.๐๐	
	- ไม้กระร่า	๓๖.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐			๑๘,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าแรงไม้แบบ	๓๕๕.๐๐	ตร.ม.			๑๖๒.๐๐	๕๗,๕๑๐.๐๐	๕๗,๕๑๐.๐๐	
	- ตะปู	๘๙.๐๐	กก.	๕๒.๙๖	๔,๗๑๓.๔๔			๔,๗๑๓.๔๔	
	๑.๗ เหล็กฉาก ๕๐ x ๕๐ x ๔ มม.	๔๙.๐๐	ท่อน	๔๖๔.๙๖	๒๒,๗๘๓.๐๔			๒๒,๗๘๓.๐๔	
ยกยอดไป					๒๒๙,๐๓๔.๗๒		๘๖,๒๐๕.๖๖	๓๑๕,๒๔๐.๓๘	



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				๒๒๙,๐๓๔.๗๒		๘๖,๒๐๕.๖๖	๓๑๕,๒๔๐.๓๘	
๒	งานผาฉะแฉกรงเหล็กปอพัก								
	๒.๑ เหล็กแบบ ๕๐ x ๖ มม.	๓๗๘.๖๖	ท่อน	๕๑๐.๐๐	๑๙๓,๑๑๖.๖๐			๑๙๓,๑๑๖.๖๐	
	๒.๒ ค่าแรงเชื่อม	๕,๓๕๐.๔๖	กก.			๑๐.๐๐	๕๓,๕๐๔.๖๐	๕๓,๕๐๔.๖๐	
	๑.๓ ทาสีกันสนิม	๒๕๔.๔๕	ตร.ม.	๕๖.๐๐	๑๔,๒๔๔.๒๐	๓๕.๐๐	๘,๙๐๕.๗๕	๒๓,๑๔๙.๙๕	
๓	งานขยายผิวจราจร								
	๓.๑ ผิวทางถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม.	๑๔๑.๐๔	ตร.ม.	๕๘๐.๐๐	๘๑,๘๐๓.๒๐	๔๕.๐๐	๖,๓๔๖.๘๐	๘๘,๑๕๐.๐๐	
	</								

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

( นายมหาหะมะ ตาเย๊ะ )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา