

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน	ทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศิลาแดง หมู่ที่ 16 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านศิลาแดง หมู่ที่ 16 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร) จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร) จุดที่ 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 621.00 ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทางหรือไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

26

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ.

2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F ฝนชุก 1	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	งานปรับพื้นที่								Factor F งานก่อสร้าง ทาง เงื่อนไข ฝนชุก 1 เงินล่วงหน้า จ่าย 0 % เงินประกัน ผลงานหัก 0% ดอกเบี้ย เงินกู้ 7% ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)								
	1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ								
	1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อขนาดเบา	786.00	ตร.ม.	1.83	1,438.38	1.3848	2.53	1,988.58	
	(CLEARING AND GRUBBING)								
2	งานทรายหยาบรองพื้น								
	2.1 ทรายหยาบ	39.30	ลบ.ม.	542.37	21,315.10	1.3848	751.07	29,517.05	
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
	3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)								
	3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	786.00	ตร.ม.	450.86	354,375.96	1.3848	624.35	490,739.10	
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)								
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก)								
4	งานรอยต่อคอนกรีต								
	4.1 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	12.00	เมตร	67.11	805.32	1.3848	92.93	1,115.16	

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน	ทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศิลาแดง หมู่ที่ 16 ตำบลปอ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านศิลาแดง หมู่ที่ 16 ตำบลปอ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร) จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร) จุดที่ 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 621.00 ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทางหรือไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

				เมื่อวันที่	26	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ.	2567
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F ฝนชุก 1	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
	4.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	58.00	เมตร	64.82	3,759.56	1.3848	89.76	5,206.08	
					381,694.32	บาท		528,565.97	บาท
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00	บาท
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								531,565.97	บาท
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเพียง								531,565.97	บาท
(ตัวอักษร)				ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์)

26 มิ.ย. 2567

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวาทัญญู ทะนันไชย)

26 มิ.ย. 2567

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

26 มิ.ย. 2567