แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ขุดลอกคลอง ขนาดปากคลองกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,375 ลูกบาศก์เมตร								
1.1	งานขุดลอกคลองด้วยเครื่องจักร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งดินคันคลอง								
1.1.1	งานขุดลอก								
1.1.1.1	[4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,375.000	ลบ.ม.	29.46	364,567.50	1.3332	39.27	486,041.39	
2	ขุดลอกแก้มลิง ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 32,000 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 90,000 ลูกบาศก์เมตร								
2.1	งานขุดลอกแก้มลิง พร้อมขนย้ายดิน								
2.1.2	[3.2]งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	90,000.000	ลบ.ม.	18.78	1,690,200.00	1.3332	25.03	2,253,374.64	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.1.3	งานขนย้ายดิน								
2.1.3.1	ค่าขนย้ายมูลดิน ระยะทาง 1 กิโลเมตร (ขึ้นคันคลอง, บริเวณวัดคลองจินดา)	78,000.000	ลบ.ม.	14.37	1,120,860.00	1.3332	19.15	1,494,330.55	
2.1.3.2	ค่าขนย้ายมูลดิน ระยะทาง 2 กิโลเมตร (รร.วัดคลองจินดา)	12,000.000	ลบ.ม.	17.70	212,400.00	1.3332	23.59	283,171.68	
2.1.4	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 บริเวณขุดลอกแก้มลิง								
2.1.4.1	งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1 - 1.00x1.00 เมตร	28.000	ท่อน	3,200.71	89,619.88	1.3332	4,267.18	119,481.22	
2.1.4.3	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)								
2.1.4.3.1	กำแพงปากท่อ ขนาด 2- Ø 1.00 ม.	1.000	จุด	17,150.00	17,150.00	1.3332	22,864.38	22,864.38	
3	งานลงลูกรังคลอง พร้อมเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร								

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
3.1	งานขุดรื้อดินถมคันคลอง ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	6,760.000	ตร.ม.	11.14	75,306.40	1.3332	14.85	100,398.49	
3.2	งานบดอัดแน่นดินถมคันทางด้วยเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 85 % ((คิดที่ความลึก 0.30 เมตร งานชลประทาน)	2,028.000	ลบ.ม. แน่น	43.43	88,076.04	1.3332	57.90	117,422.97	
3.3	[48.1] งานลูกรังคลอง หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร บดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 85%	709.800	ลบ.ม. แน่น	285.78	202,846.64	1.3332	381.00	270,435.14	
4	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม : ราคากลาง							1,676,414.75	
5	งานอาคาร : ราคากลาง							581,997.13	
6	งานอาคาร :งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							960,608.83	
7	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							482,655.00	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	3,861,026.46				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	8,849,196.17	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ราคากลาง (..... แปดล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์ .....)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

16 สิงหาคม 2566