ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงธรรม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน **๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)**

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงธรรม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ๐.๒๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๒๔๓ ลำดับที่ ๔๑

ช่วงที่ ๑ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๘๑๔ ลองจิจูด ๙๙.๘๕๑๑๓
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๔๔๙ ลองจิจูด ๙๙.๘๕๒๘๑
ช่วงที่ ๒ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๔๔๕ ลองจิจูด ๙๙.๘๕๒๙๑
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๒๗๐ ลองจิจูด ๙๙.๘๕๖๔๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙

เป็นเงิน **จำนวน ๖๘๘,๘๒๖.๕๕ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์)**

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจักริน จิตรโภคิน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๒ นางสาวนุชจิรา คุ้มครอง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๖.๓ นายวรวิทย์ สุกสี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวน ๖๘๘,๘๒๖.๕๕ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙
* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ww.gprocurement.go.th

สแกนด้วย CamScanner

รายงานผลราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๙

โครงการ ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงธรรม

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ๐.๒๐ เมตร

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ๐.๒๐ เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๔๓.๐๐ - ๔๓.๔๙ บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร		-	
๒	ประเภทงานทาง		๖๘๘,๘๒๖.๕๕	
๓	ประเภทงานชลประทาน		-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-	
			-	
	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้า	๐%		
	เงินประกันผลงาน	๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗%		
สรุป			**๖๘๘,๘๒๖.๕๕**	
	คิดเป็นเงินเพียง		**๖๘๘,๘๒๖.๕๕**	
ตัวอักษร	**หกแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์**			

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนุชจิรา ค้มดรอง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรวิทย์ สุกสี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจักริน จิตรโภคิน)
หัวหน้าสำนักปลัด

สแกนด้วย CamScanner

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงธรรม

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร

ไหล่ทางลงหินคลุก ๐.๒๐ เมตร

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๔ ตารางเมตร

ไหล่ทางลงหินคลุก ๐.๒๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย xF_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	**งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑**								
	๑.๑.งานกรุยทางขนาดเบา	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๘๙	๑,๑๓๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒.๕๗๕	๑,๕๔๔.๙๖	
	๑.๒.งานผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร								
	- งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๒๕.๐๐	ลบ.ม.	๖๒๒.๗๔	๑๕,๕๖๘.๕๐	๑.๓๖๒๔	๘๔๘.๔๒	๒๑,๒๑๐.๕๒	
	- งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔๑๐.๓๙	๒๐๕,๑๙๖.๒๕	๑.๓๖๒๔	๕๕๙.๑๒	๒๗๙,๕๕๙.๓๗	
	- Expansion Joint	๘.๐๐	ม.	๑๔๙.๙๙	๑,๑๙๙.๙๓	๑.๓๖๒๔	๒๐๔.๓๕	๑,๖๓๔.๗๙	
	- Contraction Joint	๔๑.๐๐	ม.	๑๔๓.๘๔	๕,๘๙๗.๕๑	๑.๓๖๒๔	๑๙๕.๙๗	๘,๐๓๔.๗๙	
	๑.๓.งานไหล่ทาง								
	- ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๒๐ เมตร	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๕.๔๓	๗,๑๐๘.๖๐	๑.๓๖๒๔	๔๘๔.๒๔	๙,๖๘๔.๗๖	
๒	**งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๒**								
	๒.๑.งานกรุยทางขนาดเบา	๖๗๖.๘๐	ตร.ม.	๑.๘๙	๑,๒๗๙.๑๕	๑.๓๖๒๔	๒.๕๗๕	๑,๗๔๒.๗๒	
	๒.๒.งานผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร								
	- งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๒๘.๒๐	ลบ.ม.	๖๒๒.๗๔	๑๗,๕๖๑.๒๗	๑.๓๖๒๔	๘๔๘.๔๒	๒๓,๗๒๕.๔๗	
	- งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๖๔.๐๐	ตร.ม.	๔๑๐.๓๙	๒๓๑,๔๖๑.๓๗	๑.๓๖๒๔	๕๕๙.๑๒	๓๓๕,๓๔๒.๗๗	
	- Expansion Joint	๑๐.๐๐	ม.	๑๔๙.๙๙	๑,๔๙๙.๙๒	๑.๓๖๒๔	๒๐๔.๓๕	๒,๐๔๓.๔๙	
	- Contraction Joint	๔๕.๐๐	ม.	๑๔๓.๘๔	๖,๔๗๒.๘๘	๑.๓๖๒๔	๑๙๕.๙๗	๘,๘๓๘.๖๕	
	๒.๓.งานไหล่ทาง								
	- ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๒๐ เมตร	๒๒.๕๖	ลบ.ม.	๓๕๕.๔๓	๘,๐๑๘.๕๐	๑.๓๖๒๔	๔๘๔.๒๔	๑๐,๙๒๔.๔๑	
	๒.๓.ตัดต้นไม้และขุดตอ	๔.๐๐	ต้น	๘๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๐๘๙.๙๒	๔,๓๕๙.๖๘	
	รวมยอด				**๕๐๕,๕๗๗.๘๘**		**๕,๖๗๙.๒๖**	**๖๘๘,๘๒๖.๕๕**	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							**๖๘๘,๘๒๖.๕๕**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนุชจิรา คุ้มครอง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจักริน จิตรโกศิน)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรวิทย์ สุกสี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สแกนด้วย CamScanner