





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายวงแหวนนอก-บ้านเซ รุสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.23-015 หมู่ที่ 4 บ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	10,000.00	3.97	39,700.00	1.3819	5.49	54,861.43
2	งานเสริมไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	500.00	757.22	378,610.00	1.3819	1,046.40	523,201.16
4	ผิวทางบอร์ตันแลนตีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	10,000.00	422.32	4,223,200.00	1.3819	583.60	5,836,040.08
5	Expansion Joint	ม.	100.00	131.88	13,188.00	1.3819	182.24	18,224.50
6	Contraction Joint	ม.	895.00	84.85	75,940.75	1.3819	117.25	104,942.52
7	Longitudinal Joint	ม.	2,000.00	54.42	108,840.00	1.3819	75.20	150,406.00
8	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด 1-Ø1.00x1.00 ม.	ท่อน	8.00	3,080.00	24,640.00	1.3819	4,256.25	34,050.02
9	งานกำแพงปากท่อ ขนาด 1-Ø1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	1.00	17,500.00	17,500.00	1.3819	24,183.25	24,183.25
10	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด 2-Ø 1.00x1.00 ม.	ท่อน	32.00	3,080.00	98,560.00	1.3819	4,256.25	136,200.06
11	งานกำแพงปากท่อ ขนาด 2-Ø 1.00 ม.(2ด้าน)	จุด	2.00	23,000.00	46,000.00	1.3819	31,783.70	63,567.40
					5,026,178.75	รวม		6,945,676.41
ตัวอักษร (-หลักล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)					ปรีโยค		6,945,000.00	

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ค่าเฉลี่ยงานก่อสร้างทาง

=	5,026,178.75
=	1.3603
=	694.50 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ  (นายสุทธี ชัยชาญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ปรากฏการ  (นายจินตนา ปริจิตต์) ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้ตรวจสอบ
 ลงชื่อ  (นายรัชพล พรหมวงศ์เจริญ) นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ
 เห็นชอบ
 ลงชื่อ  (นายรัชพล พรหมวงศ์เจริญ) นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ
 อนุมัติ

ปลัดเทศบาล