

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4,5

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ

-

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายศรายุทธ แสงเพชร

เมื่อวันที่

27 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	ปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังใหม่								
1.1	ห้องน้ำปีกขวาของอาคารหลังใหม่ ชั้น 1 (ห้องน้ำชาย) ผังสำนักงาน ปก.								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโถส้วมนั่งยอง+ โถส้วมชักโครกของห้องน้ำ	3.00	ชุด		-	180.00	540.00	540.00	รื้อขนไปทิ้ง
	-รื้อถอนอุปกรณ์อ่างล้างหน้า(สะดืออ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	จุด		-	100.00	400.00	400.00	รื้อขนไปทิ้ง
	-รื้อถอนอุปกรณ์โถปัสสาวะ (Flush Valve)	5.00	จุด		-	100.00	500.00	500.00	รื้อขนไปทิ้ง
	-รื้อกระเบื้องพื้นเก่าออก	27.00	ตร.ม.		-	50.00	1,350.00	1,350.00	รื้อขนไปทิ้ง
	งานติดตั้ง-ปรับปรุง								
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกแบบนั่งราบสีเคลือบขาว แบบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	450.00	1,350.00	13,950.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างหน้า (สะดืออ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	210.00	840.00	5,840.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์โถปัสสาวะ(ฟลัชวาล์วแบบโยก)	5.00	ชุด	3,300.00	16,500.00	350.00	1,750.00	18,250.00	
	- ปูกระเบื้องพื้น-ขนาด 8"x8" เลือกสีภายหลัง	27.00	ตร.ม.	350.00	9,450.00	158.00	4,266.00	13,716.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลสครบชุด พร้อม Stop valve	3.00	จุด	700.00	2,100.00	70.00	210.00	2,310.00	
	- ทาสีน้ำมันผ้าเฝ้าบาน	27.00	ตร.ม.	46.00	1,242.00	38.00	1,026.00	2,268.00	
	- รื้อผนังสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งกลับคืน	3.00	ห้อง	-	-	1,200.00	3,600.00	3,600.00	
	-เดินสายน้ำดีเข้าชักโครก พร้อม Stop valve	3.00	จุด	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00	
	-ทำระบบกันซึมพื้น Non shrink	27.00	ตร.ม.	130.00	3,510.00	65.00	1,755.00	5,265.00	
	-ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว	2.00	จุด	600.00	1,200.00	75.00	150.00	1,350.00	
	- เปลี่ยนบานประตู UPVCห้องท่อพร้อมอุปกรณ์และใช้คัทประตูล็อค (แบบตั้งค้างได้)	1.00	จุด	4,600.00	4,600.00	400.00	400.00	5,000.00	
	รวมค่างานห้องน้ำชายชั้น 1 ผังสำนักงาน ปก.				57,102.00		18,347.00	75,449.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4,5

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ -

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายศรายุทธ แสงเพชร

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
1.2	ห้องน้ำปีกขวาของอาคารหลังใหม่ ชั้น 1 (ห้องน้ำหญิง)ฝั่งสำนักงาน ปก.								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโถส้วมนั่งยอง+โถส้วมชักโครกของห้องน้ำ	5.00	ชุด		-	180.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนอุปกรณ์อ่างล้างหน้า(седіอ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	5.00	จุด		-	100.00	500.00	500.00	รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องพื้นเก่าออก	25.00	ตร.ม.		-	50.00	1,250.00	1,250.00	รื้อขนไป
	งานติดตั้ง-ปรับปรุง								
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกแบบนั่งราบสีเคลือบขาว แบบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	4,200.00	21,000.00	450.00	2,250.00	23,250.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างหน้า (седіอ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	5.00	ชุด	1,250.00	6,250.00	210.00	1,050.00	7,300.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ปูกระเบื้องพื้น-ขนาด 8"x8" เลือกสีภายหลัง	25.00	ตร.ม.	350.00	8,750.00	158.00	3,950.00	12,700.00	
	- ทาสีน้ำมันผ้าเตดาน	25.00	ตร.ม.	46.00	1,150.00	38.00	950.00	2,100.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลสครบชุด พร้อม Stop valve	5.00	จุด	700.00	3,500.00	70.00	350.00	3,850.00	
	- รื้อผนังสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งกลับคืน	5.00	ห้อง	-	-	1,200.00	6,000.00	6,000.00	
	- เดินสายน้ำดีเข้าชักโครก พร้อม Stop valve	5.00	จุด	300.00	1,500.00	70.00	350.00	1,850.00	
	- ทำระบบกันซึมพื้น Non shrink	25.00	ตร.ม.	130.00	3,250.00	65.00	1,625.00	4,875.00	
	- ตะแกรงกันลื่นสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว	2.00	จุด	600.00	1,200.00	75.00	150.00	1,350.00	
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	800.00	800.00	350.00	350.00	1,150.00	
	รวมค่างานห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฝั่งสำนักงาน ปก.				47,400.00		19,675.00	67,075.00	
1.3	ห้องน้ำคนพิการปีกขวาของอาคารหลังใหม่ ชั้น 1 ฝั่งสำนักงาน ปก.								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโถส้วมชักโครกของห้องน้ำ	1.00	ชุด		-	180.00	180.00	180.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์(седіอ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop Valve)	1.00	จุด		-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องพื้นเก่าออก	5.00	ตร.ม.		-	50.00	250.00	250.00	รื้อขนไป

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4,5

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ

-

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายศรายุทธ แสงเพชร

เมื่อวันที่

27 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้ง-ปรับปรุง								
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกแบบนั่งราบสีเคลือบขาว แบบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	450.00	450.00	4,650.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (สะดืออ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop Valve)	1.00	ชุด	4,170.00	4,170.00	450.00	450.00	4,620.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ปูกระเบื้องพื้น-ขนาด 8"x8" เลือกสีภายหลัง	5.00	ตร.ม.	350.00	1,750.00	158.00	790.00	2,540.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลสครบชุด พร้อม Stop valve	1.00	จุด	700.00	700.00	70.00	70.00	770.00	
	- ทาสีน้ำมันผ้าเพดาน	5.00	ตร.ม.	46.00	230.00	38.00	190.00	420.00	
	-เดินสายน้ำดีเข้าชักโครก พร้อม Stop valve	1.00	จุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	-ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว	1.00	จุด	600.00	600.00	75.00	75.00	675.00	
	-ทำระบบกันซึมพื้น Non shrink	5.00	ตร.ม.	130.00	650.00	65.00	325.00	975.00	
	รวมค่างานห้องน้ำคนพิการชั้น 1 ผังสำนักงาน ปก.				12,600.00		2,950.00	15,550.00	
1.4	ห้องน้ำปีกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น 1 (ห้องน้ำชาย) ผังสำนักงานสถิติจังหวัด								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโถส้วมนั่งยอง+โถส้วมชักโครกของห้องน้ำ	3.00	ชุด		-	180.00	540.00	540.00	รื้อขนไปทิ้ง
	-รื้อถอนอุปกรณ์อ่างล้างหน้า(สะดืออ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	จุด		-	100.00	400.00	400.00	รื้อขนไปทิ้ง
	-รื้อถอนอุปกรณ์โถบัสสาวะ (Flush Valve)	5.00	จุด		-	100.00	500.00	500.00	รื้อขนไปทิ้ง
	-รื้อกระเบื้องพื้นเก่าออก	27.00	ตร.ม.		-	50.00	1,350.00	1,350.00	รื้อขนไปทิ้ง
	งานติดตั้ง-ปรับปรุง								
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกแบบนั่งราบสีเคลือบขาว แบบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	450.00	1,350.00	13,950.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างหน้า (สะดืออ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	210.00	840.00	5,840.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์โถบัสสาวะ(ฟลัชวาล์วแบบโยก)	5.00	ชุด	3,300.00	16,500.00	350.00	1,750.00	18,250.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4,5

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ -

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายศรยุทธ แสงเพชร

เมื่อวันที่

27 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
	- ปูกระเบื้องพื้น-ขนาด 8"x8" เลือกสีภายหลัง	27.00	ตร.ม.	350.00	9,450.00	158.00	4,266.00	13,716.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลสครบชุด พร้อม Stop valve	3.00	จุด	700.00	2,100.00	70.00	210.00	2,310.00	
	- ทาสีน้ำมันผ้าเฑดาน	27.00	ตร.ม.	46.00	1,242.00	38.00	1,026.00	2,268.00	
	- รื้อผนังสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งกลับคืน	3.00	ห้อง	-	-	1,200.00	3,600.00	3,600.00	
	- เดินสายน้ำดีเข้าชักโครก พร้อม Stop valve	3.00	จุด	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว	2.00	จุด	600.00	1,200.00	75.00	150.00	1,350.00	
	- ทำระบบกันซึมพื้น Non shrink	27.00	ตร.ม.	130.00	3,510.00	65.00	1,755.00	5,265.00	
	รวมค่างานห้องน้ำชายชั้น 1 ผังสำนักงานสัสดีจังหวัด				52,502.00		17,947.00	70,449.00	
1.5	ห้องน้ำปีกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น 1 (ห้องน้ำหญิง) ผังสำนักงานสัสดีจังหวัด								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโถส้วมนั่งยอง+โถส้วมชักโครกของห้องน้ำ	5.00	ชุด		-	180.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนอุปกรณ์อ่างล้างหน้า (สืออ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	5.00	จุด		-	100.00	500.00	500.00	รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องพื้นเก่าออก	25.00	ตร.ม.		-	50.00	1,250.00	1,250.00	รื้อขนไป
	งานติดตั้ง-ปรับปรุง								
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกแบบนั่งราบสีเคลือบขาว แบบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	4,200.00	21,000.00	450.00	2,250.00	23,250.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างหน้า (สืออ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	5.00	ชุด	1,250.00	6,250.00	210.00	1,050.00	7,300.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ปูกระเบื้องพื้น-ขนาด 8"x8" เลือกสีภายหลัง	25.00	ตร.ม.	350.00	8,750.00	158.00	3,950.00	12,700.00	
	- ทาสีน้ำมันผ้าเฑดาน	25.00	ตร.ม.	46.00	1,150.00	38.00	950.00	2,100.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลสครบชุด พร้อม Stop valve	5.00	จุด	700.00	3,500.00	70.00	350.00	3,850.00	
	- รื้อผนังสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งกลับคืน	5.00	ห้อง	-	-	1,200.00	6,000.00	6,000.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4,5

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ -

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายศรายุทธ แสงเพชร

เมื่อวันที่

27 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
	-เดินสายน้ำดีเข้าชักโครก พร้อม Stop valve	5.00	จุด	300.00	1,500.00	70.00	350.00	1,850.00	
	-ทำระบบกันซึมพื้น Non shrink	25.00	ตร.ม.	130.00	3,250.00	65.00	1,625.00	4,875.00	
	-ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว	2.00	จุด	600.00	1,200.00	75.00	150.00	1,350.00	
	-ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูกว้างเข้า ลูกบิดประตู	1.00	จุด	330.00	330.00	80.00	80.00	410.00	
	- ติดตั้งลูกบิดประตูห้องทอและใช้คีย์ประตู (แบบตั้งค้างได้)	1.00	ชุด	1,860.00	1,860.00	300.00	300.00	2,160.00	
	รวมค่างานห้องน้ำหญิงชั้น 1 ฟังสำนักงานสัสดีจังหวัด				48,790.00		19,705.00	68,495.00	
1.6	ห้องน้ำคนพิการปีกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น 1 ฟังสำนักงานสัสดีจังหวัด								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโถส้วมชักโครกของห้องน้ำ	1.00	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	รื้อขนไป
	-รื้อถอนอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์(ส้วมอ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop Valve)	1.00	จุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
	-รื้อกระเบื้องพื้นเก่าออก	5.00	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00	รื้อขนไป
	งานติดตั้ง-ปรับปรุง								
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกแบบนั่งราบสีเคลือบขาว แบบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	450.00	450.00	4,650.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ (ส้วมอ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop Valve)	1.00	ชุด	4,170.00	4,170.00	450.00	450.00	4,620.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ปูกระเบื้องพื้น-ขนาด 8"x8" เลือกสีภายหลัง	5.00	ตร.ม.	350.00	1,750.00	158.00	790.00	2,540.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลสครบชุด พร้อม Stop valve	1.00	จุด	700.00	700.00	70.00	70.00	770.00	
	- ทาสีน้ำมันผ้าเฑาะ	5.00	ตร.ม.	46.00	230.00	38.00	190.00	420.00	
	-เดินสายน้ำดีเข้าชักโครก พร้อม Stop valve	1.00	จุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	-ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว	1.00	จุด	600.00	600.00	75.00	75.00	675.00	
	-ทำระบบกันซึมพื้น Non shrink	5.00	ตร.ม.	130.00	650.00	65.00	325.00	975.00	
	รวมค่างานห้องน้ำคนพิการชั้น 1 ฟังสำนักงานสัสดีจังหวัด				12,600.00		2,950.00	15,550.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4,5

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ

-

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายศรยุทธ แสงเพชร

เมื่อวันที่

27 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	ห้องน้ำปีกขวาของอาคารหลังใหม่ ชั้น 4 (ห้องน้ำชาย) ฝั่งสำนักงาน ทสจ.								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโถส้วมนั่งยอง+โถส้วมชักโครกของห้องน้ำ	3.00	ชุด		-	180.00	540.00	540.00	รื้อขนไปทิ้ง
	- รื้อถอนอุปกรณ์อ่างล้างหน้า(สื่อนี้อ่าง-ก๊อกรน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	จุด		-	100.00	400.00	400.00	รื้อขนไปทิ้ง
	- รื้อถอนอุปกรณ์โถบัสสวาระ (Flush Valve)	4.00	จุด		-	100.00	400.00	400.00	รื้อขนไปทิ้ง
	งานติดตั้ง-ปรับปรุง								
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกแบบนั่งราบสีเคลือบขาว แบบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	450.00	1,350.00	13,950.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างหน้า (สื่อนี้อ่าง-ก๊อกรน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	210.00	840.00	5,840.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์โถบัสสวาระ(ฟลัชวาล์วแบบโยก)	4.00	ชุด	3,300.00	13,200.00	350.00	1,400.00	14,600.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลสครบชุด พร้อม Stop valve	3.00	จุด	700.00	2,100.00	70.00	210.00	2,310.00	
	- ทาสีน้ำมันฟ้าเพดาน	28.00	ตร.ม.	46.00	1,288.00	38.00	1,064.00	2,352.00	
	- เดินสายน้ำดีเข้าชักโครก พร้อม Stop valve	3.00	จุด	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00	
	- ติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้าและใช้ค้อประตู (แบบตั้งค้างได้)	1.00	ชุด	1,860.00	1,860.00	300.00	300.00	2,160.00	
	รวมค่างานห้องน้ำชายชั้น 4 ฝั่งสำนักงาน ทสจ.				36,948.00		6,714.00	43,662.00	
2.2	ห้องน้ำปีกขวาของอาคารหลังใหม่ ชั้น 4 (ห้องน้ำหญิง) ฝั่งสำนักงาน ทสจ.								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโถส้วมนั่งยอง+โถส้วมชักโครกของห้องน้ำ	5.00	ชุด		-	180.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนอุปกรณ์อ่างล้างหน้า(สื่อนี้อ่าง-ก๊อกรน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	จุด		-	100.00	400.00	400.00	รื้อขนไป
	งานติดตั้ง-ปรับปรุง								
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกแบบนั่งราบสีเคลือบขาว แบบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	4,200.00	21,000.00	450.00	2,250.00	23,250.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างหน้า (สื่อนี้อ่าง-ก๊อกรน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	210.00	840.00	5,840.00	พร้อมอุปกรณ์

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4,5

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ

-

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายศรายุทธ แสงเพชร

เมื่อวันที่

27 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
	- ทาสีน้ำมันผ้าเพดาน	21.00	ตร.ม.	46.00	966.00	38.00	798.00	1,764.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลสครบชุด พร้อม Stop valve	5.00	จุด	700.00	3,500.00	70.00	350.00	3,850.00	
	-เดินสายน้ำดีเข้าชักโครก พร้อม Stop valve	5.00	จุด	300.00	1,500.00	70.00	350.00	1,850.00	
	- ติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้าและใช้คัทประตู (แบบตั้งค้างได้)	1.00	ชุด	1,860.00	1,860.00	300.00	300.00	2,160.00	
	รวมค่างานห้องน้ำหญิงชั้น 4 ผังสำนักงาน ทสจ.				33,826.00		6,188.00	40,014.00	
2.3	ห้องน้ำปีกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น 4 (ห้องน้ำชาย) ผังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโถส้วมนั่งยอง+โถส้วมชักโครกของห้องน้ำ	3.00	ชุด		-	180.00	540.00	540.00	รื้อขนไปทิ้ง
	-รื้อถอนอุปกรณ์อ่างล้างหน้า (สื่อนี้อ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	จุด		-	100.00	400.00	400.00	รื้อขนไปทิ้ง
	-รื้อถอนอุปกรณ์โถปัสสาวะ (Flush Valve)	4.00	จุด		-	100.00	400.00	400.00	รื้อขนไปทิ้ง
	-รื้อกระเบื้องพื้นเก่าออก	27.00	ตร.ม.		-	50.00	1,350.00	1,350.00	รื้อขนไปทิ้ง
	งานติดตั้ง-ปรับปรุง								
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกแบบนั่งราบสีเคลือบขาว แบบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	450.00	1,350.00	13,950.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างหน้า (สื่อนี้อ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	210.00	840.00	5,840.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ช่อมเปลี่ยนอุปกรณ์โถปัสสาวะ(ฟลัชวาล์วแบบโยก)	4.00	ชุด	3,300.00	13,200.00	350.00	1,400.00	14,600.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลสครบชุด พร้อม Stop valve	3.00	จุด	700.00	2,100.00	70.00	210.00	2,310.00	
	- ปูกระเบื้องพื้น-ขนาด 8"x8" เลือกสีภายหลัง	27.00	ตร.ม.	350.00	9,450.00	158.00	4,266.00	13,716.00	
	- รื้อผนังสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งกลับคืน	3.00	ห้อง	-	-	1,200.00	3,600.00	3,600.00	
	- ทาสีน้ำมันผ้าเพดาน	27.00	ตร.ม.	46.00	1,242.00	38.00	1,026.00	2,268.00	
	-เดินสายน้ำดีเข้าชักโครก พร้อม Stop valve	3.00	จุด	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00	
	- ติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้าและใช้คัทประตู (แบบตั้งค้างได้)	1.00	ชุด	2,080.00	2,080.00	300.00	300.00	2,380.00	
	-ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว	2.00	จุด	600.00	1,200.00	75.00	150.00	1,350.00	
	-ช่อมท่อนหรือพื้นที่น้ำรั่วซึม(พร้อมทดสอบ)	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	-ทำระบบกันซึมพื้น Non shrink	27.00	ตร.ม.	130.00	3,510.00	65.00	1,755.00	5,265.00	
	รวมค่างานห้องน้ำชายชั้น 4 ผังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด				46,572.00		15,892.00	70,079.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4,5

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ

-

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายศรายุทธ แสงเพชร

เมื่อวันที่

27 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	ห้องน้ำปีกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น 4 (ห้องน้ำหญิง)ฝั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโถส้วมนั่งยอง+โถส้วมชักโครกของห้องน้ำ	5.00	ชุด		-	180.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนอุปกรณ์อ่างล้างหน้า(สะดืออ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	จุด		-	100.00	400.00	400.00	รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องพื้นเก่าออก	21.00	ตร.ม.		-	50.00	1,050.00	1,050.00	รื้อขนไป
	งานติดตั้ง-ปรับปรุง								
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกแบบนั่งราบสีเคลือบขาว แบบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	4,200.00	21,000.00	450.00	2,250.00	23,250.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างหน้า (สะดืออ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	210.00	840.00	5,840.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ปูกระเบื้องพื้น-ขนาด 8"×8" เลือกสีภายหลัง	21.00	ตร.ม.	350.00	7,350.00	158.00	3,318.00	10,668.00	
	- รื้อผนังสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งกลับคืน	5.00	ห้อง	-	-	1,200.00	6,000.00	6,000.00	
	- ทำระบบกันซึมพื้น Non shrink	21.00	ตร.ม.	130.00	2,730.00	65.00	1,365.00	4,095.00	
	- ซ่อมท่อหรือพื้นที่น้ำรั่วซึม(พร้อมทดสอบ)	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว	2.00	จุด	600.00	1,200.00	75.00	150.00	1,350.00	
	- ทาสีน้ำมันผิวเพดาน	21.00	ตร.ม.	46.00	966.00	38.00	798.00	1,764.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลสครบชุด พร้อม Stop valve	5.00	จุด	700.00	3,500.00	70.00	350.00	3,850.00	
	- เดินสายน้ำดีเข้าชักโครก พร้อม Stop valve	5.00	จุด	300.00	1,500.00	70.00	350.00	1,850.00	
	- ติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้าและใช้คัทประตูลูกบิด (แบบดัดค่างได้)	1.00	ชุด	1,860.00	1,860.00	300.00	300.00	2,160.00	
	รวมค่างานห้องน้ำหญิงชั้น 4 ฝั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด				46,106.00		18,071.00	64,177.00	
3.1	ห้องน้ำปีกขวาของอาคารหลังใหม่ ชั้น 5 (ห้องน้ำชาย) ฝั่งห้องประชุมเมืองคนดี								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโถส้วมนั่งยอง+โถส้วมชักโครกของห้องน้ำ	3.00	ชุด		-	180.00	540.00	540.00	รื้อขนไปทิ้ง
	- รื้อถอนอุปกรณ์อ่างล้างหน้า(สะดืออ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	จุด		-	100.00	400.00	400.00	รื้อขนไปทิ้ง
	- รื้อถอนอุปกรณ์โถปัสสาวะ (Flush Valve)	4.00	จุด		-	100.00	400.00	400.00	รื้อขนไปทิ้ง
	- รื้อกระเบื้องพื้นเก่าออก	27.00	ตร.ม.		-	50.00	1,350.00	1,350.00	รื้อขนไปทิ้ง
	งานติดตั้ง-ปรับปรุง								
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกแบบนั่งราบสีเคลือบขาว แบบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	450.00	1,350.00	13,950.00	พร้อมอุปกรณ์

ปร.4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4,5

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ

-

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายศรายุทธ แสงเพชร

เมื่อวันที่

27 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างหน้า (สะดืออ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	210.00	840.00	5,840.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์โบริดสวาระ(ฟลิลวาล์วแบบโยก)	4.00	ชุด	3,300.00	13,200.00	350.00	1,400.00	14,600.00	
	- ปูกระเบื้องพื้น-ขนาด 8"x8" เลือกสีภายหลัง	27.00	ตร.ม.	350.00	9,450.00	158.00	4,266.00	13,716.00	
	- สายฉีดชำระสเตนเลสครบชุด พร้อม Stop valve	3.00	จุด	700.00	2,100.00	70.00	210.00	2,310.00	
	- รื้อผนังสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งกลับคืน	3.00	ห้อง	-	-	1,200.00	3,600.00	3,600.00	
	- เดินสายน้ำดีเข้าชักโครก พร้อม Stop valve	3.00	จุด	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลส ขนาด 2 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว	2.00	จุด	600.00	1,200.00	75.00	150.00	1,350.00	
	- ซ่อมท่อหรือพื้นที่น้ำรั่วซึม(พร้อมทดสอบ)	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- ทำระบบกันซึมพื้น Non shrink	27.00	ตร.ม.	130.00	3,510.00	65.00	1,755.00	5,265.00	
	รวมค่างานห้องน้ำชายชั้น 5 (ห้องน้ำชาย) ฝั่งห้องประชุมเมืองคนดี				48,960.00		16,471.00	65,431.00	
3.2	ห้องน้ำปีกขวาของอาคารหลังใหม่ ชั้น 5 (ห้องน้ำหญิง) ฝั่งห้องประชุมเมืองคนดี								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโถส้วมนั่งยอง+ โถส้วมชักโครกของห้องน้ำ	5.00	ชุด	-	-	180.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนอุปกรณ์อ่างล้างหน้า(สะดืออ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	จุด	-	-	100.00	400.00	400.00	รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องพื้นเก่าออก	21.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,050.00	1,050.00	รื้อขนไป
	งานติดตั้ง-ปรับปรุง								
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกแบบนั่งราบสีเคลือบขาว แบบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	4,200.00	21,000.00	450.00	2,250.00	23,250.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างหน้า (สะดืออ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	450.00	1,800.00	6,800.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ปูกระเบื้องพื้น-ขนาด 8"x8" เลือกสีภายหลัง	21.00	ตร.ม.	350.00	7,350.00	158.00	3,318.00	10,668.00	
	- สายฉีดชำระสเตนเลสครบชุด พร้อม Stop valve	5.00	จุด	700.00	3,500.00	70.00	350.00	3,850.00	
	- รื้อผนังสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งกลับคืน	5.00	ห้อง	-	-	1,200.00	6,000.00	6,000.00	
	- เดินสายน้ำดีเข้าชักโครก พร้อม Stop valve	5.00	จุด	300.00	1,500.00	70.00	350.00	1,850.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลส ขนาด 2 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว	2.00	จุด	600.00	1,200.00	75.00	150.00	1,350.00	
	- ซ่อมท่อหรือพื้นที่น้ำรั่วซึม(พร้อมทดสอบ)	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- ทำระบบกันซึมพื้น Non shrink	21.00	ตร.ม.	130.00	2,730.00	65.00	1,365.00	4,095.00	
	- ติดตั้งใช้ค้ำประตูดทางเข้า (แบบตั้งค้ำได้)	1.00	ชุด	1,460.00	1,460.00	300.00	300.00	1,760.00	
	รวมค่างานห้องน้ำหญิงชั้น 5 (ห้องน้ำหญิง) ฝั่งห้องประชุมเมืองคนดี				44,740.00		18,233.00	62,973.00	

ปร.4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4,5

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ

-

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายศรยุทธ แสงเพชร

เมื่อวันที่

27 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	ห้องน้ำปีกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น 5 (ห้องน้ำชาย) ฝั่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโถส้วมนั่งยอง+โถส้วมชักโครกของห้องน้ำ	3.00	ชุด		-	180.00	540.00	540.00	รื้อขนไปทิ้ง
	- รื้อถอนอุปกรณ์อ่างล้างหน้า(สื่อนี้อ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	จุด		-	100.00	400.00	400.00	รื้อขนไปทิ้ง
	- รื้อถอนอุปกรณ์โถบัสสาวะ (Flush Valve)	4.00	จุด		-	100.00	400.00	400.00	รื้อขนไปทิ้ง
	- รื้อกระเบื้องพื้นเก่าออก	27.00	ตร.ม.		-	50.00	1,350.00	1,350.00	รื้อขนไปทิ้ง
	งานติดตั้ง-ปรับปรุง								
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกแบบนั่งราบสีเคลือบขาว แบบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	450.00	1,350.00	13,950.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างหน้า (สื่อนี้อ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	210.00	840.00	5,840.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์โถบัสสาวะ(ฟลัชวาล์วแบบโยก)	4.00	ชุด	3,300.00	13,200.00	350.00	1,400.00	14,600.00	
	- ปูกระเบื้องพื้น-ขนาด 8"x8" เลือกสีภายหลัง	27.00	ตร.ม.	350.00	9,450.00	158.00	4,266.00	13,716.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลสครบชุด พร้อม Stop valve	3.00	จุด	700.00	2,100.00	70.00	210.00	2,310.00	
	- ทาสีน้ำมันผ้าเคดาน	27.00	ตร.ม.	46.00	1,242.00	38.00	1,026.00	2,268.00	
	- รื้อผนังสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งกลับคืน	3.00	ห้อง	-	-	1,200.00	3,600.00	3,600.00	
	- เดินสายน้ำดีเข้าชักโครก พร้อม Stop valve	3.00	จุด	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว	2.00	จุด	600.00	1,200.00	75.00	150.00	1,350.00	
	- ซ่อมท่อหรือพื้นที่น้ำรั่วซึม(พร้อมทดสอบ)	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- ทำระบบกันซึมพื้น Non shink	27.00	ตร.ม.	130.00	3,510.00	65.00	1,755.00	5,265.00	
	รวมค่างานห้องน้ำชายชั้น 5 (ห้องน้ำชาย) ฝั่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด				50,202.00		17,497.00	67,699.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4,5

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ

-

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายศรายุทธ แสงเพชร

เมื่อวันที่

27 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	ห้องน้ำปีกซ้ายของอาคารหลังใหม่ ชั้น 5 (ห้องน้ำหญิง) ฟังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโถส้วมนั่งยอง+โถส้วมชักโครกของห้องน้ำ	5.00	ชุด		-	180.00	900.00	900.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนอุปกรณ์อ่างล้างหน้า(สะดืออ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	จุด		-	100.00	400.00	400.00	รื้อขนไป
	- รื้อกระเบื้องพื้นเก่าออก	21.00	ตร.ม.		-	50.00	1,050.00	1,050.00	รื้อขนไป
	งานติดตั้ง-ปรับปรุง								
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกแบบนั่งราบสีเคลือบขาว แบบมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	4,200.00	21,000.00	450.00	2,250.00	23,250.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างหน้า (สะดืออ่าง-ก๊อกน้ำ-สายน้ำดี-Stop valve)	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	210.00	840.00	5,840.00	พร้อมอุปกรณ์
	- ปูกระเบื้องพื้น-ขนาด 8"x8" เลือกสีภายหลัง	21.00	ตร.ม.	350.00	7,350.00	158.00	3,318.00	10,668.00	
	- ทาสีน้ำมันผ้าเพดาน	21.00	ตร.ม.	46.00	966.00	38.00	798.00	1,764.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลสครบชุด พร้อม Stop valve	5.00	จุด	700.00	3,500.00	70.00	350.00	3,850.00	
	- รื้อผนังสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งกลับคืน	5.00	ห้อง	-	-	1,200.00	6,000.00	6,000.00	
	- เดินสายน้ำดีเข้าชักโครก พร้อม Stop valve	5.00	จุด	300.00	1,500.00	70.00	350.00	1,850.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว	2.00	จุด	600.00	1,200.00	75.00	150.00	1,350.00	
	- ซ่อมท่อหรือพื้นที่น้ำรั่วซึม(พร้อมทดสอบ)	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- ทำระบบกันซึมพื้น Non shrink	21.00	ตร.ม.	130.00	2,730.00	65.00	1,365.00	4,095.00	
	- ติดตั้งใช้คอปประตู่ทางเข้า (แบบตั้งค้างได้)	1.00	ชุด	1,460.00	1,460.00	300.00	300.00	1,760.00	
	รวมค่างานห้องน้ำหญิงชั้น 5 (ห้องน้ำหญิง) ฟังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด				45,706.00		18,071.00	63,777.00	
	รวม							790,380.00	