

บัญชีแสดงปริมาณและราคากลางก่อสร้าง						สรุป ปร. 4			
โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น					สถานที่ : 123 หมู่ที่ 16 อาคารศูนย์-อารยา อรุณานนท์ชัย ถ. มิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002				
เจ้าของ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น					วันที่ : 30 พฤษภาคม 2568				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1 งานทาสีภายนอกและงานเช็ดทำความสะอาดกระจกและยิงซิลิโคนกระจก,PU ขอบอลูมิเนียม									
-	งานเก็บซ่อมรอยร้าวบริเวณผนังของอาคาร	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	80,000.00	ของ+แรง
-	งานฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิว	2,282.75	ตร.ม.	-	-	10.00	22,827.50	22,827.50	
-	งานทาสีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน	2,282.75	ตร.ม.	47.00	107,289.25	31.00	70,765.25	178,054.50	จำนวน 1 เทียว
-	งาน สีนํอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2564 กึ่งเงา	2,282.75	ตร.ม.	47.00	107,289.25	34.00	77,613.50	184,902.75	สีทับหน้า 2 เทียว
รวมงานทาสีภายนอก					264,578.50		201,206.25	465,784.75	
2 งานกันซึมดาดฟ้า									
-	งานขัดพื้นคอนกรีตเดิมด้วยเครื่องขัด	910.00	ตร.ม.	-	-	30.00	27,300.00	27,300.00	ของ+แรง
-	งานเก็บซ่อมรอยร้าวพื้นดาดฟ้า ปิดผิวเป็นรูปตัว V และซึลด้วย PU	250.00	ตรม.	60.00	15,000.00	30.00	7,500.00	22,500.00	
-	งานปูนทรายปรับระดับ (Self leveling)	878.00	ตรม.	113.00	99,214.00	87.00	76,386.00	175,600.00	
-	งานระบบกันซึมดาดฟ้า ประเภทโพลียูรีเทน สูตร PU Water Based สูตร น้ำ	910.00	ตร.ม.	350.00	318,500.00	80.00	72,800.00	391,300.00	สีทาสิกันซึม 2 เทียว
พร้อมเสริมใยไฟเบอร์เมทเติมพื้นที่และ ขอบผนังสูง 0.10 ซม. ค่าการยึดตัวของวัสดุไม่น้อยกว่า 500% (คิดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต)									

3 งานเก็บรอยร้าว ทาสี โถง ทางเดินส่วนกลาง และบันได					เฉพาะภายใน ส่วนกลาง ไม่รวมในห้องต่างๆ				
- งานขุด ขัด ลอกสีเก่าที่บวม จากความชื้น	984.10	ตร.ม.	50.00	49,205.00	20.00	19,682.00	68,887.00	ของ+แรง	
- งานเก็บซ่อมรอยร้าว	629.04	ตร.ม.	80.00	50,323.20	50.00	31,452.00	81,775.20		
- งานสกิมผนัง และฝ้า	902.54	ตร.ม.	100.00	90,254.00	50.00	45,127.00	135,381.00		
- งานทาสีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน	2,734.95	ตร.ม.	47.00	128,542.65	31.00	84,783.45	213,326.10	จำนวน 1 เทียว	
- งาน สีนํ้าอะคริลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2564 กิ่งเงา	2,734.95	ตร.ม.	47.00	128,542.65	34.00	92,988.30	221,530.95	สีทับหน้า 2 เทียว	
รวมงานเก็บรอยร้าว ทาสี โถง ทางเดินส่วนกลาง และบันได				879,581.50		458,018.75	1,337,600.25		
รวมงานทาสีภายนอกอาคารและงานกันซึมดาดฟ้า				<u>1,144,160.00</u>		<u>659,225.00</u>	<u>1,803,385.00</u>		
อาคาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น									
Factor F							1.3074		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							<u>2,357,745.55</u>		