

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างฝายน้ำล้น

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ (มข. 2527)

สถานที่ก่อสร้าง : ลำห้วยขี้ลิง บ้านพร้าว หมู่ที่ 10 ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (จุดที่ 1)

ปริมาณงาน : สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 16.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมี 1 ชุด จำนวน 2 แผ่น


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 10 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างฝายน้ำล้น	688,906.27	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	688,906.27	
	ตัวหนังสือ	(ทกแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


นายสมศักดิ์ สุโขษฐ์

ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุชสันต์ เอ้าทา

นายช่างโยธาอาวุโส


นางสาวประภัสสร สุพล

นักจัดการงานทั่วไป

๕๖๓ ข้อโครงการ : โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ (มข. 2527)

ปริมาณงาน : สัปดาห์สูง 1.50 เมตร ผึ่งข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 16.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามผาย

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 จำนวนราคาส่งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567

ขนาดหรือเนื้อที่ฝ่าย จำนวน	16.00	เมตร
ราคาเฉลี่ย	43,056.64	บาท/เมตร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (แผ่นที่ 1)

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ (มข. 2527)

สถานที่ก่อสร้าง : ลำห้วยขี้ลิง บ้านพร้าว หมู่ที่ 10 ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (จุดที่ 1)

ปริมาณงาน : สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 16.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 10 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ค่าแรง/หน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	ดินขุดและถมกลับ	65.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	9,230.00	9,230.00	
1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	120.00	ลบ.ม.	1,836.45	220,374.00	419.00	50,280.00	270,654.00	
1.3	เหล็ก RB 6	80.00	กก.	24.41	1,952.80	4.40	352.00	2,304.80	
1.4	เหล็ก DB 12	5,861.00	กก.	19.88	116,516.68	3.60	21,099.60	137,616.28	
1.5	ลวดผูกเหล็ก	100.00	กก.	62.62	6,262.00	-	-	6,262.00	
1.6	ตะปู	40.00	กก.	42.06	1,682.40	-	-	1,682.40	
1.7	ไม้ 1 1/2"x3"x4.00 เมตร	29.00	ลบ.ฟ.	409.14	11,865.06	-	-	11,865.06	
1.8	ไม้ 1"x8"x4.00 เมตร	30.00	ลบ.ฟ.	469.74	14,092.20	-	-	14,092.20	
1.9	ไม้ 1 1/2"x6"x3.50 เมตร	51.00	ลบ.ฟ.	493.59	25,173.09	-	-	25,173.09	
1.10	ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาด Ø 1 1/2"	3.00	ฟอน	519.00	1,557.00	155.70	467.10	2,024.10	ค่าแรง 30 %
1.11	เมื่อดินหนา 10 มิลลิเมตร	35.00	แผ่น	385.00	13,475.00	115.50	4,042.50	17,517.50	ค่าแรง 30 %
1.12	หินใหญ่ (รวมค่าขนส่ง)	18.00	ลบ.ม.	590.76	10,633.68	177.22	3,189.96	13,823.64	ค่าแรง 30 %
	รวม				423,583.91		88,661.16	512,245.07	
2	งานป้าย								
2.1	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	1.00	ป้าย	2,221.13	2,221.13	-	-	2,221.13	
	รวม				2,221.13		-	2,221.13	

1. งานหินใหญ่!

หินใหญ่

ค่าขนส่ง (10 ลิ้ว + ลากพ่วง)

125

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%)

ค่าจ้างเฉลี่ย

2. งานป้ายประชาสัมพันธ์

ค่างานดินขุด

- ขนาด $0.30 \times 0.30 \times 0.50$ ม.

- ค่างานคอนกรีต

- คำสอนปริตรถามกลับ

- ค่าท่อเหล็กดำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม.

- ค่าเฉลี่ยกล่องดำ ขนาด 1x1 นิ้ว หน้า 1.2 มม.

- ค่าเหล็กแผ่นซึ่ง ขนาด 0.80×1.20 ม.

- ค่าอุปกรณ์ยึด จำนวน 4 ชุด

- ค่าสถิติเกอร์ ขนาด 0.80×1.20 ม.

ବନ୍ଧୁ-ଜୀବନ

- รวมค่างาน

- ค่าแรงงาน 30 %

- ป้ายไวนิล 1.20 x 2.40 เมตร (ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว)

- รวมต่างแดน

600.00 บาท/ป้าย

2,221.13

= 327.10 บาท/ลบ.ม.

263.66 บาท/ลบ.ม.

= 590.76 บาท/ลบ.ม.

= 590.760 บาท/ลบ.ม.

590.76

บาท/ลูกบาศก์เมตร (ใช้แรงงานคน)

168.00

บาท/ลูกบาทเมตร

1,696.26

15.12

= 152.66 บาท/ไร่

= 402.00 บาท/ป้าย

= 159.25 บาท/ไร่

= 158.00 บาท/ป้าย

= 20.00 บาท/ป้าย

= 250.00 บาท/ป้าย

= 90.00 บาท/ป้าย

= 1,247.03 บาท/ไร่

374.109 บาท/ป้าย

600.00 บาท/ป้าย

2,221.13 บาท/ป้าย