แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบึ่ง เชื่อมถนนสายพรเจริญ นาแก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ/เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
1	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	17,400.000	11.64	202,536.00	1.3364	15.55	270,669.11
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	725.000	827.76	600,126.00	1.3364	1,106.21	802,008.38
	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	2.2.1 งานไหล่ทางปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	580.000	82.86	48,058.80	1.3364	110.73	64,225.78
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ไพรัตน์ จุลรัตน์พันธ์

06 พฤศจิกายน 2569 15:16:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบึ่ง เชื่อมถนนสายพรเจริญ นาแก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ/เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	14,500.000	428.78	6,217,310.00	1.3364	573.02	8,308,813.08
5	3.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,160.000	136.19	157,980.40	1.3364	182.00	211,125.00
6	3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,900.000	87.27	253,083.00	1.3364	116.62	338,220.12
7	3.1.4 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	บาท/เมตร	290.000	96.65	28,028.50	1.3364	129.16	37,457.28
	4. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบึ่ง เชื่อมถนนสายพรเจริญ นาแก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ/เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	เมตร	10.000	1,202.09	12,020.90	1.3364	1,606.47	16,064.73
9	4.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	เมตร	9.000	2,381.94	21,437.46	1.3364	3,183.22	28,649.02
	4.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.3.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
10	4.3.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1-0.80 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 1 - 0.80 M.) (1-HDWL) S = 2 : 1 (DWG.NO.DS104)	EACH	1.000	5,749.13	5,749.13	1.3364	7,683.13	7,683.13
11	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	22.78	22.78	1.3364	30.44	30.44
	6. งานเบ็ดเตล็ด							
12	6.1 ค่างานทดสอบวัสดุคอนกรีตพื้นฐาน	ชุด	6.000	700.00	4,200.00	1.3364	935.48	5,612.88

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบึ่ง เชื่อมถนนสายพรเจริญ นาแก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ/เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	6.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 *2.40 ม.	ชุด	1.000	5,500.00	5,500.00	1.3364	7,350.20	7,350.20
							รวมราคากลาง	10,097,909.15

กรมบัญชีกลาง

ไพรัตน์ จุลรัตน์พันธ์

06 พฤศจิกายน 2569 15:16:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบึ่ง เชื่อมถนนสายพรเจริญ นาแก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ/เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

ไพรัตน์ จุลรัตน์พันธ์
(ไพรัตน์ จุลรัตน์พันธ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จรัญ ภูน้ำต้น
(จรัญ ภูน้ำต้น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มนตรี ศรีพันดอน
(มนตรี ศรีพันดอน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพรัตน์ จุลรัตน์พันธ์
06 พฤศจิกายน 2569